

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**ÚP v Opavě - odkup pozemku a stavební úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64618188

DIČ:

CZ64618188

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**215 566,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 566,43	21,00%	45 268,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**260 835,38**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ÚP v Opavě - odkup pozemku a stavební úpravy**

Místo:

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**215 566,43**

### HSV - Práce a dodávky HSV

215 466,43

1 - Zemní práce

70 358,84

5 - Komunikace pozemní

85 466,27

9 - Ostatní konstrukce a práce

42 833,24

997 - Přesun sutě

8 589,56

998 - Přesun hmot

8 218,52

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚP v Opavě - odkup pozemku a stavební úpravy

Místo:

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Technické služby Opava s.r.o., Těšinská 2057/71, 746 01 Opava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**215 566,43**

D HSV Práce a dodávky HSV

**215 466,43**

D 1 Zemní práce

**70 358,84**

21	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	1,000	1 272,17	1 272,17	CS ÚRS 2018 02
26	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,000	77,92	2 727,20	CS ÚRS 2018 02
25	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000	116,62	2 099,16	CS ÚRS 2018 02
2	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,440	5 081,70	7 317,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,5*1,2*0,8		1,440			
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	48,960	303,03	14 836,35	CS ÚRS 2018 02
	VV		102*0,48		48,960			
1	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	14,688	464,89	6 828,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		48,96*0,3		14,688			
22	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	780,78	780,78	CS ÚRS 2018 02
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,960	206,31	10 100,94	CS ÚRS 2018 02
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	78,340	250,00	19 585,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	102,000	10,14	1 034,28	CS ÚRS 2018 02
32	K	184911311	Položení textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000	74,41	2 604,35	CS ÚRS 2018 02
33	M	69311080	geotextilie netkaná PES 200g/m2	m2	38,500	30,46	1 172,66	CS ÚRS 2018 02
	VV		35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,500			
	D	5	Komunikace pozemní				<b>85 466,27</b>	
7	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	102,000	144,69	14 758,38	CS ÚRS 2018 02
5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	102,000	168,48	17 184,96	CS ÚRS 2018 02
8	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	102,000	209,04	21 322,08	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	107,100	226,74	24 283,85	CS ÚRS 2018 02
	VV		102*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		107,100			
31	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	35,000	226,20	7 917,00	CS ÚRS 2018 02
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>42 833,24</b>	
20	K	900-101	Napojení odvodňovacího žlabu na stávající vedení včetně zemních prací	m	8,500	220,74	1 876,29	
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,500	218,01	3 597,17	CS ÚRS 2018 02
11	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	18,000	83,04	1 494,72	CS ÚRS 2018 02
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,423	2 102,10	5 093,39	CS ÚRS 2018 02
	VV		16,5*0,3*0,3		1,485			
	VV		12,5*0,3*0,25		0,938			
	VV		Součet		2,423			
17	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	12,500	276,12	3 451,50	CS ÚRS 2018 02
18	M	59227007	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x160/165 mm	m	12,500	812,67	10 158,38	CS ÚRS 2018 02
19	M	56241030	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 200mm	m	12,500	581,09	7 263,63	CS ÚRS 2018 02
27	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	3,600	2 749,49	9 898,16	CS ÚRS 2018 02
	VV		18*0,2		3,600			
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>8 589,56</b>	
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,440	171,60	3 335,90	CS ÚRS 2018 02
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	174,960	12,25	2 143,26	CS ÚRS 2018 02
	VV		9*19,44		174,960			
30	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	19,440	160,00	3 110,40	CS ÚRS 2018 02
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>8 218,52</b>	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	48,444	169,65	8 218,52	CS ÚRS 2018 02
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>100,00</b>	
<b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>100,00</b>	
24	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 02