

Smlouva o dílo

č. 117/2019/ORM

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“)
na realizaci díla

Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - stavba (dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:

1. **Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holíšem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za **objednatele oprávněn jednat ve věcech technických**: Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla

tel.: 739 503 633, 739 506 661

e-mail: moll.or@roznov.cz, snejdrla.or@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „**objednatel**“)

2. **RADEKOV spol. s r.o.**

se sídlem: Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 41035933

DIČ: CZ41035933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 1885

zastoupen: Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

za **zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických - stavbyvedoucí**:

Ing. Radomír Holešovský, Ing. Pavel Maceček

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 6830330217/0100

tel.: 602506089

e-mail: radekov@radekov.cz

ID datové schránky: 64jv5nn

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním režimu v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), s názvem **Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - stavba** (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P19V00002165), (dále rovněž jen jako „veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění smlouvy.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla **Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba – ČÁST C ZŠ Videčská**, a to kompletní provedení (dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků, uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, citované v čl. I. odst. 1 smlouvy, v souladu se smlouvou a podle následujících podkladů:
 - 1.1. nabídky zhotovitele do veřejné zakázky ze dne 9. 4. 2019,

- 1.2. poskytnuté projektové dokumentace **pro ČÁST C ZŠ Videčská**, zpracované projektantkou Ing. Monikou Bambuchovou,
- 1.3. vyplněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „**soupis**“ nebo „**výkaz výměr**“).
2. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
3. Místo stavby: **ZŠ Videčská**
Zhotovitel bere na vědomí, že v termínu od 01/06/2019 do 20/07/2019 (tj. v době realizace výstavby výtahu) bude dílo prováděno za provádění jiných stavebních prací na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm, přičemž tuto skutečnost zhotovitel zohlední při vypracování přílohy č. I. smlouvy.
4. Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
5. **Nedílnou součástí díla je dále:**
 - 5.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 5.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
 - 5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
 - 5.4. veškeré stavební práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 5.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 5.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - 5.7. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 5.8. dokumentace, atesty a protokoly,
 - 5.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 5.10. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - 5.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 5.12. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 5.13. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 5.14. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
 - 5.15. zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - 5.16. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 5.17. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,
 - 5.18. projektová dokumentace skutečného provedení díla:
 - 5.18.1 zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2 ks kompletního vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů, vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci, bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen

- dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *.pdf a v editovatelném formátu *.doc, *.xls, *.dwg,
- 5.18.2 součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.
- 5.19. geodetické zaměření skutečného provedení díla:
bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v digitální podobě.
Součástí tohoto zaměření jsou:
- geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladě KM,
 - geometrický plán pro zřízení služebností (VB),
 - geometrický plán pro rozdělení pozemků,
 - geometrický plán pro vyznačení změny druhu využití pozemku v KN,
 - doklady o vytýčení stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, na kterých jsou umístěny stávající stavební objekty. V případě, že zhotovitel umístí stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto pozemku na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložit zpět do původních pozemků.
7. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod., pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. III. Termín plnění

- Termíny realizace díla:
 - 1.1. Veškeré stavební práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny 1. 6. 2019.
 - 1.2. Doba realizace do 20. 8. 2019.
 - 1.3. Termín úplného vyklizení staveniště: do 2 dnů od předání a převzetí hotového díla
 - 1.4. Harmonogram plnění tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást smlouvy.
- Doba realizace, uvedená v pododst. 1.2. tohoto článku smlouvy, může být přiměřeně prodloužena v případě, vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce mající vliv na dobu realizace.
- Běžné klimatické podmínky (slabý déšť) či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
- K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice, sněhová kalamita).
- Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
- Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od objednatele obdrží písemný pokyn (výzvu), uvedený v odst. 1 pododst. 1.1 tohoto článku smlouvy, k zahájení prací na díle.

Čl. IV. Cena

- Celková cena díla je stanovena ve výši dle vyplněného soupisu/výkazu výměr, který byl uvedený v nabídce zhotovitele do veřejné zakázky. Vyplnění soupis/výkaz výměr tvoří přílohu č. 2 smlouvy

bez DPH	5.448.900,- Kč
DPH	1.144.269,- Kč
celkem s DPH	6.593.169,- Kč
- Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
- Tato cena zahrnuje zejména:**
 - 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené ve smlouvě;
 - 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;

- 3.3. stavební práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
 - 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
 - 3.10. náklady na zařízení staveniště;
 - 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
 - 3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebná k provedení stavebních prací;
 - 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
 - 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
 - 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - 3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
 - 3.18. pojištění stavby a osob;
 - 3.19. organizační a koordinační činnost;
 - 3.20. poplatky spojené se zábohem veřejného prostranství;
 - 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
5. **Doklady určující cenu díla:**
- 5.1. Je-li cena díla doložena vyplněným soupisem, ručí zhotovitel za to, že tyto vyplněné soupisy jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Vyplněné soupisy slouží k prokazování finančního objemu provedených stavebních prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků ve vyplněném soupisu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
- 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle pododst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
 - 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle pododst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
 - 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle vyplněného soupisu a pokud v nich stavební práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých vyplněných soupisech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých vyplněných soupisech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých vyplněných soupisech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých vyplněných soupisech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
9. Veškeré stavební práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých stavebních prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
12. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

ČI. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené stavební práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací, oceněných podle jednotkových cen vyplněného soupisu/výkazu výměr. Objednatel se k tomuto soupisu provedených prací musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených stavebních prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.

3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených stavebních prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze stavební práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i stavební práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a bude obsahovat další náležitosti, stanovené smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ;
 - b) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - c) číslo faktury;
 - d) datum vystavení faktury;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) datum splatnosti;
 - g) fakturovanou částku;
 - h) účel platby - rozpis provedených stavebních prací;
 - i) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;
 - j) reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.010.0/16_063/0004203, když dílo je spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu.
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30 kalendářních dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou stavebních prací, uvedenou v soupisu provedených stavebních prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 kalendářních dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „**zveřejněný účet**“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl ve smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nespolehlivý plátc**“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření smlouvy.
 je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona o DPH, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený ve smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 2. a 3. tohoto článku ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy a objednatel jej uvolní do 30 dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. První žádost na uvolnění zádržného ve výši 8%

je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem. Druhou žádost na uvolnění zbývajících 2% zádržného je zhotovitel oprávněn zaslat nejdříve k 31/12/2019. Nedílnou přílohou žádosti bude vždy objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, resp. prohlášení objednatele, že dílo netrpí vadami a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadržanou částkou. Do doby uhrazení zadržovaných finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.
14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za stavební práce sjednané dle smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích smlouvy. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené stavební práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
16. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
17. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
18. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli zastoupenému stavbyvedoucím staveniště nejpozději do 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude předáno v rozsahu, určeném dokumentací a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepiše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání (fotodokumentaci pořizuje zhotovitel).
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

10. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
11. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění stavebních prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
13. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1 pododst. 1.3 smlouvy. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění stavebních prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatелеm, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu stavebních prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných poddodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených stavebních prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření stavebních prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných stavebních prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel ve stavebních pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že stavební práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě smluvní strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Změnu stavbyvedoucího může zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu objednatele, a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.
12. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
13. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
 - b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.
14. Změnové listy:
 - 14.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 14.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
 - 14.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.
15. Zhotovitel umístí na staveništi 3 ks informačních tabulí o velikosti min. 70 x 50 cm, kde budou uvedeny informace o stavbě, které budou předem odsouhlaseny vedoucím Odboru rozvoje a strategického plánování.

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho stavebními pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do 2 kalendářních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon č. 354/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky neunikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případně úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zhotovitel zahrnul do sjednané ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV. odst. 8 smlouvy.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělků i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro převjímací řízení;
 - b) doklad o likvidaci odpadů dle platné legislativy (nestačí pouze ČP);
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - e) revizní zprávy;
 - f) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
 - g) stavební deníky;
 - h) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
 - i) ostatní doklady dle smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - a) 2x projektovou dokumentaci vč. dokladové části;
 - b) vydané stavební povolení včetně štítku „stavba povolena“;
 - c) ostatní doklady související s realizací stavby (majetkoprávní smlouvy, smlouvy o nájmech, věcných břemenech apod.), ze kterých vyplývají další podmínky s vlivem na realizaci stavby.
8. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělků a termín jejich odstranění;
 - f) prohlášení objednatele, že dílo převjímací nebo nepřevjímací a důvody nepřevzetí díla;
 - g) seznam převzaté dokumentace;
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - i) termín vyklizení staveniště;
 - j) datum ukončení záruky na dílo;
 - k) datum a místo sepsání protokolu;
 - l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
10. Převzme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedoje-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

Čl. XI. Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelům.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje stavební práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelům, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
 - b) do 2 pracovních dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelům, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelům), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelům.
6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelům a náhrady škody nebo její částí, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s termíny uvedenými v příloze č. 1 smlouvy nebo dokončením a předáním celého díla dle smlouvy se sjednává ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělkou z přijímacího řízení díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť.
8. Smluvní pokuta za změnu stavbyvedoucího bez souhlasu objednatele a/nebo osobu nesplňující minimálně kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Se sjednává ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ zvlášť.
9. **Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti, a to i opakovaně.**
10. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu povinné strany.
12. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
13. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na niž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatелеm.
14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
15. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných stavebních prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
16. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli náhradu škody způsobené zaplacením pokut, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných smlouvu. Za písemnou formu není pro tento účel považována e-mailová zpráva. Ve výpovědi musí být uveden důvod, pro který smluvní strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 kalendářních dnů;
 - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 kalendářních dnů;
 - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
 - g) zhotovitel poruší smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjednává nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatелеm.
4. Výpovědi smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost, ustanovení o mlčenlivosti, jakož i právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.

5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených stavebních prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré stavební práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu se smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a stavební práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady stavebních prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 kalendářních dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to **do výše 10.000.000,- Kč**. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli dle zákona o zadávání veřejných zakázek umožní plnění všech povinností zadavatele, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelém. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
11. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
12. K postoupení jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
13. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek a předpisů souvisejících.
14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
15. Veškeré změny a doplňky, s výjimkou změn v osobách jednajících za smluvní strany ve věcech smluvních či technických, popřípadě ukončení smlouvy dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající smluvní strana. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Změny v osobě jednající za smluvní stranu ve věcech smluvních či technických příslušná smluvní strana bez zbytečného odkladu písemně oznámí druhé smluvní straně.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
17. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

18. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající smluvní strana.
19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
20. Součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
I. Harmonogram plnění předmětu smlouvy s vyznačenými postupovými body
II. Vyplněný soupis/výkaz výměr, který byl uveden v nabídce zhotovitele
III. Seznam poddodavatelů
IV. Krycí list nabídky
22. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.
23. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
24. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zaváží k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
25. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi poživajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
26. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. A dále je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
27. Smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 356/16, dne 29. 04. 2019.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 15.5. 2019

za objednatele
Ing. Radim Holíš
 starosta města Rožnov pod Radhoštěm

Ing. Dita Vávrová
 Digitálně podepsal
 Ing. Dita Vávrová
 Datum: 2019.04.16
 20:14:19 +02'00'



V Rožnově pod Radhoštěm, dne 17.5. 2019

za zhotovitele
Ing. Antonín Hadač
 jednatel RADEKOV spol. s r.o.

RADEKOV spol. s r.o. ①
 ředitel
 Hasičská 2698
 756 61 Rožnov p.R.
 IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

HARMONOGRAM PRACÍ		ZŠ Videčská														
Rok :		s t a v	2019													
Měsíc :			červen					červenec				srpen				
Týden :			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Zahájení prací	P	1													
		S														
2	Práce realizované mimo budovu	P	od 1													
		S														
3	Práce realizované uvnitř budovy	P		od 15												
		S														
4	Bourací práce	P														
		S														
5	Zemní práce	P														
		S														
6	Svislé a kompletní konstrukce	P														
		S														
7	Úpravy povrchů, podlahy	P														
		S														
8	Montáž výtahu	P														
		S														
9	Zednické práce	P														
		S														
10	ZTI	P														
		S														
11	Konstrukce truhlářské a zámečnické	P														
		S														
12	Podlahy povlakové	P														
		S														
13	Obklady a dlažby	P														
		S														
14	Elektroinstalace	P														
		S														
15	Malby a nátěry	P														
		S														
16	Dokončovací a ostatní práce	P														
		S														
17	Ukončení prací	P														
		S												20		

RADEKOV spol. s r.o. ①

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **02 ZŠ Videčská**

STAVEBNÍ

Zadavatel **Město Rožnov pod Radhoštěm** IČO: **00304271**
Masarykovo náměstí 128 DIČ:
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: **RADEKOV spol. s.r.o.** IČO: **41035933**
Hasičská 2698 DIČ: **CZ41035933**
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 209 575,93
PSV	2 723 128,51
MON	1 437 521,58
Vedlejší náklady	50 274,00
Ostatní náklady	28 400,00
Celkem	5 448 900,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 448 900,02 CZK
Základní DPH	21 %	1 144 269,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem s DPH **6 593 169,00 CZK**

v _____ dne **17.05.2019**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02.1	ZŠ Videčská - stavební	0	5 448 900	1 144 269	6 593 169	100
SO 01	Učebna fyziky	0	199 990	41 998	241 988	4
SO 02	Učebna počítačů	0	169 609	35 618	205 227	3
SO 03	Výtah pro ZTP	0	2 180 471	457 899	2 638 370	40
SO 04	Plošina pro ZTP	0	231 849	48 688	280 537	4
SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-	0	2 612 169	548 556	3 160 725	48
SO 07	Přístupový chodník k výtahu pro ZTP	0	42 813	8 991	51 804	1
SO 08	Povinná publicita projektu	0	12 000	2 520	14 520	0
Celkem za stavbu		0	5 448 900	1 144 269	6 593 169	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			90 873,71	2
2	Zakládání	HSV			7 330,60	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			281 376,83	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 648,77	0
5	Komunikace pozemní	HSV			12 611,03	0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			391 128,02	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 456,22	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			522,00	0
8	Trubní vedení	HSV			46 312,00	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			215 341,16	4
97	Prorážení otvorů	HSV			5 751,84	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 674,75	0
711	Izolace proti vodě	PSV			23 849,15	0
713	Izolace tepelné	PSV			3 610,98	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			117 548,93	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			71 605,63	1

725	Zařizovací předměty	PSV			512 086,76	9
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			71 966,04	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			36 155,46	1
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			10 473,44	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			35 002,38	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			217 334,56	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			351 752,31	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			179 822,50	3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 597,81	0
776	Podlahy povlakové	PSV			99 532,39	2
781	Obklady keramické	PSV			361 196,12	7
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			884,00	0
783	Nátěry	PSV			39 093,53	1
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			1 447,20	0
784	Malby	PSV			65 538,12	1
787	Zasklívání	PSV			409 435,00	8
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	PSV			113 196,20	2
M21	Elektromontáže	MON			412 131,58	8
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			34 060,00	1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			991 330,00	18
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			96 549,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			50 274,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			28 400,00	1
Cena celkem					5 448 900,02	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 01	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						142,28		172,16		0,05		0,00		
1	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,02625	5 420,00	142,28	21,00	172,16	1,74	0,05	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		snížení výtoku vody-umyvadlo nika : 0,5*0,15*0,2			0,01500									
		snížení odpadu-umyvadlo nika : 0,5*0,15*0,15			0,01125									
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						7 536,00		9 118,56		0,26		0,00		
2	611401211RT2	Omitka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	24,00000	314,00	7 536,00	21,00	9 118,56	0,01	0,26	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
		po demontáži garmyží : 3*(4,0*2)			24,00000									
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						174,00		210,54		0,02		0,00		
3	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), zapravení drážky přívodu elektro a kabeláže tabule k PC učitele : 3,0*0,1	m2	0,30000	580,00	174,00	21,00	210,54	0,08	0,02	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
					0,30000									
Díl: 97 Prorážení otvorů						4 492,34		5 435,73		0,00		0,33		
4	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm pro zhotovení drážky přívodu elektro a kabeláže tabule k PC učitele : 2*3,0	m	6,00000	551,00	3 306,00	21,00	4 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
					6,00000									
5	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	0,50000	231,50	115,75	21,00	140,06	0,00	0,00	0,04	0,02	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
		snížení odpadu-umyvadlo nika : 0,5			0,50000									
6	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	0,50000	251,50	125,75	21,00	152,16	0,00	0,00	0,05	0,03	801-3	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
		snížení výtoku vody-umyvadlo nika : 0,5			0,50000									
7	974042543R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm s betonovým podkladem, pro zhotovení drážky přívodu elektro a kabeláže tabule k PC učitele : 3,0	m	3,00000	191,50	574,50	21,00	695,15	0,00	0,00	0,02	0,05	801-3	RTS 18/ II
					3,00000									
8	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, výklnek-umyvadlo : (0,45+1,75+0,45)*1,3	m2	3,44500	107,50	370,34	21,00	448,11	0,00	0,00	0,07	0,23	801-3	RTS 18/ II
					3,44500									
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						95,57		115,64		0,00		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 01	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,32784	291,50	95,57	21,00	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou												
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				434,06		525,21		0,00		0,00		
10	721170907R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm	kus	1,00000	428,00	428,00	21,00	517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. snížení odpadu - výklenek : 1,0												
					1,00000									
11	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	0,50000	11,60	5,80	21,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		odpadního nebo připojovacího, snížení odpadu - výklenek : 0,5												
					0,50000									
12	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,00037	696,00	0,26	21,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu												
Díl: 722		Vnitřní vodovod				333,04		402,98		0,00		0,00		
13	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	1,00000	19,50	19,50	21,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		snížení výtokové baterie - výklenek : 2*0,5												
					1,00000									
14	722171913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu	kus	2,00000	9,60	19,20	21,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		odfíznutí plastové trubky, přes D 20 do D 25 mm snížení výtokové baterie - výklenek : 2,0												
					2,00000									
15	722171933R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu	kus	2,00000	147,00	294,00	21,00	355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		výměna trubky, tvarovky z plastu, vsazení odbočky, přes D 20 do D 25 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. snížení výtokové baterie - výklenek : 2,0												
					2,00000									
16	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,00054	635,00	0,34	21,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		vodorovně do 50 m												
Díl: 725		Zařizovací předměty				27 118,44		32 813,31		0,02		0,02		
17	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	143,00	143,00	21,00	173,03	0,00	0,00	0,02	0,02	800-721	RTS 18/ II
		původní umyvadlo výklenek : 1,0												
					1,00000									
18	725319101R00	Dřezy jednoduché montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	753,00	753,00	21,00	911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
		pracovní stůl učitele : 1,0												
					1,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 01	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	725329101R00	Dřezy dvojité montáž dřezů dvojitých výklenek : 1,0	soubor	1,00000	1 379,00	1 379,00	21,00	1 668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
20	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" původní umyvadlo výklenek : 1,0	soubor	1,00000	81,20	81,20	21,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
21	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové nový dvojřez výklenek : 1,0	kus	1,00000	296,00	296,00	21,00	358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
22	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové pracovní stůl učitele : 1,0	kus	1,00000	219,50	219,50	21,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
23	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých původní umyvadlo výklenek : 1,0	kus	1,00000	14,20	14,20	21,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
24	725869204R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednoduchých, D 40 výklenek : 1,0 pracovní stůl učitele : 1,0	kus	2,00000	146,00	292,00	21,00	353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
25	55144136R	baterie umyvadlová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; I ramínka 150 mm; perlátor s pojistkou, uzavíratelné ventily dřez výklenek : 1,0	kus	1,00000	4 175,00	4 175,00	21,00	5 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
26	55145041R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm pracovní stůl učitele : 1,0	kus	1,00000	1 731,00	1 731,00	21,00	2 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
27	55161601R.1	Zápachová uzávěrka dřezová, plast, vč. zátky a připojovacího kusu výklenek : 1,0 pracovní stůl učitele : 1,0	kus	2,00000	250,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	55230533R	umyvadlo - dvojumyvadlo; š = 1 200 mm; hl. 500 mm; nerez; s přeřadem; povrch - mat; nástěnné nový dvojřez výklenek : 1,0	kus	1,00000	13 420,00	13 420,00	21,00	16 238,20	0,02	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
29	55230551R	umyvadlo š = 560 mm; hl. 420 mm; nerez; s otvorem pro baterii; s přeřadem; povrch - mat; nástěnné; uchycení konzoly; výtoková armatura pracovní stůl učitele : 1,0	kus	1,00000	4 090,00	4 090,00	21,00	4 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
30	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,03409	720,00	24,54	21,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 01	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762 Konstrukce tesářské						21 836,83		26 422,56		0,06		5,58		
31	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm stupně - 2vrstvy : (1,3+5*1,2)*5,45*2 podstupnice 2vrstvy : (0,17+5*0,14)*5,45*2 bok konstrukce : 7,3*1,04*0,5 Mezisoučet	m2	92,84900	40,00	3 713,96	21,00	4 493,89	0,00	0,00	0,04	3,25	800-762	RTS 18/ II
32	762711810R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2 nosná kce stupňů : 19*5,45*2 7*5,45 ((0,17+5*0,14)+(5*1,2+1,3))*11 (0,17*5+0,31*5+0,45*5+0,59*5+0,73*5+0,87*5*2) zavětrování : 5,5*2*3	m	388,07000	46,70	18 122,87	21,00	21 928,67	0,00	0,06	0,01	2,33	800-762	RTS 18/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						654,98		792,53		0,00		0,13		
33	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 garnýže nad okny : 3*(3,0*(0,15*2+0,3))	m2	5,40000	119,50	645,30	21,00	780,81	0,00	0,00	0,02	0,13	800-766	RTS 18/ II
34	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6,45300	1,50	9,68	21,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 18/ II
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						1 597,81		1 933,35		0,00		0,45		
35	775531800RT1	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady podlaha mimo stupně : 2,7*5,455+0,8*10,0	m2	22,72850	70,30	1 597,81	21,00	1 933,35	0,00	0,00	0,02	0,45	800-775	RTS 18/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						51 588,25		62 421,78		0,25		0,03		
36	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál plocha místnosti : 6,25*10,0 výklenek a vstup : 2*(1,75*0,45)	m2	64,07500	195,00	12 494,63	21,00	15 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
37	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál plocha místnosti : 6,25*10,0 výklenek a vstup : 2*(1,75*0,45)	m2	64,07500	35,00	2 242,63	21,00	2 713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
38	776200810RT1	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 10 m2 stupně : (1,3+5*1,2)*5,45	m	44,52650	29,60	1 317,98	21,00	1 594,76	0,00	0,00	0,00	0,02	800-775	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 01	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podstupnice : (0,17+5*0,14)*5,45		4,74150										
39	776200830R00	Demontáž povlakových podlah ze schodištových stupňů odstranění hran scodištových stupňů a uložení na hromady, , 6*5,45 1,3+5*1,2+0,17+5*0,14	m	40,87000	14,80	604,88	21,00	731,90	0,00	0,00	0,00	0,01	800-775	RTS 18/ II
				32,70000										
				8,17000										
40	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci 10,0*2+6,25*2+0,45*4	m	34,30000	52,94	1 815,84	21,00	2 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
				34,30000										
41	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, plocha místnosti : 6,25*10,0 výklenek a vstup : 2*(1,75*0,45)	m2	64,07500	111,00	7 112,33	21,00	8 605,92	0,00	0,03	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
				62,50000										
				1,57500										
42	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm (10,0*2+6,25*2+0,45*4)*1,03	m	35,32900	72,00	2 543,69	21,00	3 077,86	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
				35,32900										
43	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová Začátek provozního součtu plocha místnosti : 6,25*10,0 výklenek a vstup : 2*(1,75*0,45) Konec provozního součtu Mezisoučet 64,075*1,05	m2	67,27875	341,00	22 942,05	21,00	27 759,88	0,00	0,21	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
				62,50000										
				1,57500										
				67,27875										
44	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	514,21630	1,00	514,22	21,00	622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/ II
Díl: 781		Obklady keramické				7 028,85		8 504,91		0,12		0,00		
45	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm výklenek-umyvadlo : (0,45+1,75+0,45)*1,7	m2	4,50500	163,50	736,57	21,00	891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
				4,50500										
46	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele výklenek-umyvadlo : (0,45+1,75+0,45)*1,7*1,15	m2	5,18075	638,00	3 305,32	21,00	3 999,44	0,00	0,03	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
				5,18075										
47	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	4,50500	49,60	223,45	21,00	270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 01	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výklek-umyvadlo : (0,45+1,75+0,45)*1,7		4,50500										
48	58581202R	stěrka vyrovnávací bez použití armovací tkaniny výklek-umyvadlo : (0,45+1,75+0,45)*1,7*3,6	kg	16,21800	70,80	1 148,23	21,00	1 389,36	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
49	597813665R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat výklek-umyvadlo : (0,45+1,75+0,45)*1,7*1,15	m2	5,18075	300,00	1 554,23	21,00	1 880,62	0,01	0,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
50	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,10673	572,00	61,05	21,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
Díl: 783		Nátěry				1 264,11		1 529,57		0,00		0,00		
51	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním, na vzduchu schnoucích zárubně : (1,97*2+0,8)*0,25	m2	1,18500	166,00	196,71	21,00	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 18/ II
52	783623920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním a 1x tmelením na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku. vstupní dveře : (0,8+0,05+0,9+0,05)*2,0	m2	3,60000	296,50	1 067,40	21,00	1 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 18/ II
Díl: 784		Malby				23 219,43		28 095,51		0,03		0,00		
53	784496500R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná doplnění soklu-linkrusta : (6,25*0,8)*0,5+(6,25*0,8)	m2	7,50000	30,20	226,50	21,00	274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
54	784433921R00	Opravy malby křehové se začišťením v místnostech do 3,8 m, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné s bílým stropem, s oškrabáním stěny nad soklem : (10,0*2+6,25*2)*1,55 strop : 10,0*6,25	m2	112,87500	64,40	7 269,15	21,00	8 795,67	0,00	0,01	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
55	784459001R00	Malby z malířských směsí , , , zhotovení styku dvou barev mimo rohy (10,0*2+6,25*2)	m	32,50000	17,50	568,75	21,00	688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
56	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m sokl : (10,0*2+6,25*2)*1,5 doplnění soklu šikminy-linkrusta : (6,25*0,8)*0,5+(6,25*0,8)	m2	56,25000	232,50	13 078,13	21,00	15 824,54	0,00	0,02	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
57	784497901R00	Ostatní práce mydlení jednonásobné, v místnostech do 3,8 m stěny nad soklem : (10,0*2+6,25*2)*1,55	m2	112,87500	18,40	2 076,90	21,00	2 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 01	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop : 10,0*6,25		62,50000										
Díl: M21		Elektromontáže				29 954,00		36 244,34		0,04		0,00		
58	210010105R00	Chráničky a lišty lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	32,00000	96,00	3 072,00	21,00	3 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 18/ II
		nový rozvod pro výměnu svítidel : 20,0		20,00000										
		nový rozvod pro přívod 230V k interaktivní tabuli a PC učitele : 12,0		12,00000										
59	210100001R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	6,00000	89,00	534,00	21,00	646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 18/ II
60	210800125R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou stropu	m	52,00000	38,40	1 996,80	21,00	2 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		nový rozvod pro výměnu svítidel : 20,0		20,00000										
		nový rozvod pro přívod 230V k interaktivní tabuli a PC učitele : 32,0		32,00000										
61	210201038R20	MONTÁŽ Svítidlo zářivkové 58 W stropní	kus	8,00000	300,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
62	743912 OA0	DEMONTÁŽ SVÍTEL ZÁŘIVKOVÝCH	kus	8,00000	220,00	1 760,00	21,00	2 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		8,0		8,00000										
63	R-M21	Montážní a spojovací materiál pro uchycení svítidel a lišt	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	220890202R00	Revize	h	5,00000	450,00	2 250,00	21,00	2 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 18/ II
65	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	6,00000	49,00	294,00	21,00	355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
		nový rozvod pro přívod 230V k interaktivní tabuli a PC učitele : 3,0*2		6,00000										
66	34572174R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivý; Š x V 25,2 x 20,2 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	35,20000	96,00	3 379,20	21,00	4 088,83	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
		nový rozvod pro výměnu svítidel : 20,0*1,1		22,00000										
		nový rozvod pro přívod 230V k interaktivní tabuli a PC učitele : 12,0*1,1		13,20000										
67	34752268R	trubice zářivková třípásmová; lineární, pro všeobecné osvětlování; bílá; 58 W; patice G 13; velikost 26 x 1500 mm	kus	24,00000	58,00	1 392,00	21,00	1 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
		12,0*2		24,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 01	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	34825115R	svítidlo interiérové zářivkové přisazené; 2 x 58 W; dvoutrubicové; elektr.předřadník; IP 40; typ zdroje T8; světelný tok 10 400 lm; mat.tělesa ocel.plech.povrch, upraven bílým komaxitem; difuzor (světelně činný kryt) tvoří víko svítidla, provedení OP(opál hladký), UV stabilní; patice G13	kus	12,00000	948,00	11 376,00	21,00	13 764,96	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I

nad každým stolem : 12,0

12,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					11 819,68		14 301,81		0,00		0,00		
69	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	19,66668	311,00	6 116,34	21,00	7 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II

70	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	6,55556	370,00	2 425,56	21,00	2 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------

71	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	6,55556	500,00	3 277,78	21,00	3 966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---------------------------	---	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------

Díl: VN	Vedlejší náklady					6 200,00		7 502,00		0,00		0,00		
72	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého provozu na staveništi nebo v případech nepřerušenoého provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

73	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	------------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

74	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	------------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

75	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	------------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

76	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	21,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	------------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON	Ostatní náklady					4 500,00		5 445,00		0,00		0,00		
77	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

78	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 01	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.												
Celkem						199 989,67								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 02	Učebna počítačů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						19 920,22		24 103,47		0,95		0,00		
1	611401111RT2	Omitka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po demontáži garmyží : 3*(4,0*2)	kus	24,00000	194,50	4 668,00	21,00	5 648,28	0,00	0,12	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
				24,00000										
2	611401311RT2	Omitka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po demontáži svítidel : 7,0	kus	7,00000	621,00	4 347,00	21,00	5 259,87	0,04	0,26	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
				7,00000										
3	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových po odstranění stáv. vybavení : (6,25*2+8,9*2)*3,05	m2	92,41500	71,00	6 561,47	21,00	7 939,38	0,00	0,33	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
				92,41500										
4	612423531RT2	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pro kabeláže : 6,25*2*0,5	m2	6,25000	695,00	4 343,75	21,00	5 255,94	0,04	0,24	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
				6,25000										
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						348,00		421,08		0,05		0,00		
5	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), pro přívod SLP a 230V ke stolům : 2*(2,0*0,15)	m2	0,60000	580,00	348,00	21,00	421,08	0,08	0,05	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
				0,60000										
Díl: 97 Prorážení otvorů						1 259,50		1 524,00		0,00		0,01		
6	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm pro přívod SLP a 230V ke stolům : 2*(2,0*2)	m	8,00000	140,00	1 120,00	21,00	1 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
				8,00000										
7	974042544R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm s betonovým podkladem, pro přívod SLP a 230V ke stolům : 2*(2,0*0,15)	m	0,60000	232,50	139,50	21,00	168,80	0,00	0,00	0,02	0,01	801-3	RTS 18/ II
				0,60000										
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						277,14		335,34		0,00		0,00		
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	0,95074	291,50	277,14	21,00	335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						483,98		585,62		0,00		0,10		
9	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 garmyže : 3*(3,0*0,45)	m2	4,05000	119,50	483,98	21,00	585,62	0,00	0,00	0,02	0,10	800-766	RTS 18/ II
				4,05000										
Díl: 776 Podlahy povlakové						47 944,14		58 012,41		0,21		0,06		
10	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	55,62500	195,00	10 846,88	21,00	13 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 02	Učebna počítačů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položky neobsahují žádný materiál výměna stávajícího PVC : 8,9*6,25			55,62500									
11	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál výměna stávajícího PVC : 8,9*6,25	m2	55,62500	35,00	1 946,88	21,00	2 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
		položky neobsahují žádný materiál výměna stávajícího PVC : 8,9*6,25			55,62500									
12	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady původní soklík : 6,25*2+8,9*2	m	30,30000	23,50	712,05	21,00	861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
		původní soklík : 6,25*2+8,9*2			30,30000									
13	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci nový soklík : 6,25*2+8,9*2	m	30,30000	52,90	1 602,87	21,00	1 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
		nový soklík : 6,25*2+8,9*2			30,30000									
14	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 demontáž stávajícího PVC : 8,9*6,25	m2	55,62500	47,00	2 614,38	21,00	3 163,40	0,00	0,00	0,00	0,06	800-775	RTS 18/ II
		demontáž stávajícího PVC : 8,9*6,25			55,62500									
15	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, výměna stávajícího PVC : 8,9*6,25	m2	55,62500	111,80	6 218,88	21,00	7 524,84	0,00	0,02	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
		výměna stávajícího PVC : 8,9*6,25			55,62500									
16	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců spoje pásů PVC : 3*8,9	m	26,70000	47,40	1 265,58	21,00	1 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 18/ II
		spoje pásů PVC : 3*8,9			26,70000									
17	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	360,02510	1,00	360,03	21,00	435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/ II
18	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm nový soklík : (6,25*2+8,9*2)*1,15	m	34,84500	70,60	2 460,06	21,00	2 976,67	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
		nový soklík : (6,25*2+8,9*2)*1,15			34,84500									
19	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová Začátek provozního součtu výměna stávajícího PVC : 8,9*6,25 Konec provozního součtu 55,625*1,05	m2	58,40625	341,00	19 916,53	21,00	24 099,00	0,00	0,18	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu výměna stávajícího PVC : 8,9*6,25 Konec provozního součtu 55,625*1,05			55,62500 58,40625									
Díl: 783	Nátěry					1 264,11		1 529,57		0,00		0,00		
20	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním, na vzduchu schnoucích zárubné : (1,97*2+0,8)*0,25	m2	1,18500	166,00	196,71	21,00	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 18/ II
		zárubné : (1,97*2+0,8)*0,25			1,18500									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 02	Učebna počítačů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	783623920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním a 1x tmelením na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku. vstupní dveře : (0,8+0,05+0,9+0,05)*2,0	m2	3,60000	296,50	1 067,40	21,00	1 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 18/ II
Díl: 784 Malby						21 746,23		26 312,94		0,03		0,00		
22	784496500R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná stěny nad linkrustou : (6,25*2+8,9*2)*1,55 strop : 6,25*8,9	m2	102,59000	21,00	2 154,39	21,00	2 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
23	784433921R00	Opravy malby křehové se začištěním v místnostech do 3,8 m, dvojnásobné bez pačkování, jednobarevné s bílým stropem, s oškrabáním stěny nad linkrustou : (6,25*2+8,9*2)*1,55 strop : 6,25*8,9	m2	102,59000	64,40	6 606,80	21,00	7 994,23	0,00	0,01	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
24	784459001R00	Malby z malířských směsí , , zhotovení styku dvou barev mimo rohy mezi linkrustou a malbou : 8,9*2+6,25*2	m	30,30000	17,50	530,25	21,00	641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
25	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m linkrusta : (6,25*2+8,9*2)*1,5	m2	45,45000	232,50	10 567,13	21,00	12 786,23	0,00	0,02	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
26	784497901R00	Ostatní práce mydlení jednonásobné, v místnostech do 3,8 m stěny nad linkrustou : (6,25*2+8,9*2)*1,55 strop : 6,25*8,9	m2	102,59000	18,40	1 887,66	21,00	2 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
Díl: M21 Elektromontáže						65 002,97		78 653,59		0,09		0,00		
27	210010105R00	Chráničky a lišty lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním nový rozvod pro výměnu svítidel : 20,0 nový rozvod pro přívod 230V k interaktivní tabuli a PC stolům : 9,0	m	29,00000	96,00	2 784,00	21,00	3 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 18/ II
28	210010333RT1	Montáž krabice plastové krabice odbočná lištová včetně dodávky, čtvercová, rozměr 82x82 mm, hloubka 24,5 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : 31*2	kus	62,00000	62,00	3 844,00	21,00	4 651,24	0,00	0,01	0,00	0,00	M21	RTS 18/ II
29	210100001R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : 4,0*3	kus	12,00000	39,00	468,00	21,00	566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 02	Učebna počítačů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	210111014RT2	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16 A, 250 V AC	kus	62,00000	259,00	16 058,00	21,00	19 430,18	0,00	0,01	0,00	0,00	M21	RTS 18/ II
		elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : 31*2		62,00000										
31	210201097R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 2x36 W, nová svítidla : 9,0	kus	9,00000	890,00	8 010,00	21,00	9 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 18/ I
		elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : (6,0+1,8+5,0+3,0)*4		9,00000										
32	210800125R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou stropu nový rozvod pro výměnu svítidel : 20,0 nový rozvod pro přívod 230V k interaktivní tabuli a PC učitele : 15,0	m	98,20000	38,40	3 770,88	21,00	4 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : (6,0+1,8+5,0+3,0)*4		98,20000										
33	222111001R00	Skříň koncového rozvaděče na zeď rozvaděč pro jistění rozvodu 230V pro PC : 1,0	kus	1,00000	350,00	350,00	21,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : (6,0+1,8+5,0+3,0)*4		1,00000										
34	743912 OA0	DEMONTÁŽ SVÍTEL ZÁŘIVKOVÝCH 7,0	kus	7,00000	220,00	1 540,00	21,00	1 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : 31,0		7,00000										
35	R-M21.4	Montáž elektro rozvodu v počítačových stolech, zhotovení prostupů, kabel. svazků, uchycení krabic	ks	31,00000	35,00	1 085,00	21,00	1 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : 31,0		31,00000										
36	R-M21.5	Úprava stávajícího rozvaděče, osazení samostatného jističe 16A pro rozvod 230V k PC	soubor	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	220890202R00	Revize nový rozvod pro výměnu svítidel : 3,0	h	3,00000	400,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 18/ II
		elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : 16,0		3,00000										
38	220890202R011	Revize-rozvody 230V pro počítače	h	16,00000	400,00	6 400,00	21,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : 16,0		16,00000										
39	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	147,93000	44,40	6 568,09	21,00	7 947,39	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
		nový rozvod pro výměnu svítidel : 20,0*1,15		147,93000										
		nový rozvod pro přívod 230V k interaktivní tabuli a PC učitele : 15,0*1,15		147,93000										
		nový rozvod pro výměnu svítidel : 20,0		147,93000										
		nový rozvod pro přívod 230V k interaktivní tabuli a PC učitele : 15,0		147,93000										
		elektroinstalace pro 31 počítačových sestav ve stolech : (6,0+1,8+5,0+3,0)*4*1,15		147,93000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 02	Učebna počítačů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67 <i>do drážek v podlaze : 2*3,0</i>	m	6,00000	49,00	294,00	21,00	355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
					6,00000									
41	34572174R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 25,2 x 20,2 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C <i>nový rozvod pro výměnu svítidel : 20,0</i> <i>nový rozvod pro přívod 230V k interaktivní tabuli a PC učitele : 11,0</i>	m	31,00000	96,00	2 976,00	21,00	3 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
					20,00000									
					11,00000									
42	34752128R	trubice zářivková jednopásmová; teple bílá; 36 W; patice G 13; životnost 16 000 h; velikost 26 x 1200 mm <i>nové svítidla : 9*2,0</i>	kus	18,00000	55,00	990,00	21,00	1 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
					18,00000									
43	34814115R	svítidlo interiérové zářivkové přisazené (stropní) lineární; 2x36W; mřížka AR; dvoutrubicové, kompenzované; indukční předřadník; IP 20; typ zdroje T26; mat.tělesa ocelový plech; patice G13 <i>nová svítidla : 9,0</i>	kus	9,00000	635,00	5 715,00	21,00	6 915,15	0,01	0,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
					9,00000									
44	357161603R	rozvodnice bytová; nástěnná; termoplast samozhášivý; sestavení z svorkové bloky rozdělené na P E a N,zasunovací kovové přístr.U lišty,popis.tabulky,záslepky; barva bílá; otvírání dveří vlevo nebo vpravo; provedení dveří neprůhledné; počet řad 2; max.počet modulů v řadě 2 x 14; PE + N; osazené přístroje max.63 A, 520 V; IP 40 <i>rozvaděč pro jištění rozvodu 230V pro PC : 1,0</i>	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
					1,00000									
45	R-M21.2	Montážní a spojovací materiál pro rozvod elektro 230V v počítačových stolech <i>pomocný materiál : 1,0</i> <i>Začátek provozního součtu</i> <i>osazení 4zásuvkových vstupů 230V pro každé přípojné místo PC/stůl :</i> <i>rozvod elektro 230V ve stolech, přichytky, rošt apod. :</i> <i>Konec provozního součtu</i>	soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					1,00000									
46	R-M21.3	Montážní a spojovací materiál pro uchycení svítidel a lišt	kpl	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						362,43	438,54	0,00	0,00					
47	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,51701	311,00	160,79	21,00	194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
48	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,17234	670,00	115,47	21,00	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
49	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva	t	0,17234	500,00	86,17	21,00	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 02	Učebna počítačů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						6 500,00		7 865,00		0,00		0,00		
50	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.												
51	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
52	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.												
53	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.												
54	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Koordínace stavebních a technologických dodávek stavby.												
Díl: ON Ostatní náklady						4 500,00		5 445,00		0,00		0,00		
55	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.												
56	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).												
57	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.												
Celkem						169 608,72								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1 Zemní práce						82 497,30		99 821,73		0,12		0,00			
1	121101101R00	Sejmutí ornice Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením "v ploše výtahové šachty, tl.15cm" 0,15*12,25 : 1,838	m3	1,83800	74,40	136,75	21,00	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II	
2	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. "ruční výkop u stáv.hydroizolace stěny" 3,5*0,3*1,3 : "ruční výkop pro obnažení drenáže a kanalizace" 1*1*0,5*3 : Součet : 2,865	m3	2,86500	679,00	1 945,34	21,00	2 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II	
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. "přeložka kanalizace, hl.1,35m" 9*1*1,35 : "přeložka drenáže, hl.2,7m" 10*1,5*2,7 : "napojení svodu a odvodnění, hl.1,35m" 5*1*1,35 : Součet : 59,4	m3	59,40000	211,00	12 533,40	21,00	15 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 rýha : 59,4	m3	59,40000	35,70	2 120,58	21,00	2 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 13/ I	
5	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, "prohlubeň výtahu" 3,5*3,5*1,3 : 15,925	m3	15,92500	1 250,00	19 906,25	21,00	24 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II	
6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, jáma :	m3	15,92500	200,50	3 192,96	21,00	3 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,925			15,92500									
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, "pro přeložku kanalizace a napojovací potrubí, hl.1,35m" 14*1,35*2 : 37,8	m2	37,80000	111,00	4 195,80	21,00	5 076,92	0,00	0,04	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					37,80000									
8	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, "pro přeložku drenáže" 10*2,7*2 : 54	m2	54,00000	204,50	11 043,00	21,00	13 362,03	0,00	0,05	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					54,00000									
9	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	37,80000	25,50	963,90	21,00	1 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
10	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	54,00000	119,00	6 426,00	21,00	7 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, "přebytek výkopku" jáma+rýha-zásyp : 13,047	m3	13,04700	233,00	3 039,95	21,00	3 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					13,04700									
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, "celkem do 15km" skládka*5 : 65,235	m3	65,23500	20,80	1 356,89	21,00	1 641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					65,23500									
13	171201201R00	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m skládka : 13,047	m3	13,04700	16,30	212,67	21,00	257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					13,04700									
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu "kolem prohlubně" jáma-"podsyp" 2,03-"podklad" 0,79-"prohlubeň" 0,95*2,225*2,61 : "zásyp kanalizace a drenáže" rýha-lože-"ŠP drenáže 0,15m3/mb" 10*0,15 : Součet : 62,278	m3	62,27800	109,00	6 788,30	21,00	8 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					62,27800									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	9,18800	90,90	835,19	21,00	1 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,														
"kolem stavby" 1,8375/0,2 :														
9,188														
9,18800														
16	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	50,00000	65,00	3 250,00	21,00	3 932,50	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
"výkop jámy a rýh" 50 :														
50														
50,00000														
17	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	50,00000	30,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,78800	140,00	3 050,32	21,00	3 690,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
skládka*1,67 :														
21,788														
21,78800														
Díl: 2 Zakládání						7 330,60		8 870,03		6,65		0,00		
19	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v, průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes	m	10,00000	451,00	4 510,00	21,00	5 457,10	0,23	2,27	0,00	0,00		Vlastní
65 do 100 mm														
"přeložka drenáže" 10 :														
10														
10,00000														
20	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	10,00000	75,00	750,00	21,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
"přeložka drenáže" 10 :														
10														
10,00000														
21	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32, mm	m3	2,03000	1 020,00	2 070,60	21,00	2 505,43	2,16	4,38	0,00	0,00		Vlastní
"prohlubeň" 0,25*2,8*2,9 :														
2,03														
2,03000														
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						73 977,43		89 512,69		21,61		0,00		
22	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	4,82400	4 240,00	20 453,76	21,00	24 749,05	1,95	9,42	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,														
"okno 1.PP" 0,6*1,8*1,2 :														
"dozdívky u otvorů 1.-4.NP" 0,3*(0,6*2,2+1,8*0,9)*4 :														
Součet :														

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,824		4,82400										
23	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, "2xU140 d.1,5m, 1.-4.NP" 0,29*0,15*1,5*4 : 0,261	m3	0,26100	5 690,00	1 485,09	21,00	1 796,96	1,93	0,50	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
				0,26100										
24	380326232R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního Komplet.konstr.nádrží ze ŽB V4 T50 C 25/30 do 30cm čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, "prohlubeň" 0,3*(2,225*2,61)+0,3*0,85*(2,225+2,01)*2 : 3,902	m3	3,90200	4 395,00	17 149,29	21,00	20 750,64	2,63	10,27	0,00	0,00	801-5	RTS 14/ I
				3,90200										
25	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zřiz. čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omlitaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného "prohlubeň" (0,3+0,85)*(2,225+2,61*2)+0,85*(1,625+2,01)*2 : 14,741	m2	14,74100	962,00	14 180,84	21,00	17 158,82	0,06	0,93	0,00	0,00	801-5	RTS 18/ II
				14,74100										
26	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omlitaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného "dtto bednění" 14,741 : 14,741	m2	14,74100	277,50	4 090,63	21,00	4 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	801-5	RTS 18/ II
				14,74100										
27	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržování hlav č. 14 až 22 "2xU140 d.1,5m, 1.-4.NP" 2*16*1,5*4*0,001*1,1 : 0,211	t	0,21100	37 600,00	7 933,60	21,00	9 599,66	1,09	0,23	0,00	0,00		Vlastní
				0,21100										
28	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R), nebo BSt 500 "prohlubeň R12" 0,89*20*0,001*1,1 : "R10" 0,617*40*2,6*0,001*1,1 : "R8" 0,395*10*8*0,001*1,1+0,395*40*0,001*1,1 : Součet : 0,143	t	0,14300	38 100,00	5 448,30	21,00	6 592,44	1,11	0,16	0,00	0,00		Vlastní
				0,14300										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z, drátů typu KARI "deska 2xKARI 8/150x150, 3ks 3x2m2* 3*32,39*0,001 : 0,097	t	0,09700	33 360,00	3 235,92	21,00	3 915,46	1,05	0,10	0,00	0,00		Vlastní
					0,09700									
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						7 384,77		8 935,57		8,36		0,00		
30	413232221R00	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm "kapsy pro I nosníky 1.-4.NP" 2*4 : 8	kus	8,00000	209,50	1 676,00	21,00	2 027,96	0,07	0,52	0,00	0,00	801-4	RTS 18/ II
					8,00000									
31	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm v otevřeném výkopu, "přeložka kanalizace- lože+obsyp 15cm nad potrubí" 9*0,6*0,4 : "napojení žlabu a svodu- lože+obsyp 15cm nad potrubí" 5*0,6*0,35 : Součet : 3,21	m3	3,21000	1 213,00	3 893,73	21,00	4 711,41	1,89	6,07	0,00	0,00	827-1	RTS 18/ II
					3,21000									
32	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, "prohlubeň" 0,1*2,5*2,7*1,05 : 0,709	m3	0,70900	2 560,00	1 815,04	21,00	2 196,20	2,50	1,77	0,00	0,00	827-1	RTS 18/ II
					0,70900									
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						53 927,06		65 251,74		2,58		0,00		
33	632451111R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 10 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) "výstupy z výtahu- doplnění podlahy, cca 1,5m2/patro" 4*1,5 : 6	m2	6,00000	124,50	747,00	21,00	903,87	0,02	0,14	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
					6,00000									
34	612335225	Cementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2 "omítka vnitřních zazdívek u výtahu 1.PP, 1.-4.NP" 5 : 5	kus	5,00000	443,00	2 215,00	21,00	2 680,15	0,19	0,97	0,00	0,00		Vlastní
					5,00000									
35	612335302	Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková "omítka ostění otvorů výtahu" 4*0,3*(1,23+2,18*2) : 6,708	m2	6,70800	534,00	3 582,07	21,00	4 334,30	0,04	0,29	0,00	0,00		Vlastní
					6,70800									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "část chodby před výtahem 1.-4.NP" 4*30 : 120	m2	120,00000	18,40	2 208,00	21,00	2 671,68	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
37	6199910SC	Provizorní zástěna- ochrana před prachem "část chodby před výtahem 1.-4.NP" 4*20 : 80	m2	80,00000	85,00	6 800,00	21,00	8 228,00	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
38	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. "ostění probouraných otvorů" 4*(2,18*2+1,8) : 24,64	m	24,64000	65,00	1 601,60	21,00	1 937,94	0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
39	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený, ručně stěn "prostor výtahu vnější stěna" 16,14*1,88-1,23*2,18*4 : 19,618	m2	19,61800	250,00	4 904,50	21,00	5 934,45	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
40	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn "prostor výtahu vnější stěna" 16,14*1,88-1,23*2,18*4 : 19,618	m2	19,61800	166,00	3 256,59	21,00	3 940,47	0,03	0,54	0,00	0,00		Vlastní
41	622135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za, každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn "celkem 20mm" 19,618*2 : 39,236	m2	39,23600	35,00	1 373,26	21,00	1 661,64	0,01	0,41	0,00	0,00		Vlastní
42	622143002	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy, nebo přibitím dilatačních s tkaninou "styk KZS s výtahovou šachtou" 15,5*2+1,9 : "dilatace mezi SDK ostěním a zdívkem" 4*(2,2*2+1,8) : Součet : 57,7	m	57,70000	25,00	1 442,50	21,00	1 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
43	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy, nebo přibitím rohových s tkaninou "ostění otvorů z výtahu" 4*(1,23+2,18)*2 : 27,28	m	27,28000	35,00	954,80	21,00	1 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	622215134	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do, 160 mm stěn, plochy jednotlivé přes 0,5 do 1,0 m2 "oprava styku KZS a výtahové šachty po mtz OK výtahu, z obou stran, cca 2x1m2/patro" 4*2 : 8 8,00000	kus	8,00000	1 450,00	11 600,00	21,00	14 036,00	0,01	0,10	0,00	0,00		Vlastní
45	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 27,28*1,05 *Přepočtené koeficientem množství : 28,644 28,644	m	28,64400	16,00	458,30	21,00	554,54	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m 24,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství : 26,04 26,04000	m	26,04000	211,00	5 494,44	21,00	6 648,27	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
47	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m 32,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství : 34,545 34,54500	m	34,54500	211,00	7 289,00	21,00	8 819,69	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				46 312,00		56 037,52		0,30		0,00		
48	877355121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200 na potrubí z kanalizačních trub z plastu, 5,00000	kus	3,00000	453,00	1 359,00	21,00	1 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 18/ II
49	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 "napojení odvodňovacího žlabu" 2 : "napojení svodu" 3 : Součet : 5 5,00000	m	5,00000	215,00	1 075,00	21,00	1 300,75	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
50	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 "přeložka kanalizace" 9 : 9 9,00000	m	9,00000	316,00	2 844,00	21,00	3 441,24	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
51	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	1,00000	75,00	75,00	21,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
52	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu dvouosých DN 150	kus	1,00000	145,00	145,00	21,00	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu víček DN 150	kus	1,00000	67,00	67,00	21,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		"zaslepení stáv.kanalizace pod výtahovou šachtou" 1 :		1,00000										
54	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN, trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		"šachta Š1" 1 :		1,00000										
55	894812112	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN, trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		"šachta Š2" 1 :		1,00000										
56	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez, hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00	21,00	15 730,00	0,01	0,02	0,00	0,00		Vlastní
57	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná, Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	894812151	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro zatížení), s betonovým konusem (7 t)	kus	2,00000	2 850,00	5 700,00	21,00	6 897,00	0,08	0,15	0,00	0,00		Vlastní
59	894812612	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	5,00000	1 450,00	7 250,00	21,00	8 772,50	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		"šachty Š1, Š2" 5 :		5,00000										
60	286113530	koleno kanalizace plastové KG 110x87°	kus	2,00000	275,00	550,00	21,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	286113610	koleno kanalizace plastové KG 150x45°	kus	1,00000	325,00	325,00	21,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
62	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°	kus	1,00000	342,00	342,00	21,00	413,82	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
63	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	1,00000	430,00	430,00	21,00	520,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	286117220	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 080,32		67 857,19		0,60		5,55		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	953943125R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výtluží před zabetonováním Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání "ochranný úhelník 2ks, d.2,21" 2 : 2	kus	2,00000	654,00	1 308,00	21,00	1 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
66	966053121R00	Vybourání částí říms ze železobetonu Bourání říms železobetonových vyložení 25 cm "ozdobné římsy fasády v místě výtahu" 1,88*4 : 7,52	m	7,52000	378,00	2 842,56	21,00	3 439,50	0,00	0,00	0,06	0,44	801-3	RTS 18/ II
67	967022681R00	Přisekání ploch stupňů Přisekání ploch stupňů kamenných a jiných tvrdých kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem, "výstup z výtahu" 4*1,2 : 4,8	m	4,80000	512,00	2 457,60	21,00	2 973,70	0,00	0,00	0,02	0,09	801-3	RTS 18/ II
68	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném Přisekání rovných ostění cihelných na MVC bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), "přisekání po hrubém vybourání otvorů 1.-4.NP" 4*2,18*0,3*2 : 5,232	m2	5,23200	138,00	722,02	21,00	873,64	0,00	0,00	0,06	0,29	801-3	RTS 18/ II
69	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). "pro I nosníky, 1.-4.NP" 2*4 : 8	kus	8,00000	193,50	1 548,00	21,00	1 873,08	0,00	0,00	0,02	0,12	801-3	RTS 18/ II
70	975022341R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou do výšky 3 m Podchycení zdiva výtuhou do 3 m, zdi 60 cm do 3 m Včetně: - vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. "podchycení otvorů 1.-4.NP" 1,8*4 : 7,2	m	7,20000	1 950,00	14 040,00	21,00	16 988,40	0,07	0,53	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
71	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300, kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m ((2,5+1,2)*2+(2+1,2*2))*17 : 200,6	m2	200,60000	46,80	9 388,08	21,00	11 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	941321211	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300, kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	6 018,00000	0,50	3 009,00	21,00	3 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		200,6*30 : 6018		6 018,00000										
73	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do, 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	200,60000	33,00	6 619,80	21,00	8 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
74	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy do 1,9 m	m2	22,50000	65,00	1 462,50	21,00	1 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		"pro vnitřní prostory" 5*4,5 : 22,5		22,50000										
75	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12,, hloubka 110 mm	kus	10,00000	131,00	1 310,00	21,00	1 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		"kotvy K2- kotvení OK k budově" 2*5 : 10		10,00000										
76	953965124	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	10,00000	269,00	2 690,00	21,00	3 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		"kotvy K2- kotvení OK k budově" 10 : 10		10,00000										
77	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu, vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	2,05200	1 410,00	2 893,32	21,00	3 500,92	0,00	0,00	1,80	3,69		Vlastní
		"bourání parapetu 1.-4.NP, v.950mm" 0,95*1,2*0,45*4 : 2,052		2,05200										
78	966080105	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek,, tloušťky přes 120 do 180 mm	m2	18,46900	95,00	1 754,56	21,00	2 123,02	0,00	0,00	0,02	0,28		Vlastní
		"dmtz KZS v místě výtahu" (13,79+1,6)*1,88-(1,2*2,18*4) : 18,469		18,46900										
79	968082017	Výbourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými,, plochy přes 2 do 4 m2	m2	12,62400	185,00	2 335,44	21,00	2 825,88	0,00	0,00	0,05	0,64		Vlastní
		"1.PP" 1,8*1,2 : "1.-4.NP"1,2*2,18*4 : Součet : 12,624		12,62400										
80	130104420	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 10 mm	t	0,07300	23 280,00	1 699,44	21,00	2 056,32	1,00	0,07	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,1*2,21*2*0,001*1,1 : 0,073		0,07300										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 045,02		8 524,47		0,00		0,00		
81	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	40,25729	150,00	6 038,59	21,00	7 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
82	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	40,25729	25,00	1 006,43	21,00	1 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 016,34		3 649,77		0,04		0,00		
83	711499095R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně Příplatek, izol. tlaková nátěradly, plocha do 10m2	m2	9,44600	3,10	29,28	21,00	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/ II
84	711411052	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě nátěradly a tmely za studena na ploše, vodorovné V trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou "dno prohlubně" 1,625*2,01 : 3,266	m2	3,26600	81,00	264,55	21,00	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
85	711412052	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě nátěradly a tmely za studena na ploše, svislé S trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou "stěny prohlubně" 0,85*(1,625+2,01)*2 : 6,18	m2	6,18000	110,00	679,80	21,00	822,56	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
86	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg (3,266+6,18)*1,5*3 : 42,507	kg	42,50700	45,00	1 912,82	21,00	2 314,51	0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
87	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	28,86450	4,50	129,89	21,00	157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 18/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				3 610,98		4 369,29		0,02		0,00		
88	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna střecha : 4,799	m2	4,79900	350,00	1 679,65	21,00	2 032,38	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
89	283761430	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový, 1000x1000 mm	m3	0,48900	3 780,00	1 848,42	21,00	2 236,59	0,03	0,01	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střeška*0,1*1,02 : 0,489		0,48900										
90	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	35,28070	2,35	82,91	21,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 18/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						1 710,72		2 069,97		0,02		0,00		
91	721242115R00	Lapače střešních splavenin Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	1,00000	1 678,00	1 678,00	21,00	2 030,38	0,02	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
92	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	16,78000	1,95	32,72	21,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 18/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské						14 318,63		17 325,54		0,15		0,00		
93	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 4,799*(0,018+0,012) : 0,144	m3	0,14400	1 354,00	194,98	21,00	235,93	0,02	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 18/ II
94	762341044	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových, desek šroubovaných na rošt 18 mm na pero a drážku, tloušťky desky střeška : 4,799	m2	4,79900	450,00	2 159,55	21,00	2 613,06	0,01	0,06	0,00	0,00		Vlastní
95	762341131	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementofírkových, desek šroubovaných na rošt 12 mm na sraz, tloušťky desky "střeška výtahové šachty kotvena do OK" 2,025*2,37 : 4,799	m2	4,79900	550,00	2 639,45	21,00	3 193,73	0,02	0,09	0,00	0,00		Vlastní
96	7623416SC	Montáž bednění štítových okapových říms z desek na sraz + dodávka Cetris tl.12mm "lemování střechy" (2,025+2,37)*2 : 8,79	m	8,79000	950,00	8 350,50	21,00	10 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
97	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	133,44480	7,30	974,15	21,00	1 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 18/ II
Díl: 763 Konstrukce suché výstavy						8 641,56		10 456,29		0,09		0,00		
98	763182314	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m "položka pro doplnění ostění u výstupu z výtahu" 4*(2,2*2+1,8) : 24,8	m	24,80000	345,00	8 556,00	21,00	10 352,76	0,00	0,09	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	85,56000	1,00	85,56	21,00	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 764 Konstrukce klempířské						35 002,38		42 352,88		0,16		0,01		
100	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí "parapety demontovaných oken" 1,2*4+1,8 : 6,6	m	6,60000	35,00	231,00	21,00	279,51	0,00	0,00	0,00	0,01		Vlastní
101	764011623	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm "svislé lemování" 16,5*2 : 33	m	33,00000	412,00	13 596,00	21,00	16 451,16	0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
102	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u, okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st. střecha : 4,799	m2	4,79900	1 168,00	5 605,23	21,00	6 782,33	0,01	0,04	0,00	0,00		Vlastní
103	764111691	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u, okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st. střecha : 4,799	m2	4,79900	65,00	311,94	21,00	377,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
104	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem, střechy rovné rš 330 mm 2,025+2,37*2 : 6,765	m	6,76500	230,00	1 555,95	21,00	1 882,70	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
105	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez, rohů rš 330 mm "základ výtahu" 2,61*2+2,225 : 7,445	m	7,44500	464,00	3 454,48	21,00	4 179,92	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
106	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů, Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	2,00000	450,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
107	764311606	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou, prejzovou nebo vinitou rš 500 mm "styk KZS a střechy výtahu" 2,025 : 2,025	m	2,02500	408,00	826,20	21,00	999,70	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	2,02500	358,00	724,95	21,00	877,19	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
109	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný, (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/87 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
110	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru, 100 mm	m	16,50000	339,00	5 593,50	21,00	6 768,14	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		"viz PD pohledy nový stav" 16,5 : 16,5		16,50000										
111	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	342,99250	2,05	703,13	21,00	850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 18/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						329 633,48		398 856,51		2,16		0,05		
112	7671111SC	Montáž OK opláštění výtahu z ocelových profilů - včetně všech detailů, kotvení - viz PD "OK pro opláštění výtahu-stěny" (1,825+2,21)*2*16,1+"střecha" 1,825*2,21 : 133,96	m2	133,96000	1 650,00	221 034,00	21,00	267 451,14	0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
				133,96000										
113	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg "dmtz mříže okno 1.PP" 50 : 50	kg	50,00000	75,00	3 750,00	21,00	4 537,50	0,00	0,00	0,00	0,05		Vlastní
				50,00000										
114	130101740	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 25 x 8 mm "OK OK opláštění" 1,57*2,8*1*0,001*1,1 : 0,005	t	0,00500	25 010,00	125,05	21,00	151,31	1,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
				0,00500										
115	130102180	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5 mm "OK OK opláštění" 1,96*2,2*1*0,001*1,1 : 0,005	t	0,00500	25 130,00	125,65	21,00	152,04	1,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
				0,00500										
116	130102400	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 4 mm "OK OK opláštění" 1,88*0,18*10*0,001*1,1 : 0,004	t	0,00400	24 130,00	96,52	21,00	116,79	1,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				0,00400										
117	130102880	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 100 x 10 mm "OK OK opláštění" 7,85*0,3*1*0,001*1,1 : 0,003	t	0,00300	24 130,00	72,39	21,00	87,59	1,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				0,00300										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm "OK OK opláštění" 3,77*2*0,001*1,1 : 0,008	t	0,00800	24 500,00	196,00	21,00	237,16	1,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
119	130104320	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 10 mm "OK OK opláštění" 11,86*0,18*10*0,001*1,1 : 0,023	t	0,02300	24 640,00	566,72	21,00	685,73	1,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
120	130105240	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 60 x 6 mm "OK OK opláštění" 7,34*15,2*0,001*1,1 : 0,123	t	0,12300	24 610,00	3 027,03	21,00	3 662,71	1,00	0,12	0,00	0,00		Vlastní
121	130210160	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 18 mm "OK OK opláštění" 1,99*0,6*0,001*1,1 : 0,001	t	0,00100	26 980,00	26,98	21,00	32,65	1,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
122	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm "OK OK opláštění" 7,85*4*0,001*1,1 : 0,035	t	0,03500	25 330,00	886,55	21,00	1 072,73	1,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
123	145501500	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x3 mm "OK OK opláštění" 3,89*53,2*0,001*1,1 : 0,228	t	0,22800	28 500,00	6 498,00	21,00	7 862,58	1,00	0,23	0,00	0,00		Vlastní
124	145501900	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x3 mm "OK OK opláštění" 6,8*84,1*0,001*1,1 : 0,629	t	0,62900	28 500,00	17 926,50	21,00	21 691,07	1,00	0,63	0,00	0,00		Vlastní
125	145502680	profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x3 mm "OK ocelové k-ce opláštění" 11,85*(1,825*2+2,21*2+0,855*2+1,055+1,625*2+6*11)*0,001*1,1 : 1,044	t	1,04400	33 500,00	34 974,00	21,00	42 318,54	1,00	1,04	0,00	0,00		Vlastní
126	55301SC	dodávka pomocných a kotevních prvků "pryžové podložky 180x80x4, 10ks" : "pryžové podložky 180x60x4, 10ks" : "pryžový kroužek pr.16-12, 20ks" : "Halfen profil HM 40/22, 7,2mb" : "kotevní a pomocné prvky celkem" 1 : Součet : 1	ks	1,00000	33 500,00	33 500,00	21,00	40 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 175,85390	2,15	6 828,09	21,00	8 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 18/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				17 242,08		20 862,92		0,47		0,62		
128	771553913	Opravy podlah z dlaždic teracových lepených, při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/ m2 "doplnění podlahy u výstupu z výtahu 1.-4.NP, cca 18ks dlaždic+6ks soklíku/1 výstup " 4*24 : 96	kus	96,00000	115,00	11 040,00	21,00	13 358,40	0,00	0,05	0,01	0,62		Vlastní
129	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu "dlažba + sokl" 4*(1,5+1,5*0,1) : 6,6	m2	6,60000	35,00	231,00	21,00	279,51	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
130	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby "u výstupu z výtahu" 4*1,8 : 7,2	m	7,20000	75,00	540,00	21,00	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
131	590541520	profil dilatační na ochranu dlaždic hliník (8 x 2500 mm) 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 7,92	m	7,92000	250,00	1 980,00	21,00	2 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
132	592474740	dlaždice teracová broušená 30x30x2,7 cm	m2	7,00000	279,00	1 953,00	21,00	2 363,13	0,06	0,41	0,00	0,00		Vlastní
133	592474780	soklík teracový broušený 30 x 7 x 1 cm	m	8,00000	145,00	1 160,00	21,00	1 403,60	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
134	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	169,04000	2,00	338,08	21,00	409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				884,00		1 069,64		0,00		0,00		
135	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým OK : 0,884	m2	0,88400	150,00	132,60	21,00	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
136	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující "ochranný úhelník" 2*2,21*0,2 : Součet : 0,884	m2	0,88400	350,00	309,40	21,00	374,37	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující 2*OK : 1,768	m2	1,76800	250,00	442,00	21,00	534,82	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					1,76800									
Díl: 784						1 447,20		1 751,11		0,01		0,00		
138	784221101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu, 1x "zazdívký na chodbách" 4*2*3,25+2*3,1+"SDK" 4*2 : 40,2	m2	40,20000	21,00	844,20	21,00	1 021,48	0,00	0,01	0,00	0,00	800-784	RTS 18/ II
					40,20000									
139	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m "zazdívký na chodbách" 4*2*3,25+2*3,1+"SDK" 4*2 : 40,2	m2	40,20000	15,00	603,00	21,00	729,63	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					40,20000									
Díl: 787						409 435,00		495 416,35		1,20		0,00		
140	634SC	příplatek za dodávku pokoveného skla - viz PD 98,0+5,0	m2	103,00000	750,00	77 250,00	21,00	93 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					103,00000									
141	787R1	Zasklívání stěn výtahové šachty do těsnění izolačním dvojsklem s Connexem dle 81-1 tl 4 mm čirým,, lambda 1,1W/m2K vč.přítlačných a vodorovných Al lišt a těsnění - provedení viz PD Zasklívání stěn výtahové šachty do těsnění izolačním bezpečnostním dvojsklem dle 81-1, tl. 4mm, čirým lambda 1,1W/m2K - viz PD : včetně přítlačných a vodorovných Al lišt a těsnění : "OK pro opláštění výtahu"."bezpečnostní sklo"."žaluzie+dveře" : (1,88+2,44*2)*16,1-5-5,836	m2	98,00000	3 114,00	305 172,00	21,00	369 258,12	0,01	1,14	0,00	0,00		Vlastní
					98,00000									
142	787R2	Zasklívání stěn výtahové šachty do těsnění sklem sklem bezpečnostním 5.5.1 čirým, vč.přítlačných a, vodorovných Al lišt a těsnění - provedení viz PD Zasklívání stěn výtahové šachty do těsnění sklem sklem bezpečnostním 5.5.1 čirým, vč.přítlačných a vodorovných Al lišt a těsnění - provedení viz PD : "bezpečnostní sklo" : 5,0	m2	5,00000	3 500,00	17 500,00	21,00	21 175,00	0,01	0,06	0,00	0,00		Vlastní
					5,00000									
143	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 397,50000	2,80	9 513,00	21,00	11 510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	800-787	RTS 18/ II
Díl: 789						113 196,20		136 967,40		0,10		0,00		
144	789R3	Nátěr ocelových konstrukcí základní S2000 tl do 40 µm vč.opravy základního nátěru na stavbě "OK opláštění" 133,96 : 133,96	m2	133,96000	345,00	46 216,20	21,00	55 921,60	0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
					133,96000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
145	789R4	Nátěr ocelových konstrukcí krycí (vrchní) tl do 40 µm, RAL 7040 "OK opláštění, 2x 133,96*2 : 267,92	m2	267,92000	250,00	66 980,00	21,00	81 045,80	0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
						47 032,54		56 909,37		0,00		0,00		
Díl: M21	Elektromontáže													
146	Pol1	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně "SO 101.3 viz PD" 45 : 45	m	45,00000	38,40	1 728,00	21,00	2 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						45,00000								
147	Pol10	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně "SO 101.3 viz PD hromosvod" 5 : 5	m	5,00000	75,00	375,00	21,00	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						5,00000								
148	Pol11	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ - FeZn30x4 (1,0 kg/m), pevně "SO 101.3 viz PD hromosvod" 15 : 15	m	15,00000	69,00	1 035,00	21,00	1 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						15,00000								
149	Pol12	ZEMNIČE FeZn - ZT2,0s tyč 2000x26mm "SO 101.3 viz PD hromosvod" 4 : 4	ks	4,00000	530,00	2 120,00	21,00	2 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						4,00000								
150	Pol13	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - Sza zkušební "SO 101.3 viz PD hromosvod" 2 : 2	ks	2,00000	103,00	206,00	21,00	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						2,00000								
151	Pol14	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 250mm,hloubka 800mm "SO 101.3 viz PD hromosvod" 15 : 15	m	15,00000	310,00	4 650,00	21,00	5 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						15,00000								
152	Pol15	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 250mm,hloubka 800mm "SO 101.3 viz PD hromosvod" 15 : 15	m	15,00000	75,00	1 125,00	21,00	1 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						15,00000								
153	Pol16	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE ČSN 331500 - Revizni technik	hod	12,00000	380,00	4 560,00	21,00	5 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
154	Pol17	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE ČSN 331500 - Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
155	Pol18	ÚPRAVY V ROZVADĚČI - OFI-16-2-030AC Proudový chránič s nadpr. ochr. "SO 101.3 viz PD" 1 : 1	Ks	1,00000	1 400,00	1 400,00	21,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
156	Pol19	ÚPRAVY V ROZVADĚČI - LTE-16B-1 Jistič "SO 101.3 viz PD" 1 : 1	Ks	1,00000	395,00	395,00	21,00	477,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
157	Pol2	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně "SO 101.3 viz PD" 50 : 50	m	50,00000	49,40	2 470,00	21,00	2 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
158	Pol20	ÚPRAVY V ROZVADĚČI - FLP-B+C MAXI VS/3 kombinovaný svodičLP-B+C MAXI VS/3 "SO 101.3 viz PD" 1 : FLP-B+C MAXI VS/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75kA (10/350), 180kA (8/20), dálková signalizace poruchy : 1	ks	1,00000	7 732,00	7 732,00	21,00	9 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
159	Pol21	Ostatní - Podružný materiál "určeno % z materiálových nákladů" 1 : 1	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
160	Pol3	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 6 mm2 , pevně "SO 101.3 viz PD" 40 : 40	m	40,00000	35,10	1 404,00	21,00	1 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
161	Pol5	LIŠTA ELEKTROINST. VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ - NLHD40x20 hranatá "SO 101.3 viz PD" 25 : 25	m	25,00000	97,30	2 432,50	21,00	2 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
162	Pol6	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - LHD20x20 hranatá "SO 101.3 viz PD" 18 : 18	m	18,00000	83,50	1 503,00	21,00	1 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
163	Pol7	0.5 kW přímotopný konvektor "SO 101.3 viz PD" 1 : 1	ks	1,00000	1 579,00	1 579,00	21,00	1 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
164	Pol8	2,5 přímotopný konvektor "SO 101.3 viz PD" 1 : 1	ks	1,00000	2 527,00	2 527,00	21,00	3 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
165	Pol9	TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ - 6020 ZN d 20 mm, pevně	m	16,00000	295,00	4 720,00	21,00	5 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"SO 101.3 viz PD" 16 : 16		16,00000										
166	Pol22	Ostatní - Podíl přidružených výkonů z 21-M	%	437,87600	6,10	2 671,04	21,00	3 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						34 060,00		41 212,60		0,00		0,00		
167	24M1	Montáž a dodávka ventilátoru AW/AR 350 3150m3/h	ks	1,00000	14 150,00	14 150,00	21,00	17 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
168	24M2	Montáž a dodávka AL větrací žaluzie, barva přírodní eox - automatické na servopohon	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00	21,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
169	24M3	Montáž a dodávka el. přímotopu (P=2kW)	ks	1,00000	3 910,00	3 910,00	21,00	4 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
170	24M5	Revize zařízení	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
171	24M4	El.součásti - kabely, termostaty, zapojení zařízení	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						808 236,00		977 965,56		0,00		0,00		
172	33M1	Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (tř.výtahu I) s plynulou regulací frekvenčním měničem	870000	1,00000	808 236,00	808 236,00	21,00	977 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		"Parametry:" viz samostatná část PD výtahu : 1,0		1,00000										
		Začátek provozního součtu												
		- jmenovitá nosnost 630kg, max 8osob :												
		- jmenovitá rychlost 1m/s :												
		- zdvih 12,9m :												
		- 5 stanic, 4 nástupiště :												
		- rozměry šachty 1625x2010mm, výška prohlubně 650mm, horní přejezd 2750mm :												
		- provedení šachty OK :												
		- výkon motoru 4kW :												
		- servisní panel- umístění v nejvyšším podlaží, zabudován v rámu šachetních dveří :												
		- ovládání dveří výtahu i vlastní kabiny pomocí čipu, v dodávce 5ks čipů :												
		Součástí ceny montáž, dodávka a doprava výtahu, zkouška po ukončení montáže a posouzení shody, technická dokumentace výtahu. :												
		Provedení dle platných norem a bezpečnostních předpisů. :												
		Konec provozního součtu												
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 949,12		9 618,44		0,00		0,00		
173	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	6,23460	250,00	1 558,65	21,00	1 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
174	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	6,23460	40,00	249,38	21,00	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10 m												
175	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,23460	175,00	1 091,06	21,00	1 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
176	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,23460	10,00	62,35	21,00	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
177	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	6,23460	400,00	2 493,84	21,00	3 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
178	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,23460	400,00	2 493,84	21,00	3 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 000,00		7 260,00		0,00		0,00		
179	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.												
180	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
181	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.												
182	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.												
183	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.												
Díl: ON		Ostatní náklady				4 500,00		5 445,00		0,00		0,00		
184	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.												
185	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 03	Výtah pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
186	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem	2 180 470,73													
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 04	Plošina pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9						1 496,00		1 810,16		0,00		0,00		
Ostatní konstrukce a práce, bourání														
1	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10,, hloubka 90 mm	kus	4,00000	110,00	440,00	21,00	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		"kotvení přidaného sloupku" 4 :		4,00000										
2	953965116	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm	kus	4,00000	264,00	1 056,00	21,00	1 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 99						0,52		0,63		0,00		0,00		
Staveništní přesun hmot														
3	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,00068	769,00	0,52	21,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 767						22 118,83		26 763,78		0,06		0,15		
Konstrukce zámečnické														
4	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	5,00000	275,00	1 375,00	21,00	1 663,75	0,00	0,00	0,03	0,13		Vlastní
		"délka dmtz zábradlí upřesněna při realizaci, nyní odhad" 5 :		5,00000										
5	767161851	Demontáž zábradlí madel schodišťových	m	5,00000	215,00	1 075,00	21,00	1 300,75	0,00	0,00	0,00	0,02		Vlastní
		"dtto" 5 :		5,00000										
6	767220220	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti, 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	5,00000	680,00	3 400,00	21,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		"nové zábradlí" 1,575+1,135 :		5,00000										
		"pův.zábradlí" 5-2,71 :												
		Součet :		5,00000										
7	767220510	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20, kg	m	2,71000	585,00	1 585,35	21,00	1 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1,575+1,135 :		2,71000										
		2,71												
8	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	68,00000	145,00	9 860,00	21,00	11 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		"výroba zábradlí, 5ks" 5*13,6 :		68,00000										
		68												
9	130100140	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 16 mm	t	0,03300	28 410,00	937,53	21,00	1 134,41	1,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		1,58*16*1,2*0,001*1,1 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 04	Plošina pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,033		0,03300										
10	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm "kotevní plech" 78,5*0,1*0,1*0,001*1,1*2 : 0,002	t	0,00200	28 730,00	57,46	21,00	69,53	1,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				0,00200										
11	145501140	profil ocelový obdélníkový svařovaný 30x20x2 mm "rám výplně" 1,5*(1,2*10+1,6*2+1,2*2)*0,001*1,1 : 0,029	t	0,02900	28 710,00	832,59	21,00	1 007,43	1,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
				0,02900										
12	145501520	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x2 mm "sloupek" 3*1,2*0,001*1,1 : 0,004	t	0,00400	26 200,00	104,80	21,00	126,81	1,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				0,00400										
13	R1	kotevní a spojovací materiál	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	217,27730	1,80	391,10	21,00	473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 18/ II
Díl: 783	Nátěry					4 072,32		4 927,51		0,00		0,00		
15	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým OK : 6,72	m2	6,72000	65,00	436,80	21,00	528,53	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				6,72000										
16	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující "výplň zábradlí" 2*(1,2*1,6+1,2*1,2) : 6,72	m2	6,72000	151,00	1 014,72	21,00	1 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				6,72000										
17	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující OK*2 : 13,44	m2	13,44000	195,00	2 620,80	21,00	3 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				13,44000										
Díl: M21	Elektromontáže					11 342,90		13 724,91		0,00		0,00		
18	Pol01	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně "viz PD SO 103.2" 15 : 15	m	15,00000	31,90	478,50	21,00	578,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				15,00000										
19	Pol02	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 6 mm2 , pevně "viz PD SO 103.2" 15 :	m	15,00000	35,10	526,50	21,00	637,07	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 04	Plošina pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15		15,00000										
20	Pol03	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - LHD20x20 hranatá "viz PD SO 103.2" 10 :	m	10,00000	83,50	835,00	21,00	1 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		10		10,00000										
21	Pol04	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Zásuvka na omítku, 230V/16A, IP44 "viz PD SO 103.2" 1 :	m	1,00000	205,00	205,00	21,00	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
22	Pol05	TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ - 6020 ZN d 20 mm, pevně "viz PD SO 103.2" 4 :	m	4,00000	295,00	1 180,00	21,00	1 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		4		4,00000										
23	Pol06	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 - Revizni technik "viz PD SO 103.2" 12 :	hod	12,00000	380,00	4 560,00	21,00	5 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		12		12,00000										
24	Pol07	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 - Spoluprace s reviz.technikem "viz PD SO 103.2" 2 :	hod	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		2		2,00000										
25	Pol08	Ostatní - Úpravy v rozvaděči R2g - OFI-16-2-030AC Proudový chránič s nadpr. ochr. "viz PD SO 103.2" 1 :	Ks	1,00000	1 400,00	1 400,00	21,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
26	Pol09	Ostatní - Úpravy v rozvaděči R2g - LPE-6B- 1 Jistič "viz PD SO 103.2" 1 :	Ks	1,00000	410,00	410,00	21,00	496,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
27	Pol10	Ostatní - Podružný materiál "určeno % z ceny materiálu" 1 :	ks	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
28	Pol11	Ostatní - Podíl přidružených výkonů z 21-M	%	93,89800	6,90	647,90	21,00	783,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						183 094,00		221 543,74	0,00	0,00				
29	33M1AP	Montáž a dodávka schodiškové plošiny, min nosnost 250kg, zdvih 704mm, sklápění mechanické, barva, plošiny a dráhy - RAL 7032, ovládání standardní, motor 24V (0,5kW), napájení kabelem, ovládání	ks	1,00000	175 294,00	175 294,00	21,00	212 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 04	Plošina pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nástěnné Součet - viz projektová dokumentace SO 103.4 : 1.0 Začátek provozního součtu "Součástí ceny je: dodávka a montáž zařízení, oprava na místo montáže, dodání technické dokumentace, provedení předepsaných zkoušek a revizí" : "Součástí ceny není: sklopná sedačka, motorické sklápění přepravní desky, zábran a nájezdů" : Konec provozního součtu			1,00000									
30	33M2AP	Související stavební, zámečnické, elektrikářské práce, pomocné lešení a nátěry Začátek provozního součtu "Součástí ceny je: vyspravení stáv.schodišť, stupňů, opravy omítek poškozených při montáži plošiny, zámečn.úpravy stáv.zábradlí, nátěry, lešení apod" : Konec provozního součtu	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00	21,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1,0			1,00000									
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				424,06		513,11		0,00		0,00		
31	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,14000	1 340,00	187,60	21,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,42000	44,00	18,48	21,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
33	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,14000	227,00	31,78	21,00	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
34	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,96000	10,00	19,60	21,00	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
35	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	0,14000	1 190,00	166,60	21,00	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		6 050,00		0,00		0,00		
36	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
37	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
38	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 04	Plošina pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.													
39	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II	
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.													
40	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II	
		Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.													
Díl: ON		Ostatní náklady				4 300,00		5 203,00		0,00		0,00			
41	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II	
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.													
42	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II	
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).													
43	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II	
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
Celkem						231 848,63									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						207 257,12		250 781,12		23,77		0,00		
1	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC "překlad do rýhy WC M+Ž z chodby a předsíně" 8*(1,1+1,2)*0,1*0,25 : 0,46	m3	0,46000	5 565,00	2 559,90	21,00	3 097,48	1,93	0,89	0,00	0,00		RTS 18/ II
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 "WC pro ZTP I120" 11,1*1,2*8*0,001 : 0,107	t	0,10700	10 270,00	1 098,89	21,00	1 329,66	0,02	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
3	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 "1.,3.,4.NP WC Ž I120" 11,1*(2,1+1,1+1,2+1,1)*3*0,001*1,1 : "2.NP WC Ž I120" 11,1*(2,0*2+1,2+1,1)*0,001*1,1 : "1.-4.NP WC M I120" 11,1*(1,1+1,2+1,1*3)*4*0,001*1,1 : Součet : 0,552	t	0,55200	30 850,00	17 029,20	21,00	20 605,33	1,09	0,60	0,00	0,00		Vlastní
4	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými, pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm "posunutí vstupních dveří+dveří z předsíně, WC Ž+M" (0,75*2)*8 : 12	m2	12,00000	634,00	7 608,00	21,00	9 205,68	0,07	0,82	0,00	0,00		Vlastní
5	340239233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm "nadezdívky 1.-4.NP WC Ž" (2,39-2,15)*2,95+(2,9-2,15)*1,375+(3,25-2,15)*(1,55+0,1) : (2,39-2,15)*2,95+(2,9-2,15)*1,375+(3,25-2,15)*1,65 : (2,39-2,15)*2,95+(2,9-2,15)*1,475+(3,25-2,15)*1,65 : (2,39-2,15)*2,95+(2,9-2,15)*1,475+(3,25-2,15)*1,65 : "nadezdívka 1.-4.NP WC M" ((2,9-2,15)*(1,185+0,38)+(3,25-2,15)*(1,06+0,96))*2 : ((2,9-2,15)*(1,185+0,38)+(3,25-2,15)*1,06)*2 : "zazdívka otvorů 1.-4.NP WC Ž" 0,7*2*3 : Součet : 30,038	m2	30,03800	545,00	16 370,71	21,00	19 808,56	0,07	2,06	0,00	0,00		Vlastní
6	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové, lože, tloušťky příčky 100 mm "1.-4.NP WC ZTP Ž" (3,25*(1,975-0,675+1,6+1,775)+2,9*(0,675+1,7)-0,8*1,97)*2 : (3,25*(1,8-0,915+1,7+1,6)+2,9*(0,915+1,7)-0,8*1,97)*2 : "1.-4.NP WC M" (3,25*(1,8*2+1,6*2)-0,8*1,97)*4-0,35*2,0*4 : (2,39*1,5-0,7*1,97+2,9*(1,6+0,1)-0,7*1,97)*2 : (2,39*(3,1+0,1)-0,7*1,97*2)*2 :	m2	180,81900	615,00	111 203,69	21,00	134 556,46	0,07	12,62	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet :												
		180,819				180,81900								
7	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm "nadezdívky a příčky v.3,25m, WC Ž+M" 10*4+8*4 :	m	72,00000	64,00	4 608,00	21,00	5 575,68	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		72				72,00000								
8	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné "1.-4.NP WC Ž+M" 2,9*2+2,39*8+2,9*4 :	m	36,52000	95,00	3 469,40	21,00	4 197,97	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		36,52				36,52000								
9	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm "zasekání stopačky do zdi, d.19m, 2ks" 2*19*0,3 :	m2	11,40000	578,00	6 589,20	21,00	7 972,93	0,13	1,54	0,00	0,00		RTS 18/ II
		11,4				11,40000								
10	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm "WC pro ZTP I120" 0,12*1,2*8*2 : "1.,3.,4.NP WC Ž I120" 0,12*(2,1+1,1+1,2+1,1)*3*2 : "2.NP WC Ž I120" 0,12*(2,0*2+1,2+1,1)*2 : "1.-4.NP WC M I120" 0,12*(1,1+1,2+1,1*3)*4*2 : Součet :	m2	13,15200	739,00	9 719,33	21,00	11 760,39	0,18	2,41	0,00	0,00		RTS 18/ II
		13,152				13,15200								
11	346272112	Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárníc o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké, maltové lože tloušťky přizdívky 75 mm "obezdívky stoupaček 1.-4.NP Ž" 3,25*(0,2*2+0,21*2)*4+"výplň pro ukotvení WC ZTP do v.2,15" 2,15*1,55*2 : "dtto M" 3,25*(0,2*2+0,31+0,25)*4+"výplň pro ukotvení WC ZTP do v.2,15" 2,15*1,44*4 : "zazdívka WC ZTP 1.a 2.NP Ž" 1,25*(1,125+0,175)*2 : Součet :	m2	45,43900	503,00	22 855,82	21,00	27 655,54	0,05	2,47	0,00	0,00		Vlastní
		45,439				45,43900								
12	346272113	Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárníc o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké, maltové lože tloušťky přizdívky 100 mm "vyzdívka u WC ZTP Ž 1.a2.NP do v.1,25m" 1,25*1,225*2 :	m2	3,06300	639,00	1 957,26	21,00	2 368,28	0,07	0,22	0,00	0,00		Vlastní
		3,063				3,06300								
13	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm 0,107*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :	t	0,11800	18 540,00	2 187,72	21,00	2 647,14	1,00	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		0,118				0,11800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4 Vodovorné konstrukce						9 264,00		11 209,44		0,47		0,00		
14	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně, bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2 "prostupy ZTI" 6*4 : 24	kus	24,00000	386,00	9 264,00	21,00	11 209,44	0,02	0,47	0,00	0,00		Vlastní
				24,00000										
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						337 200,96		408 013,16		21,81		0,00		
15	61135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech "20% plochy stropu- po vybouraných příčkách, po rozvodech EI, oprava prostupů stoupaček ZTI" 0,2*(45,84+45,69+45,82*2) : 36,634	m2	36,63400	428,00	15 679,35	21,00	18 972,01	0,04	1,47	0,00	0,00		Vlastní
				36,63400										
16	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% "WC Ž+M 1.-4.NP" 45,84+45,69+45,82+45,82 : 183,17	m2	183,17000	144,00	26 376,48	21,00	31 915,54	0,02	3,11	0,00	0,00		Vlastní
				183,17000										
17	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silkonová nanášená ručně, stěn příčky*2+zazdívk*4*2+zazdívk*1*2+přizdívk-"výplň" 2,15*(1,44*4+1,55*2) : 472,104	m2	472,10400	31,00	14 635,22	21,00	17 708,62	0,00	0,12	0,00	0,00		Vlastní
				472,10400										
18	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách "opravy po rozvodech EI a ZTI" 280*0,05+96*0,1 : "po vysekaných příčkách" (3,25*4*4+2,15*9)*0,1 : Součet : 30,735	m2	30,73500	372,00	11 433,42	21,00	13 834,44	0,04	1,23	0,00	0,00		Vlastní
				30,73500										
19	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do, tmelu stěn příčky*2+zazdívk*4*2+zazdívk*1*2+přizdívk-"výplň" 2,15*(1,44*4+1,55*2) : 472,104	m2	472,10400	159,00	75 064,54	21,00	90 828,09	0,00	2,31	0,00	0,00		Vlastní
				472,10400										
20	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn "1.-4.NP WC ZTP Ž" ((3,25-2,15)*(1,975-0,675+1,6+1,775)+(2,9-2,15)*(0,675+1,7)))*2*2 : ((3,25-2,15)*(1,8-0,915+1,7+1,6)+(2,9-2,15)*(0,915+1,7))*2*2 : "1.-4.NP WC M" ((3,25-2,15)*(1,8*2+1,6*2))*4*2-0,35*2*4*2 : ((2,39-2,15)*1,5+(2,9-2,15)*(1,6+0,1))*2*2 : ((2,39-2,15)*(3,1+0,1))*2*2 :	m2	193,74200	146,50	28 383,20	21,00	34 343,67	0,00	0,58	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zazdívka4*2 : Mezisoučet : "obezdívky stoupaček 1.-4.NP Ž" 3,25*(0,2*2+0,21*2)*4 : "dtto M" 3,25*(0,2*2)*4 : Součet : 193,742				193,74200								
21	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková "vstup z chodby do WC 8ks" 8*5 : "posunutí dveří v předsíni - nad dveřmi" 8*(1,2*0,25*2) : Součet : 44,8	m2	44,80000	534,00	23 923,20	21,00	28 947,07	0,03	1,50	0,00	0,00		Vlastní
		44,8				44,80000								
22	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% "stěny nad obkladem 1.-4.NP Ž" (3,25-2,15)*(1,375+1,93+0,1+0,92-0,2+1,55-0,2+0,1+1,35+5,1+1,2*2+3,2-0,21+3-0,21+1,84) : (3,25-2,15)*(1,375+0,91+0,92*2+0,1*2-0,2+1,55-0,2+1,05+5,1+1,2*2+3,2-0,21+3-0,21+1,84) : (3,25-2,15)*(1,3+1,93+0,1+0,92-0,2+1,55-0,2+0,1+1,35+5,44+1,2*2+2,86-0,21+3-0,21+1,915)*2 : "stěny nad obkladem 1.,3.NP M" (3,25-2,15)*(2,155+3+3,2-0,31+1,2*2-0,25+5,1+1,84+0,1*3+1,06-0,2+1,5*2+0,91+0,175)*2 : "stěny nad obkladem 2.,4.NP M" (3,25-2,15)*(2,155+3+3,2-0,31+1,2*2-0,25+5,1+1,84+0,1*3+1,06-0,2+1,5*2+0,1+0,91+0,175)*2 : Součet : 195,251	m2	195,25100	226,00	44 126,73	21,00	53 393,34	0,03	5,55	0,00	0,00		Vlastní
		195,251				195,25100								
23	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "podlahová plocha" 45,84+45,69+45,82+45,82 : 183,17	m2	183,17000	19,50	3 571,82	21,00	4 321,90	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		183,17				183,17000								
24	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií, a přelepením páskou "ochrana zařízení, které zůstává" 8*15 : 120	m2	120,00000	18,50	2 220,00	21,00	2 686,20	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		120				120,00000								
25	631312141R00	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách "rýhy v podlaže- nové odpady" 22*0,1*0,15 : "po vybouraných přičkách 1.-4.NP WC Ž+M" 4*15*0,12*0,1 : Součet :	m3	1,05000	3 820,00	4 011,00	21,00	4 853,31	2,50	2,63	0,00	0,00		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,05		1,05000										
26	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. "1.-4.NP WC Ž" 6*3+7 : "1.-4.NP WC M" 6*4 : Součet : 49	kus	49,00000	928,00	45 472,00	21,00	55 021,12	0,05	2,65	0,00	0,00		RTS 18/ II
27	553313460	zárubeň ocelová pro porobeton 100 600 L/P 4*1 : 4	kus	4,00000	838,00	3 352,00	21,00	4 055,92	0,01	0,05	0,00	0,00		Vlastní
28	553313480	zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P 2*4+3*3+4 : 21	kus	21,00000	856,00	17 976,00	21,00	21 750,96	0,01	0,26	0,00	0,00		Vlastní
29	553313500	zárubeň ocelová pro porobeton 100 800 L/P 3*8 : 24	kus	24,00000	874,00	20 976,00	21,00	25 380,96	0,01	0,30	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 279,16		176 997,78		0,42		41,94		
30	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy do 1,9 m "podlahová plocha" 45,84+45,69+45,82+45,82 : 183,17	m2	183,17000	35,00	6 410,95	21,00	7 757,25	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m "WC Ž+M 1.-4.NP" 45,84+45,69+45,82+45,82 : 183,17	m2	183,17000	65,00	11 906,05	21,00	14 406,32	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ II
32	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm "1.-4.NP WC Ž v.příčky+5cm v podlaže" 2,2*1,55+3,3*(1,55+2,7+0,575)-0,8*1,97-0,6*1,97 : 3,3*(1,55+3+0,675)-0,8*1,97-0,6*1,97 : 2,2*1,55+3,3*(0,915+2,7)-0,8*1,97-0,6*1,97 : 2,2*1,55+3,3*(0,915+2,7)-0,8*1,97-0,6*1,97 : Mezisoučet ženy : "1.-4.NP WC M" 4*(3,3*(2,7+0,815)+2,2*3,1-0,6*1,97*3-0,8*1,97) : Mezisoučet muži : Součet :	m2	109,41400	89,10	9 748,79	21,00	11 796,04	0,00	0,07	0,13	14,33		RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109,414		109,41400										
33	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu, vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 "obezdívka stoupaček WC 1.-4.NP Ž" (0,34*0,26*3,25+0,16*0,17*1,1)*4 : "dtto M" (0,38*0,26+0,31*0,23)*3,25*4 : Součet : 3,48	m3	3,48000	950,00	3 306,00	21,00	4 000,26	0,00	0,00	1,80	6,26		Vlastní
				3,48000										
34	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm podlaha : 81,652	m2	81,65200	130,00	10 614,76	21,00	12 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				81,65200										
35	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru "celkem 5mm" 2*podlaha : 163,304	m2	163,30400	25,00	4 082,60	21,00	4 939,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				163,30400										
36	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC "zvětšení otvoru dveří 1.-4.NP WC Ž" 2*0,1*(6+8+6+6) : "přisekání po hrubém vybourání posouváných dveří, WC Ž+M" 8*2*0,1*2 : Součet : 8,4	m2	8,40000	116,00	974,40	21,00	1 179,02	0,00	0,00	0,06	0,46		RTS 18/ II
				8,40000										
37	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 "1.-4.NP WC Ž" 4*(0,6*1,97*5+0,8*1,97*2) : "1.-4.NP WC M" 4*(0,6*1,97*4+0,8*1,97*2) : Součet : 67,768	m2	67,76800	282,50	19 144,46	21,00	23 164,80	0,00	0,08	0,08	5,15		RTS 18/ II
				67,76800										
38	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm "1.-4.NP WC Ž+M" 40 : 40	m	40,00000	40,70	1 628,00	21,00	1 969,88	0,00	0,02	0,01	0,52		RTS 18/ II
				40,00000										
39	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). "posunutí vstupních dveří" 0,3*2*8 : 4,8	m2	4,80000	191,50	919,20	21,00	1 112,23	0,00	0,01	0,19	0,90		RTS 18/ II
				4,80000										
40	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). "nový rozvod EI" 8*35 :	m	280,00000	129,00	36 120,00	21,00	43 705,20	0,00	0,14	0,00	1,12		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		280		280,00000										
41	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). "nový rozvod ZTI" 8*12 : 96	m	96,00000	85,60	8 217,60	21,00	9 943,30	0,00	0,05	0,02	1,73		RTS 18/ II
				96,00000										
42	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). "zasekání stopačky do zdi, d.19m, 2ks" 2*19 : 38	m	38,00000	236,50	8 987,00	21,00	10 874,27	0,00	0,02	0,08	3,08		RTS 18/ II
				38,00000										
43	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm "pro překlad z chodby a z předsíně, WC Ž+M 8*2ks" 8*(1,1+1,2) : 18,4	m	18,40000	253,50	4 664,40	21,00	5 643,92	0,00	0,00	0,07	1,20		RTS 18/ II
				18,40000										
44	974042565R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x20 cm "odpady WC Ž+M" 22 : 22	m	22,00000	346,50	7 623,00	21,00	9 223,83	0,00	0,00	0,07	1,45		RTS 18/ II
				22,00000										
45	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % strop : 183,17	m2	183,17000	27,30	5 000,54	21,00	6 050,65	0,00	0,00	0,01	1,83		RTS 18/ II
				183,17000										
46	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % stenypuvodni : 195,251	m2	195,25100	35,50	6 931,41	21,00	8 387,01	0,00	0,00	0,02	3,91		RTS 18/ II
				195,25100										
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					8 126,92		9 833,57		0,00		0,00		
47	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	46,43951	150,00	6 965,93	21,00	8 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
48	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	46,43951	25,00	1 160,99	21,00	1 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 711	Izolace proti vodě					20 832,81		25 207,70		0,11		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V emulzi elastickou, plošnou (kombinace bitumenu a plastu) "m.č.101,106,110,115" 6,96+2,63+7,46+2,56 : "m.č.201,207,210,215" 6,96+2,63+7,46+2,56 : "m.č.301,306,310,315" 6,69+2,56+7,46+2,56 : "m.č.401,406,410,415" 6,69+2,56+7,46+2,56 : Součet : 77,76	m2	77,76000	185,00	14 385,60	21,00	17 406,58	0,00	0,08	0,00	0,00		Vlastní
50	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S emulzi elastickou, plošnou (kombinace bitumenu a plastu) "m.č.101,106,110,115" (3,2+3+1,775+1,6+3,2+3+1,6*2)*2*0,2 : "m.č.201,207,210,215" (2,86+3+1,6*2+3,2+3+1,6*2)*2*0,2 : "m.č.301,306,310,315" (3,2+3+1,775+1,6+3,2+3+1,6*2)*2*0,2 : "m.č.401,406,410,415" (2,86+3+1,6*2+3,2+3+1,6*2)*2*0,2 : Součet : 29,948	m2	29,94800	205,00	6 139,34	21,00	7 428,60	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
51	998711203R00	svisle do 60 m	%	205,24940	1,50	307,87	21,00	372,52	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				115 404,15		139 639,02		0,44		1,16		
52	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI, 2x stoupačka d.19m" 2*19 : 38	m	38,00000	215,50	8 189,00	21,00	9 908,69	0,00	0,00	0,03	1,16		RTS 18/ II
53	721140906R00	Oprava potrubí litinového, vsazení odbočky DN 125 "nové rozvody napojení" 8 : 8	kus	8,00000	2 837,00	22 696,00	21,00	27 462,16	0,05	0,36	0,00	0,00		RTS 18/ II
54	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 "nové rozvody - propojení" 2*8 : 16	kus	16,00000	822,00	13 152,00	21,00	15 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
55	721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 48 : 48	m	48,00000	871,00	41 808,00	21,00	50 587,68	0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
56	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 30 : 30	m	30,00000	223,00	6 690,00	21,00	8 094,90	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 8 : 8	m	8,00000	244,00	1 952,00	21,00	2 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 22 : 22	m	22,00000	751,00	16 522,00	21,00	19 991,62	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
59	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 "nová umyvadla" 5+8 : 13	kus	13,00000	72,30	939,90	21,00	1 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
60	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 "nové bidety" 3 : 3	kus	3,00000	80,10	240,30	21,00	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
61	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 "nové W" 8 : 8	kus	8,00000	119,50	956,00	21,00	1 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
62	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 "viz výměra potrubí" 30+8+22+48 : 108	m	108,00000	15,60	1 684,80	21,00	2 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
63	998721203R00	v objektech výšky do 24 m	%	1 148,30000	0,50	574,15	21,00	694,72	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod						71 272,59		86 239,83		0,13		0,01		
64	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 "1.-4.NP WC Ž+M" 40 : 40	m	40,00000	19,50	780,00	21,00	943,80	0,00	0,00	0,00	0,01		RTS 18/ II
65	722171R	Propojení se stávajícím rozvodem vody "8 sociálních zařízení" 8 : 8	kus	8,00000	350,00	2 800,00	21,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
66	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 110 : 110	m	110,00000	263,00	28 930,00	21,00	35 005,30	0,00	0,07	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	722181221R00	z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i> "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 110 : termoizolační trubice z pěnového polystyrenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií : 110,0	m	110,00000	69,10	7 601,00	21,00	9 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
68	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 "ohříváče" 11+12 : 23	kus	23,00000	191,00	4 393,00	21,00	5 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
69	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě "pro 8 sociálek" 8 : 8	kus	8,00000	79,00	632,00	21,00	764,72	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
70	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 <i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i> "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 8 : 8	kus	8,00000	215,00	1 720,00	21,00	2 081,20	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ II
71	722220122R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4 <i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i> "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI-k novým zařizovacím předmětům" 8+3+1+2+2 : 16	pár	16,00000	353,00	5 648,00	21,00	6 834,08	0,00	0,03	0,00	0,00		RTS 18/ II
72	722239R	Montáž a dodávka ventilu termostatického směšovacího pro teplou vodu, rozsah 38-65stC, DN15 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.2 k zásobníkovému ohříváči" 11 : 11	kus	11,00000	1 254,00	13 794,00	21,00	16 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
73	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 110 : 110	m	110,00000	21,00	2 310,00	21,00	2 795,10	0,00	0,02	0,00	0,00		RTS 18/ II
74	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i> "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 110 : 110	m	110,00000	21,00	2 310,00	21,00	2 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
75	998722203R00	v objektech výšky do 24 m	%	709,18000	0,50	354,59	21,00	429,05	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725						484 968,32		586 811,67		0,85		0,56		
Zařizovací předměty														
76	5516682SC	klozetový sedací kruh pro starší a TP osoby	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00	21,00	14 520,00	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
77	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	11,00000	221,00	2 431,00	21,00	2 941,51	0,00	0,00	0,02	0,21		RTS 18/ II
		"1.-4.NP WC Ž+M" 11 :		11										
				11,00000										
78	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	8,00000	721,00	5 768,00	21,00	6 979,28	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		"ZTP" 8 :		8										
				8,00000										
79	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,00000	143,00	1 716,00	21,00	2 076,36	0,00	0,00	0,02	0,23		RTS 18/ II
		"1.-4.NP WC Ž+M" 12 :		12										
				12,00000										
80	725211601	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá, bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	3,00000	1 629,00	4 887,00	21,00	5 913,27	0,01	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		"1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 3 :		3										
				3,00000										
81	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu, šrouby bílá 640 mm	soubor	8,00000	1 744,00	13 952,00	21,00	16 881,92	0,02	0,15	0,00	0,00		Vlastní
		"1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 2*4 :		8										
				8,00000										
82	725211701	Umyvadla umývátka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 400 mm	soubor	2,00000	1 541,00	3 082,00	21,00	3 729,22	0,01	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		"1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 2 :		2										
				2,00000										
83	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	2,00000	213,00	426,00	21,00	515,46	0,00	0,00	0,02	0,04		RTS 18/ II
		"1.-4.NP WC Ž" 2 :		2										
				2,00000										
84	725231201	Bidet bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické klasické	soubor	3,00000	2 590,00	7 770,00	21,00	9 401,70	0,01	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		"1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 3 :		3										
				3,00000										
85	7252911SC	Doplňky zařízení koupelen a záchodů-montáž a dodávka háčků	soubor	22,00000	250,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		"1.-4.NP WC M+Ž, hygienické kabiny+ZTP" (3+8)*2 :		22										
				22,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml "1.-4.NP k umyvadlům Ž+M" 5+4+5*2+4*3 : 31	soubor	31,00000	725,00	22 475,00	21,00	27 194,75	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
87	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů "k WC mimo ZTP" 3*3+4+2*4 : 21	soubor	21,00000	1 250,00	26 250,00	21,00	31 762,50	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
88	725291R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků + odpadkový koš "1.-4.NP WC Ž+M" 3+2+3*2+4*1+8 : 23	soubor	23,00000	1 450,00	33 350,00	21,00	40 353,50	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
89	725292R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo lomené k WC 90st "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI, P+L" 2*4 : 8	soubor	8,00000	1 090,00	8 720,00	21,00	10 551,20	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
90	725293R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madla sklopná, délky 880 mm s držákem TP "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 8 : 8	soubor	8,00000	1 450,00	11 600,00	21,00	14 036,00	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
91	725294R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - montáž a dodávka zrcadla "1.-4.NP WC Ž k novým umyvadlům" 5 : "ZTP" 8 : Součet : 13	soubor	13,00000	2 400,00	31 200,00	21,00	37 752,00	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
92	725295R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - montáž a dodávka police "ZTP" 8 : 8	soubor	8,00000	1 430,00	11 440,00	21,00	13 842,40	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
93	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový "1.-4.NP WC Ž bidety" 2 : 2	soubor	2,00000	89,10	178,20	21,00	215,62	0,00	0,00	0,01	0,03		RTS 18/ II
94	725535222	Elektrické ohříváče zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a, výlevkou "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 11 : 11	soubor	11,00000	1 840,00	20 240,00	21,00	24 490,40	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	725539201	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do, 15 l "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 11 : 11	soubor	11,00000	640,00	7 040,00	21,00	8 518,40	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
96	725539R	Montáž a dodávka ohřivače vody elektrického průtokového tlakového, příkon max 3,5kW pod umyvadlo "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 12 : 12	kus	12,00000	4 310,00	51 720,00	21,00	62 581,20	0,01	0,12	0,00	0,00		Vlastní
97	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 26 : 26	soubor	26,00000	185,00	4 810,00	21,00	5 820,10	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
98	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 "1.-4.NP WC Ž+M" 34 : 34	soubor	34,00000	81,20	2 760,80	21,00	3 340,57	0,00	0,00	0,00	0,05		RTS 18/ II
99	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru "bidety" 2 : 2	soubor	2,00000	83,10	166,20	21,00	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
100	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm "1.-4.NP WC Ž+M, rozteč 150mm" 20 : 20	soubor	20,00000	1 320,00	26 400,00	21,00	31 944,00	0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
101	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti "WC učitelé ženy" 3 : 3	soubor	3,00000	1 650,00	4 950,00	21,00	5 989,50	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
102	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI" 3 : 3	kus	3,00000	1 795,00	5 385,00	21,00	6 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
103	725829R	Montáž a dodávka baterie umyvadlové nástěnné termostatické, rozteč 150mm "viz PD ZTI" 2 : 2	kus	2,00000	6 900,00	13 800,00	21,00	16 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
104	725830R	Montáž a dodávka baterie umyvadlové stojánkové termostatické "viz PD ZTI" 2 : 2	kus	2,00000	4 970,00	9 940,00	21,00	12 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	725831R	Montáž a dodávka baterie umyvadlové stojánkové termostatické pro ZTP "viz PD ZTI" 8 :	kus	8,00000	7 960,00	63 680,00	21,00	77 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		8		8,00000										
106	725980123	Dvířka 30/30 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD ZTI, dvířka 25x25cm" 11 :	kus	11,00000	450,00	4 950,00	21,00	5 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		11		11,00000										
107	541322870	ohřívač vody elektrický tlakový, 10l 2kW pod umyvadlo	kus	11,00000	2 790,00	30 690,00	21,00	37 134,90	0,01	0,11	0,00	0,00		Vlastní
108	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	8,00000	4 280,00	34 240,00	21,00	41 430,40	0,02	0,13	0,00	0,00		Vlastní
109	998725203R00	v objektech výšky do 24 m	%	4 837,06200	0,30	1 451,12	21,00	1 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: 726		Zdravotnicka - předstěnové instalace				71 966,04		87 078,91		0,14		0,00		
110	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání, zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené "ZTP 1.-4.NP Ž+M" 8 :	soubor	8,00000	8 951,00	71 608,00	21,00	86 645,68	0,02	0,14	0,00	0,00		Vlastní
		8		8,00000										
111	998726213	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	716,08000	0,50	358,04	21,00	433,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				1 831,88		2 216,57		0,00		0,52		
112	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých,, opláštění jednoduché "1.-4.NP WC Ž" 1,1*(0,555+0,455+1,55+0,175+1,55+0,175) : "dtto M" 1,1*(1,44+1,185)*4 : Součet :	m2	16,45600	110,00	1 810,16	21,00	2 190,29	0,00	0,00	0,03	0,52		Vlastní
		16,456		16,45600										
113	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	18,10160	1,20	21,72	21,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				216 195,60		261 596,68		0,90		1,25		
114	6116018SC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197cm vč.kování "Ž" 1*4+"M" 1*4 :	kus	8,00000	2 100,00	16 800,00	21,00	20 328,00	0,02	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		8		8,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	6116032SC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard,vč mřížky plastové 60-70x197 cm a kování s, možností uzavírání zevnitř, z vnější strany viditelné označení obsazenosti+možnost otevření z strany strany "Ž" 3*3+4+"M" 3*4 : 25	kus	25,00000	2 850,00	71 250,00	21,00	86 212,50	0,02	0,40	0,00	0,00		Vlastní
					25,00000									
116	6116033SC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard,vč mřížky plastové 80-90x197 cm a kování, Součástí dveřního křídla je vodorovné madlo, chránič dveří-plech proti poškození vozíkem, hmatný štítek s Braillovým písmem, štítky na dveře "Upřesnění štítků - dveře z chodby do umývárny WC - štítek WC+vozičkář - 8ks dveří" : "Upřesnění - dveře do WC ZTP - štítek se symbolem bezbariérového WC - 8ks dveří" : "Ž" 2*4+"M" 2*4 : 16	kus	16,00000	5 100,00	81 600,00	21,00	98 736,00	0,02	0,29	0,00	0,00		Vlastní
					16,00000									
117	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených, jednokřídlových, šířky do 800 mm "viz zárubně" 49 : 49	kus	49,00000	450,00	22 050,00	21,00	26 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					49,00000									
118	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou "Dveře z chodby do umývárny WC a do WC ZTP" 16 : 16	kus	16,00000	250,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					16,00000									
119	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení, stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 "WC Ž+M" 4*7+4*6 : 52	kus	52,00000	35,00	1 820,00	21,00	2 202,20	0,00	0,00	0,02	1,25		Vlastní
					52,00000									
120	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	16,00000	1 100,00	17 600,00	21,00	21 296,00	0,00	0,08	0,00	0,00		Vlastní
121	998766203R00	v objektech výšky do 24 m	%	2 151,20000	0,50	1 075,60	21,00	1 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						162 580,42		196 722,31		3,86		8,72		
122	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty "1.-2.NP WC Ž předsíň+část pro ZTP" 2*(9,03+0,675*1,8) : "1.-4.NP WC M dtto" 4*(8,95+0,815*1,8) : "3.-4.NP WC Ž dtto" 2*(8,1+0,915*1,8) : Mezisoučet podlaha : "vysekání dlažby pro nové rozvody ZTI" 8*1 :	m2	89,65200	55,00	4 930,86	21,00	5 966,34	0,00	0,00	0,08	7,46		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet :												
		89,652				89,65200								
123	771573913	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených režných nebo glazovaných, při velikosti dlaždic přes 9, do 12 ks/ m2	kus	560,00000	65,00	36 400,00	21,00	44 044,00	0,00	0,34	0,00	1,26		Vlastní
		"výměna zárubní, rýhy po bouraných příčkách, po rozvodech ZTI, cca 20mb/sociálku=cca 80ks "												
		70*8 :												
		560				560,00000								
124	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých, přes 9 do 12 ks/ m2	m2	77,76000	510,00	39 657,60	21,00	47 985,70	0,00	0,29	0,00	0,00		Vlastní
		dlažba :												
		77,76				77,76000								
125	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	205,92000	35,00	7 207,20	21,00	8 720,71	0,00	0,06	0,00	0,00		Vlastní
		dlažba*2+560*0,3*0,3 :												
		205,92				205,92000								
126	771591241	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace z přifezů vnitřní kout	kus	149,74000	45,00	6 738,30	21,00	8 153,34	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		"m.č.101,106,110,115" (3,2+3+1,775+1,6+3,2+3+1,6*2)*2 :												
		"m.č.201,207,210,215" (2,86+3+1,6*2+3,2+3+1,6*2)*2 :												
		"m.č.301,306,310,315" (3,2+3+1,775+1,6+3,2+3+1,6*2)*2 :												
		"m.č.401,406,410,415" (2,86+3+1,6*2+3,2+3+1,6*2)*2 :												
		Součet :												
		149,74				149,74000								
127	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	77,76000	225,00	17 496,00	21,00	21 170,16	0,01	0,60	0,00	0,00		Vlastní
		dlažba :												
		77,76				77,76000								
128	597611350	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j.	m2	140,97600	350,00	49 341,60	21,00	59 703,34	0,02	2,54	0,00	0,00		Vlastní
		560*0,3*0,3+dlažba :												
		128,16*1,1 *Přepočtené koeficientem množství :												
		140,976				140,97600								
129	998771203R00	v objektech výšky do 24 m	%	1 617,71560	0,50	808,86	21,00	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: 781		Obklady keramické				354 167,27		428 542,40		6,08		5,75		
130	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	69,61300	87,00	6 056,33	21,00	7 328,16	0,00	0,00	0,06	3,84		Vlastní
		"1 řada u země při bourání dlažby v před síních, WC 2" 0,25*(0,3+3,2+3+1,84-0,8)*2 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$0,25 \cdot (0,3 + 2,86 + 3 + 1,915 - 0,8) \cdot 2$: "dtto WC M" $0,25 \cdot (0,4 + 3,2 + 3 + 2,155 - 0,8) \cdot 4$: "odsekání stáv.obkladů pro nové rozvody EI ZTI, zařizovací předměty" 54,25 : Součet : 69,613				69,61300								
131	781413911	Opravy obkladů z obkladaček pórovinových lepených, při velikosti obkladaček do 22 ks/ m2	kus	2 610,26000	39,00	101 800,14	21,00	123 178,17	0,00	0,68	0,00	1,91		Vlastní
		"u zárubní do pův. zdíva, WC Ž" $3 \cdot (32 \cdot 4 + 16 + 45) + (32 \cdot 5 + 16 + 55)$: "u zárubní do pův. zdíva, WC M" $4 \cdot (32 + 32 + 16 + 25)$: "doplnění po nových rozvodech ZTI a EI ve stáv.obkladu" $275 + 30 \cdot 4 + 50 + 8 \cdot 80$: "doplnění 1 řady po dmtz" $15,363 / (0,2 \cdot 0,25)$: Součet : 2610,26				2 610,26000								
132	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním, lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	199,59500	546,00	108 978,87	21,00	131 864,43	0,00	0,60	0,00	0,00		Vlastní
		"1.-4.NP WC ZTP Ž" $2,15 \cdot (0,7 \cdot 2 + 1,55 + 1,775 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2 + 0,15 + 1,975 + 1,8) - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2 + 0,175 \cdot 1,2$: $2,15 \cdot (1,55 + 1,775 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2 + 0,15 + 1,975 + 1,8) - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2 + 0,175 \cdot 1,2$: $(2,15 \cdot (1,6 \cdot 4 + 0,15 + 1,8 \cdot 2) - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2) \cdot 2$: "1.-4.NP WC M" $(2,15 \cdot (0,25 + 0,31 + 1,6 \cdot 4 + 1,8 \cdot 2 + 0,26 + 3,1 + 1,5 \cdot 2 + 0,1 \cdot 2) - 0,7 \cdot 1,97 \cdot 4 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2) \cdot 4$: Součet : 199,595				199,59500								
133	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	31,05000	48,00	1 490,40	21,00	1 803,38	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		"1.-4.NP WC Ž" $(2,15 \cdot 2 + 1,25 + 0,175 + 1,2) \cdot 2 + 2,15 \cdot 2 \cdot 2$: "dtto M" $2,15 \cdot 4$: Součet : 31,05				31,05000								
134	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	387,00000	48,00	18 576,00	21,00	22 476,96	0,00	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		"1.-4.NP WC Ž u zárubní" $2,15 \cdot (22 + 26 + 22 \cdot 2)$: "dtto M" $2,15 \cdot 22 \cdot 4$: Součet : 387				387,00000								
135	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	330,10800	35,00	11 553,78	21,00	13 980,07	0,00	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		"opravy+nový" $2610,26 \cdot 0,2 \cdot 0,25 + 199,595$: 330,108				330,10800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem "kolem zařizovacích předmětů, styk podlahy a stěny u nových Ytong přiček, předsíň" "1.-4.NP WC Ž" (5+0,2*2++0,7*2+1,8*2+1,975+1,775*2+1,6*2+3,2+1,2+3+1,84)+(3+0,2*2+1,8*2+1,975+1,6*2+1,775*2+3,2+1,2+3+1,84) : (4+0,2*2+0,7*2+0,15+1,8*2+1,6*4+2,86+1,2+3+1,915)*2 : "dtto M" (2+1,6*4+1,8*2+0,26+3,1*2+0,1*2+0,2*2+3,2+1,2+3+2,155)*4 : Součet : 217,64	m	217,64000	33,00	7 182,12	21,00	8 690,37	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
137	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovné "plocha nového obkladu-10%" 199,595(0,2*0,25)*0,1 : 399,19	kus	399,19000	15,00	5 987,85	21,00	7 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
138	597610450	obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. "opravy+nový" 2610,26*0,2*0,25+199,595 : 330,108*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" : 363,119	m2	363,11900	250,00	90 779,75	21,00	109 843,50	0,01	4,58	0,00	0,00		Vlastní
139	998781203R00	v objektech výšky do 24 m	%	3 524,05240	0,50	1 762,03	21,00	2 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: 783	Nátěry					32 492,99		39 316,52		0,03		0,00		
140	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým nátěr2 : 45,872	m2	45,87200	65,00	2 981,68	21,00	3 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
141	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující "záručně 1.-4.NP WC Ž+M" : (0,6+1,97*2)*(0,1+2*0,05)*4 : (0,7+1,97*2)*(0,1+2*0,05)*21 : (0,8+1,97*2)*(0,1+2*0,05)*24 : Součet : 45,872	m2	45,87200	151,00	6 926,67	21,00	8 381,27	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
142	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr2*2 : 91,744	m2	91,74400	195,00	17 890,08	21,00	21 647,00	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení "omyvatelný nátěr omítky stoupaček 1.-4.NP WC Ž+M" 3,25*(0,2*2+0,21*2)*4+3,25*0,2*2*4 : 15,86	m2	15,86000	35,00	555,10	21,00	671,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
144	783823175	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně, členitosti 4 silikonový nátěr1 : 15,86	m2	15,86000	36,00	570,96	21,00	690,86	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
145	783827465	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo, štukových stupně členitosti 4 silikonový nátěr1 : 15,86	m2	15,86000	225,00	3 568,50	21,00	4 317,89	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 784 Malby						20 572,46		24 892,68		0,13		0,00		
146	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m strop+štuk+stenypuvodni+"vstup do WC v místě posouvaných dveří" 8*5 : 596,303	m2	596,30300	15,00	8 944,55	21,00	10 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
147	784221101R00	Penetrace podkladu BASF, 1x strop+štuk+stenypuvodni+"vstup do WC v místě posouvaných dveří" 8*5 : 596,303	m2	596,30300	19,50	11 627,91	21,00	14 069,77	0,00	0,13	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: M21 Elektromontáže						258 799,17		313 147,00		0,00		0,00		
148	Pol1	Ostatní - Demontáž stáv. elektroinstalace-vypínače, světla "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 20 : 20	hod	20,00000	310,00	6 200,00	21,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
149	Pol10	5519A-A02357 B 2p+PE "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 23 : 23	ks	23,00000	225,00	5 175,00	21,00	6 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
150	Pol11	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP68/2 73x30 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 81 : 81	ks	81,00000	91,00	7 371,00	21,00	8 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
151	Pol12	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE - KU68-1902 73x42 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 46 : 46	ks	46,00000	338,00	15 548,00	21,00	18 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
152	Pol13	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE - TL-D 18W/840 bílá "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 108 : 108	ks	108,00000	63,00	6 804,00	21,00	8 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
153	Pol14	KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY - SPOTŘEBNÍ ŘADA - 26W , E27 220-240V "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 19 : 19	ks	19,00000	110,00	2 090,00	21,00	2 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
154	Pol15	KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY - SPOTŘEBNÍ ŘADA - ESC EV8 2x18 "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 58 : 58	ks	58,00000	997,00	57 826,00	21,00	69 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
155	Pol16	KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY - SPOTŘEBNÍ ŘADA - Svítidlo nástěnné ,1x26W "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 19 : 19	ks	19,00000	987,00	18 753,00	21,00	22 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
156	Pol19	Úpravy v rozvaděčích. R2a, R2b, R2c, R2d, R2g, R1c, R1e, R1f - OFI-40-4-030A-G Proudový chránič "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 8 : 8	Ks	8,00000	3 052,00	24 416,00	21,00	29 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
157	Pol2	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 150 : 150	m	150,00000	29,30	4 395,00	21,00	5 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
158	Pol20	Úpravy v rozvaděčích. R2a, R2b, R2c, R2d, R2g, R1c, R1e, R1f - LTN-2B-1 Jistič "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 8 : 8	Ks	8,00000	362,00	2 896,00	21,00	3 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
159	Pol21	Úpravy v rozvaděčích. R2a, R2b, R2c, R2d, R2g, R1c, R1e, R1f - Zvonkové trafo "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 8 : 8	Ks	8,00000	883,00	7 064,00	21,00	8 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
160	Pol23	Ostatní - Podružný materiál "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3, určeno % z materiálových nákladů" 1 : 1	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
161	Pol3	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 450 : 450	m	450,00000	29,30	13 185,00	21,00	15 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
162	Pol4	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 440 : 440	m	440,00000	35,40	15 576,00	21,00	18 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
163	Pol5	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 40 : 40	m	40,00000	36,40	1 456,00	21,00	1 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
164	Pol6	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - SYKFY 4x2x0.75 , pevně "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 160 : 160	m	160,00000	25,80	4 128,00	21,00	4 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
165	Pol7	Spínač jednopólový; řazení 1, 1So, kompletní "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 49 : 49	ks	49,00000	205,00	10 045,00	21,00	12 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
166	Pol8	Zvonkové tlačítko, kompletní "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 8 : 8	ks	8,00000	255,00	2 040,00	21,00	2 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
167	Pol9	Elektrický zvonek "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 8 : 8	ks	8,00000	362,00	2 896,00	21,00	3 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
168	Pol17	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 - Revizni technik "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 8*5 : 40	hod	40,00000	420,00	16 800,00	21,00	20 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
169	Pol18	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 - Spoluprace s reviz.technikem "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 6 : 6	hod	6,00000	300,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
170	Pol22	Úpravy v rozvaděčích. R2a, R2b, R2c, R2d, R2g, R1c, R1e, R1f - Úpravy v rozvaděči "1.-4.NP WC Ž+M, viz PD SO 102.3" 24 : 24	hod	24,00000	420,00	10 080,00	21,00	12 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
171	Pol24	Ostatní - Podíl přidružených výkonů z 21-M	%	2 342,09100	6,30	14 755,17	21,00	17 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					75 783,37		91 697,88	0,00	0,00				
172	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	59,90779	250,00	14 976,95	21,00	18 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
173	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	59,90779	40,00	2 396,31	21,00	2 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
174	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	59,90779	165,00	9 884,79	21,00	11 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
175	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59,90779	10,00	599,08	21,00	724,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
176	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	59,90779	400,00	23 963,12	21,00	28 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
177	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	59,90779	400,00	23 963,12	21,00	28 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: VN	Vedlejší náklady					9 574,00		11 584,54		0,00		0,00		
178	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.												
179	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
180	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00	21,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.												
181	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.												
182	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 174,00	3 174,00	21,00	3 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.												
Díl: ON	Ostatní náklady					7 600,00		9 196,00		0,00		0,00		
183	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	21,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.												
184	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 05	Úprava sociálního zařízení pro ZTP v 1.-4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).													
185	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II	
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.													
Celkem						2 612 169,23									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 07	Přístupový chodník k výtahu pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				8 376,41		10 135,46		0,00		0,10		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, "obnažení kabelu sdělovacího vedení" 3*0,2 : 0,6	m3	0,60000	596,00	357,60	21,00	432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					0,60000									
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením "v ploše chodníku, tl.15cm" 0,15*(18,2+20*0,3) : 3,63	m3	3,63000	74,00	268,62	21,00	325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					3,63000									
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, "odkop v ploše chodníku, tl.24cm, odpočet tl.ornice 15cm" 18,2*(0,24-0,15)+"prohloubení pro obrubník" 20*0,4*0,3 : 4,038	m3	4,03800	186,50	753,09	21,00	911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					4,03800									
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	4,03800	37,30	150,62	21,00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					4,03800									
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odkop : 4,038	m3	4,03800	264,50	1 068,05	21,00	1 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					4,03800									
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. "celkem do 15km" odkop*5 : 20,19	m3	20,19000	20,80	419,95	21,00	508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					20,19000									
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odkop : 4,038	m3	4,03800	16,30	65,82	21,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
					4,03800									
8	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	18,15000	90,90	1 649,84	21,00	1 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 07	Přístupový chodník k výtahu pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,														
"kolem chodníku" 3,63/0,2 :														
18,15														
18,15000														
9	113107043	Odstranění podkladů nebo krytí při překopecích inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s, přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných,	m2	0,32000	1 000,00	320,00	21,00	387,20	0,00	0,00	0,32	0,10		Vlastní
o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm														
"stáv. živičný povrch" 0,8*0,8/2 :														
0,32														
0,32000														
10	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním, dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,60000	247,00	148,20	21,00	179,32	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
"obnažení kabelu sdělovacího vedení" 3*0,2 :														
0,6														
0,60000														
11	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,74300	140,00	944,02	21,00	1 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
odkop*1,67 :														
6,743														
6,74300														
12	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél, výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez	m3	0,60000	1 096,00	657,60	21,00	795,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
prohození sypaniny														
"zpeřtný zásyp kabelu sdělovacího vedení" 3*0,2 :														
0,6														
0,60000														
13	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,20000	65,00	1 573,00	21,00	1 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
"plocha chodníku vč. obrubníků" 18,2+20*0,3 :														
24,2														
24,20000														
Díl: 5						12 611,03	15 259,35	11,76	0,00					
14	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	24,20000	111,50	2 698,30	21,00	3 264,94	0,30	7,35	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ II
"frakce 8-16mm pod chodník a obrubníky" 18,2+20*0,3 :														
24,2														
24,20000														
15	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo, drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	18,20000	259,00	4 713,80	21,00	5 703,70	0,08	1,53	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 07	Přístupový chodník k výtahu pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m ² "chodník" 18,2 : 18,2		18,2000										
16	AP02	Signalizační pás - polymerová deska - montáž a dodávka 4,3*0,8 : 3,44	m2	3,44000	350,00	1 204,00	21,00	1 456,84	0,10	0,33	0,00	0,00		Vlastní
17	592451100	dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní (18,2-4,6)*1,02 : 13,872	m2	13,87200	197,00	2 732,78	21,00	3 306,66	0,14	1,94	0,00	0,00		Vlastní
18	592451200	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná 4,6*1,02 : 4,692	m2	4,69200	269,00	1 262,15	21,00	1 527,20	0,13	0,61	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 485,68		13 897,67		3,25		0,00		
19	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody "v ploše nového chodníku" 1,06+0,78+0,8 : 2,64	m	2,64000	112,00	295,68	21,00	357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ II
20	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky "viz výkres chodníku" 20 : 20	m	20,00000	202,00	4 040,00	21,00	4 888,40	0,13	2,59	0,00	0,00		Vlastní
21	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z, pozinkované oceli "před výtahem" 2 : 2	m	2,00000	1 641,00	3 282,00	21,00	3 971,22	0,09	0,18	0,00	0,00		Vlastní
22	935932648	Odvodňovací plastový žlab příplatek za ocelovou ochrannou hranu pro žlab vnitřní šířky 100 mm	m	2,00000	550,00	1 100,00	21,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	AP01	Chráníčka plastová tvrdá púlená DN110 - montáž a dodávka	m	3,00000	485,00	1 455,00	21,00	1 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	592172120	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm 20*1,01 *Přepočtené koeficientem množství : 20,2	kus	20,20000	65,00	1 313,00	21,00	1 588,73	0,02	0,48	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 07	Přístupový chodník k výtahu pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99						2 129,58		2 576,79		0,00		0,00		
Staveništní přesun hmot														
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	14,68677	145,00	2 129,58	21,00	2 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ II
Díl: D96						210,34		254,51		0,00		0,00		
Přesuny suti a vybouraných hmot														
26	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na, vzdálenost do 1 km	t	0,10112	250,00	25,28	21,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,41568	15,00	21,24	21,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,10112	185,00	18,71	21,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	0,10112	1 435,00	145,11	21,00	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: VN						5 000,00		6 050,00		0,00		0,00		
Vedlejší náklady														
30	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
31	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
32	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
33	005124010R	Koordináční činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
Díl: ON						3 000,00		3 630,00		0,00		0,00		
Ostatní náklady														
34	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
35	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 07	Přístupový chodník k výtahu pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													

Celkem	42 813,04													
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	ZŠ Videčská
O:	02.1	ZŠ Videčská - stavební
R:	SO 08	Povinná publicita projektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 000,00		14 520,00		0,00		0,00		
1	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ II
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele. viz specifikace : 1,0		1,00000										
		Začátek provozního součtu												
		billboard - doporučený rozměr 5,1 x 2,4m : 1,0		1,00000										
		pamětní deska z odolného a trvalého materiálu - doporučený min. rozměr 0,3 x 0,4m : 1,0		1,00000										
		Konec provozního součtu												
Celkem						12 000,00								

Název veřejné zakázky: **Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - stavba, část C - ZŠ Videčská**

Předmět VZ : stavební práce dodávky služby

PODDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY

Poř. Číslo	Pododavatel		druh prací, dodávek a služeb
	PO (firma; sídlo; IČ, DIČ; statutární orgán)	FO (jméno a příjmení/obch. firma; bydliště/místo podnikání; IČ, DIČ; statutární orgán)	
1.	Výtahy Španihel s.r.o. 1. máje 1220 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		dodávka a montáž osobního výtahu - 14,8% z celkové částky
2.	Altech, spol. s.r.o. Průmyslová 1146 686 01 Uherské Hradiště		dodávka a montáž schodišťové plošiny - 3% z celkové částky
3.			
4.			
5.			

Osoba oprávněná zastupovat účastníka (jméno a příjmení)	Podpis a datum
 Ing. Antonín Hadač, jednatel	RADEKOV spol. s r.o., ředitel Hasičská 2698 756 61 Rožnov p.R. 8.4.2019

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky: **„Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba – část C Videčská“**

Druh veřejné zakázky: stavební práce

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Rožnov pod Radhoštěm**
 Sídlo: Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm
 Právní forma: 801 – obec
 Identifikační číslo: 003 04 271

Základní identifikační údaje o uchazeči

Název / obchodní firma:	RADEKOV spol. s.r.o.
Adresa sídla/místa podnikání:	Hasičská 2698
IČO:	41035933
DIČ:	CZ41035933
Telefon:	602 506 089
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky):	radekov@radekov.cz

Celková nabídková cena v Kč:

	bez DPH	DPH	s DPH
CENA CELKEM	5 448 900,02	1 144 269,-	6 593 169,-

Podpis oprávněné osoby 	Razítko: RADEKOV spol. s r.o. ① ředitel Hasičská 2698 756 61 Rožnov p.R. IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933
--	--

Titul, jméno, příjmení, funkce: Ing. Antonín Hadač