

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0238/2019/SŘDaŽP**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Ostravské komunikace, a.s.

Sídlo : Novoveská 1266/25

70900 Ostrava

IČ : 25396544


DIČ: CZ25396544


PRÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: 

Číslo účtu : 

Objednáváme u Vás :

opravu a čištění uličních vpustí ul. U Důlníáku a výměnu ocelového poklopu na SMO MOB Radvanice a Bartovice dle cenové nabídky ze dne 28.8.2019


Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datům splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.


Lhůta plnění : 30.09.2019

Cena vč. DPH : 120 930,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne:

- 2 -09- 2019


poucí odboru stavebního řádu, dopravy
a životního prostředí

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: H090/2019 OK

Název zakázky: **Oprava a čištění UV ul. U Důlnáku, výměna
ocel.poklopu -MěOb Radvanice a Bartovice**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Nabídka

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	99 941,57	20 987,73	120 929,30

Celkem bez DPH: **99 941,57 CZK**Celkem s DPH: **120 929,30 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Dodavatel	Ostravské komunikace, a.s.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Jana Holcová	Zpracovatel

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Výměna ocel.poklopu-areál ÚMOB Radvanice a Bar	10 529	2 211	12 740
008: Trubní vedení	10 529	2 211	12 740
SO_02: Oprava UV -ul. U Důlníáku - podjezd	34 869	7 322	42 191
001: Zemní práce	3 456	726	4 182
003: Svislé konstrukce	7 108	1 493	8 601
005: Komunikace	2 498	525	3 022
008: Trubní vedení	9 239	1 940	11 179
009: Ostatní konstrukce a práce	5 090	1 069	6 159
0096: Bourací práce	3 762	790	4 552
099: Přesun hmot HSV	3 032	637	3 668
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	684	144	827
SO_03: Oprava UV -ul. U Důlníáku - před podjezdem	54 544	11 454	65 999
001: Zemní práce	8 687	1 824	10 511
003: Svislé konstrukce	12 120	2 545	14 665
005: Komunikace	2 740	575	3 315
008: Trubní vedení	12 324	2 588	14 912
009: Ostatní konstrukce a práce	5 090	1 069	6 159
0096: Bourací práce	6 485	1 362	7 847
099: Přesun hmot HSV	6 030	1 266	7 296
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 069	225	1 294
	99 942	20 988	120 929

29 413

Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rožpočet							99 942
SO_01: Výměna ocel.poklopu-areál ÚMOB Radvanice							10 529
008: Trubní vedení							10 529
1	SP	899102211	Demontáž poklopu litého nebo ocelového přes 50 do 100 kg	kus	2,000	512,00	1 024
2	SP	767510111	Montáž osazení kanálového krytu- svařováním	kg	157,000	28,50	4 475
3	H	13611228	plech ocelový hladký tl 10mm , - vel. 970 x 700 mm (2 ks)	t	0,157	32 040,00	5 030
SO_02: Oprava UV -ul. U Důlnáku - podjezd							34 869
001: Zemní práce							3 456
1	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	4,000	95,00	380
2	SP	113107141	Odstranění ploch a podkladu pl do 50 m2 živičných tl do 50 mm - ruční odstranění	m2	1,000	240,00	240
3	SP	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	1,000	585,00	585
4	SP	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneurn nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 - (obj. do 1 m3)	m3	0,400	3 850,00	1 540
5	SP	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,400	1 003,60	401
6	SP	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuťněním při překozech inženýrských sítí	m3	0,400	206,27	83
7	H	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	0,750	303,00	227
003: Svislé konstrukce							7 108
8	SP	3763121241	Betonáž sten šachet tl do 200 mm rychletuhnoucí bet. směsí - (vc. přípravy směsi a dobetonování pod úroveň vozovky) - bez materiálu	m3	0,210	18 947,48	3 973
9	H	585928961	Smes betonová rychletuhnoucí Knauf BN 30	kg	300,000	6,20	1 860
10	H	585928964	Smes betonová rychletuhnoucí Ergelit SBM	kg	50,000	25,50	1 275
005: Komunikace							2 498
11	SP	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1,000	24,00	24
12	SP	22110x	Vysprávký živice za horka do upravených výtluků	t	0,300	8 245,48	2 474
008: Trubní vedení							9 239
13	H	28661816	Koš kalový pro silniční vpust' 315 mm - (vč. osazení)	kus	1,000	965,00	965
14	SP	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	kus	3,000	726,00	2 178
15	H	592241301	Deska betonová přechodová (prsteneč seřizlý) TBV-Q - velká	kus	1,000	265,00	265
16	H	59224130	Deska betonová přechodová (prsteneč seřizlý) TBV-Q - malá	kus	1,000	195,00	195
17	H	59223856	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	1,000	300,00	300
18	SP	899211112	Osazení mříží s rámem hmotností nad 50 do 100 kg	kus	1,000	710,00	710
19	H	552421381x	Mříž kanalizační polyplast D 400 - 500x500	kus	1,000	2 688,00	2 688
20	H	55242139	Rám kanalizační litina D 400 - 500x500x160	kus	1,000	1 398,00	1 398

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
21	SP	8-1x	Asfaltová páska Biguma vč. nalepení	m	4,000	135,00	540
009: Ostatní konstrukce a práce							5 090
22	SP	X1	Čištění uličních vpustí a kanalizace tlakovým vozem Hellmers	hod	1,500	2 550,00	3 825
23	SP	X2	Uložení kalů z čištění na skládku (skládkovně)	t	0,900	350,00	315
24	SP	914x	Provizorní dopravní značení po dobu stavby	soubor	1,000	950,00	950
0096: Bourací práce							3 762
25	SP	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	686,00	686
26	SP	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu - objem do 1 m3	m3	0,080	19 950,00	1 596
27	SP	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,589	438,88	697
28	SP	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (9 km = 9x tonáž)	t	14,301	14,35	205
29	SP	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	1,589	13,51	21
30	SP	9799999x-0 1	Poplatek za skládku	t	1,589	350,00	556
099: Přesun hmot HSV							3 032
31	SP	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	2,013	362,41	730
32	SP	998274118	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových do 5000 m	t	2,013	991,87	1 997
33	SP	998274119	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových ZKD 5000 m nad 5000 m	t	2,013	151,62	305
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							684
34	ON	13	Silniční provoz	%	2,000	341,85	684
SO_03: Oprava UV -ul. U Důlnáku - před podjez							54 544
001: Zemní práce							8 687
1	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	8,000	95,00	760
2	SP	113107141	Odstranění ploch a podkladu pl do 50 m2 živičných tl do 50 mm - ruční odstranění	m2	2,500	240,00	600
3	SP	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	2,500	585,00	1 463
4	SP	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných homínách tř. 4	m3	1,900	1 326,27	2 520
5	SP	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,900	1 003,60	1 907
6	SP	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	1,900	206,27	392
7	H	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	3,450	303,00	1 045
003: Svislé konstrukce							12 120
8	SP	3763121241	Betonáž sten šachet tl do 200 mm rychletuhnoucí bet. směsí - (vc. přípravy směsí a dobetonování pod úroveň vozovky) - bez materiálu	m3	0,348	18 947,48	6 594
9	H	585928961	Smes betonová rychletuhnoucí Knauf BN 30	kg	480,000	6,20	2 976
10	H	585928964	Smes betonová rychletuhnoucí Ergelit SBM	kg	100,000	25,50	2 550

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			005: Komunikace				2 740
11	SP	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	2,500	24,00	60
12	SP	22110x	Vysprávký živice za horka do upravených výtluků	t	0,325	8 245,48	2 680
			008: Trubní vedení				12 324
13	H	28661816	Koš kalový pro silniční vpust' 315 mm - (vč. osazení)	kus	1,000	965,00	965
14	SP	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	kus	3,000	726,00	2 178
15	H	592241301	Deska betonová přechodová (prstenec seřízlý) TBV-Q - velká	kus	1,000	265,00	265
16	H	59224130	Deska betonová přechodová (prstenec seřízlý) TBV-Q - malá	kus	1,000	195,00	195
17	H	59223856	skruže betonová pro uliční vpust' homí 45x19,5x5 cm	kus	1,000	300,00	300
18	SP	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	710,00	710
19	H	552421381x	Mříž kanalizační polyplast D 400 - 500x500	kus	1,000	2 688,00	2 688
20	H	55242139	Rám kanalizační litina D 400 - 500x500x160	kus	1,000	1 398,00	1 398
21	SP	8-1x	Asfaltová páska Biguma vč. nalepení	m	6,500	135,00	878
22	SP	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	2,000	326,79	654
23	SP	877x	Napojení na stávající šachtici, potrubí	kpí	1,000	1 200,00	1 200
24	SP	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m ³	0,300	2 979,28	894
			009: Ostatní konstrukce a práce				5 090
22	SP	X1	Čištění uličních vpustí a kanalizace tlakovým vozem Hellmers	hod	1,500	2 550,00	3 825
23	SP	X2	Uložení kaň z čištění na skládku (skládkovné)	t	0,900	350,00	315
24	SP	914x	Provizorní dopravní značení po dobu stavby	soubor	1,000	950,00	950
			0096: Bourací práce				6 485
25	SP	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	686,00	686
26	SP	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu - objem do 1 m ³	m ³	0,080	19 950,00	1 596
27	SP	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,512	438,88	1 980
28	SP	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (9 km = 9x tonáž)	t	40,608	14,35	583
29	SP	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	4,512	13,51	61
30	SP	9799999x-0 1	Poplatek za skládku	t	4,512	350,00	1 579
			099: Přesun hmot HSV				6 030
31	SP	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	4,004	362,41	1 451
32	SP	998274118	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových do 5000 m	t	4,004	991,87	3 971
33	SP	998274119	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových ZKD 5000 m nad 5000 m	t	4,004	151,62	607
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 069

Pof. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	34	ON 13	Silniční provoz	%	2,000	534,75	1 069
							99 942