

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO Č. SML/2019/0650/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4
č. 15R-701/2019 ze dne 21.8.2019

Smluvní strany:

1. **Objednatel:**

Městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou - starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:**

A – JAKAVE s.r.o.

se sídlem: Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101789

zastoupený: jednatelem Ing. Janem Muzikou

IČ: 27171973

DIČ: CZ27171973

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2018/0650/OSIO ze dne 7.6.2019 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce: „**ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4, k.ú. Braník- oprava sociálních zařízení (WC chlapani + WC učitelé) ve všech podlažích objektu**“.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce. Specifikace víceprací a

méněprací pro objekt ZŠ Jeremenkova 66a/1003 a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 184.001,39 Kč bez DPH, tj. o 222.642,13 Kč včetně DPH (21 %), tedy celková cena díla činí

**3.675.546,39 Kč bez DPH
771.864,74 Kč DPH 21 %
4.447.411,13 Kč s DPH**

III. Změna doby zhotovení díla

V souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č. 1 se tímto dodatkem č. 1 prodlužuje celková doba zhotovení díla do 10.9.2019.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2019/0650/OSIO ze dne 7.6.2019 zůstávají nezměněna.




4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1 : Specifikace víceprací a méněprací zhotovitele pro akci oprava sociálních zařízení
ZŠ Jeremenkova 66a/1003 ze dne 12.8.2019

V Praze dne.....



objednatel
Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4

zhotovitel
Ing. Jan Muzika - jednatel
A- JAKAVE s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019072401 Oprava soc.zařizení ZŠ Jeremenkova 66a, Pha 4

Objekt: 01 Oprava soc.zařizení ZŠ Jeremenkova 66a, Pha 4

Rozpočet: 01 Oprava soc.zařizení ZŠ Jeremenkova 66a, Pha 4

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

IČ: 00063584

Antala Staška 2059/80b
Praha 4

DIČ:

Zhotovitel: A - JAKAVE s.r.o.
Smetanova 58
25169 Velké Popovice

IČ: 27171973

DIČ: CZ27171973

Rozpis ceny	Celkem
HSV	110 481,40
PSV	25 694,82
MON	37 410,00
Vedlejší náklady	10 415,17
Ostatní náklady	0,00
Celkem	184 001,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	184 001,39 CZK
Základní DPH	21 %	38 640,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 222 641,68 CZK

v Praze

dne

12.08.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 301,80	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 220,00	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 625,48	16
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 705,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 499,05	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 875,19	14
722	Vnitřní vodovod	PSV			458,50	0
725	Zařizovací předměty	PSV			10 167,00	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 826,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 400,00	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			699,30	0
776	Podlahy povlakové	PSV			7 627,70	4
781	Obklady keramické	PSV			1 516,32	1
M21	Elektromontáže	MON			37 410,00	20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 254,88	12
VN	Vedlejší náklady	VN			10 415,17	6
Cena celkem					184 001,39	100

Položkový rozpočet

S:	2019072401	Oprava soc.zařízení ZŠ Jeremenkova 66a, Pha4
O:	01	Oprava soc.zařízení ZŠ Jeremenkova 66a, Pha 4
R:	01	Oprava soc.zařízení ZŠ Jeremenkova 66a, Pha 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 301,80
1	VL01	Demontáž parapetů, rš od 400 do 600 mm	ks	13,00000	155,69	2 061,80
2	59591090	Dviřka do sádkartonu 300/300 s tlačným zámkem revizní dviřka stoupačky kanalizace : 3 revizní dviřka traťa pisoárů : 5	kus	8,00000 3,00000 5,00000	290,00	2 240,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 220,00
3	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách výkres 1.2 : navíc od původních 2 : 4 výkres 1.3 : navíc od původních 2 : 3 výkres 1.4 : navíc od původních 2 : 4 výkres 1.5 : navíc od původních 2 : 4 výkres 1.6 : navíc od původních 2 : 4	kus	19,00000 4,00000 3,00000 4,00000 4,00000 4,00000	380,00	7 220,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				29 625,48
4	632421160R00	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 50 mm, pod parapety vyrovnávací potěr pod parapety : 0,9*0,4*13	m2	4,68000	936,00	4 380,48
5	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm výkres 3.2a-c : dlažba : 17,0 výkres 3.3a-c : dlažba : 17,0*4	m2	4,68000 85,00000 17,00000 68,00000	297,00	25 245,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 705,00
6	954312103R00	Opáštění z SDK, 2.str. do 200x200 mm, RBI tl. 12,5 mm Opáštění stoupačky kanalizace K1 : 3*6	m	18,00000 18,00000	372,50	6 705,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 499,05
7	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm výkres 3.2a-c : dlažba : 17,0*0,05 výkres 3.3a-c : dlažba : 17,0*4*0,05	m3	4,25000 0,85000 3,40000	3 580,00	15 215,00
8	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, sokl výlevka (3,5+3,5+2,7+2,7-0,9)*0,1	m2	1,15000 1,15000	247,00	284,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 875,19
9	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	11,05024	2 180,00	24 089,52
10	999281195R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 3 km	t	11,05024	71,10	785,67
Díl: 722		Vnitřní vodovod				458,50

11	722221125R00	Kohout vod.kul.zahradní,IVAR FIV.08003 DN25 x DN32	kus	1,00000	458,50	458,50
Díl:	725	Zařizovací předměty				10 167,00
12	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1,00000	2 314,00	2 314,00
13	Ov9	Předstěnový systém k výlevce JIKA	soubor	1,00000	6 123,00	6 123,00
14	Ov10	Tlačítko předstěnového systému	kus	1,00000	900,00	900,00
15	Ov4	Zásobník na papírové ručníky	kus	-5,00000	-9 350,00	-9 350,00
16	Ov6	Odpadkový koš - 47 l	kus	-9,00000	-44 820,00	-44 820,00
17	Ov8	Osoušeč SANLA SLO 02E	kus	5,00000	11 000,00	55 000,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 826,00
18	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	9,00000	125,00	1 125,00
19	61187176R	Prah dubový šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	9,00000	180,00	1 701,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 400,00
20	obklad	Rezáni dlaždic keramických pro obklad stoupačky výkres 3.2a-c : výkres 3.3a-c : (1,5*4)*4	m	24,00000	100,00	2 400,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				699,30
21	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt, místnost vlyskv 3,5*2,7	m2	9,45000	74,00	699,30
Díl:	776	Podlahy povlakové				7 627,70
22	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy 3,5*2,7	m2	9,45000	6,70	63,32
23	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou Položka pořadí 22 : 9.45000	m2	9,45000	70,40	665,28
24	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy Položka pořadí 23 : 9.45000	m2	9,45000	22,00	207,90
25	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu (3,5+3,5+2,7+2,7-0,9)	m	11,50000	74,10	852,15
26	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren 3,5*2,7	m2	9,45000	249,00	2 353,05
27	28412245R	Podlahovina PVC TRENTO Honey Oak 263L 300 3,5*4	m2	14,00000	249,00	3 486,00
Díl:	781	Obklady keramické				1 516,32
28	597813564	Dodávka obkladu např. Rako Concept - MAT - 40x20 cm parapety : 0,9*0,4*13	m2	4,68000	299,00	1 399,32
29	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady parapetů pod parapety : 0,9*0,4*13	m2	4,68000	25,00	117,00
Díl:	M21	Elektromontáže				37 410,00
30	210 00	Provedení silnoprůdové elektroinstalace, osoušeče	kpl	1,00000	13 075,00	13 075,00
31	210 09	Úpravy podružných elektrorozvaděčů v 1.-5. patře pro instalaci nových jističů, osoušeče	kpl	5,00000	1 000,00	5 000,00
32	210 05	Dodávka kabelu CXKH-R-J 3x1,5	m	168,00000	55,00	9 240,00
33	210 08	Dodávka jističe 10A, char B	kus	5,00000	299,00	1 495,00
34	P 021	Stavební připomoci	kpl	1,00000	8 600,00	8 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				22 254,88
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,70176	338,50	3 284,05
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,70176	220,00	2 134,39
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,70176	15,70	152,32
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,70176	305,50	2 963,89
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,70176	34,00	329,86
40	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,70176	135,00	1 309,74
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	9,70176	10,20	98,96
42	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	9,70176	1 235,00	11 981,67
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 415,17
43	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	3 471,72	3 471,72
44	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1 735,86	1 735,86
45	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 207,59	5 207,59

Celkem

184 001,39

Poznámky uchazeče k zadání

