

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava parkovacího stání v areálu SVÚ**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Komunikace

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: SVÚ Olomouc

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 03.07.2019

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00		2,40	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,75		0,00	0,00	0,00	0,14	0,24	
2		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	9,80		0,00	0,00	0,00	0,22	2,16	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
3		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	11,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00	
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	11,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	0,00	0,00		0,00	
7		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	11,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00		0,00	
8		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	20,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	0,00	0,00		0,00	
9		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				0,00	0,00	0,00		0,01	
10		289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	21,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	0,00		14,91	
11		564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	20,10		0,00	0,00	0,00	0,45	9,12	
12		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	20,10		0,00	0,00	0,00	0,29	5,79	
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlaží				0,00	0,00	0,00		5,24	
13		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,85		0,00	0,00	0,00	0,07	1,61	
14		592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	21,00		0,00	0,00	0,00	0,17	3,62	
15		596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00		0,00	
16		979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	1,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	0,00		0,00	
17		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	20,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00	
18		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	2,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	2,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	2,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem:								0,00	0,00	0,00		20,16

Poznámka: