

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava poškozené dlažby před hlavní budovou**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Komunikace

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: SVÚ Olomouc

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 03.07.2019 Zpracoval:

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | |
|----|--------|--------------|--|-----|----------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| | | 11 | Přípravné a přidružené práce | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23,75 |
| 1 | | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 43,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 6,02 |
| 2 | | 113107515R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm | m2 | 43,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 14,39 |
| 3 | | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových | m | 15,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,34 |
| | | 12 | Odkopávky a prokopávky | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 10,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 5,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 | Přemístění výkopku | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 10,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 10,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 | Konstrukce ze zemin | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 10,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18 | Povrchové úpravy terénu | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 43,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 10,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,02 |
| 11 | | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 45,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32,00 |
| 12 | | 564851114R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm | m2 | 42,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 19,05 |
| 13 | | 564831111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 42,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 12,10 |
| 14 | | 564251111R00 | Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 2,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,85 |
| | | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,35 |
| 15 | | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm | m2 | 42,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,10 |
| 16 | | 592451170 | Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní | m2 | 42,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 7,24 |
| 17 | | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 22,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,71 |
| 18 | | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 33,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,40 |
| 19 | | 59217422 | Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 | kus | 35,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,26 |
| 20 | | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 5,05 |
| | | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným | m2 | 42,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | H22 | Komunikace pozemní a letišť | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 52,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | S | Přesuny sutí | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | | 979087212R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace | t | 17,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 9,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m | t | 17,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|---|-------|------|------|-------------|------|--------------|
| 26 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm | t | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 979990104R00 | Poplatek za skládku suti - kamenivo | t | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | | | 0,00 | | 52,09 |

Poznámka: