

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10101/2019/OIMH

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství
Ing. Monikou Frydrychovou, referentkou oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

Zdeněk Hybner

Sídlem/místem podnikání: [REDAKCE]
IČO: 15495809
DIČ: [REDAKCE]
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
VS:
Zapsán: v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy
Zastoupený: [REDAKCE]
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 4. 3. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10101/2019/OIMH (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci zakázky „**MŠO, Hornická 43A – oprava ZTI**“. Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.4 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce rozšiřující předmět plnění smlouvy o dílo (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo (méněpráce) v rozsahu soupisu víceprací a méněprací, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla	3.746.816,00 Kč bez DPH
Vícepráce	624.277,10 Kč bez DPH
Méněpráce	381.577,33 Kč bez DPH
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	3.989.515,77 Kč bez DPH
výše DPH	837.798,31 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	4.827.314,08 Kč vč. DPH

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019 – 01 schválené usnesením č.0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele


V Ostravě dne 26.8.2019



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě dne 26.8.2019



VODAŘ
Kosmická 1723/2
708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 15495809 DIČ: CZ5812011304

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

15495809	CZ5812011304

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

23.8.2019

CZ-CPV

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	242 699,77	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel




VODAŘ

700 00 Ostrava - Poruba
IČ: 15495809 DIČ: CZ5812011304

D Celkem bez DPH			
	242 699,77		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	242 699,77	50 966,95
Cena s DPH		293 666,72	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

Soubor s/m



23.8.2019

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAR

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23.8.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
mshornick										
a43avp	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A	242 699,77		50 966,95	293 666,72					
1	ASŘ - VP	488 909,68		102 671,03	591 580,72					
2	ASŘ - MP	-209 970,63		-44 093,83	-254 064,46					
3	Vnitřní rozvody kanalizace - MP	-105 607,71		-22 177,62	-127 785,32					
4	Vnitřní rozvody kanalizace - VP	56 217,99		11 805,78	68 023,77					
5	ZTI - VP	38 225,70		8 027,40	46 253,10					
6	ZTI - MP	-25 435,00		-5 341,35	-30 776,35					
7	Přípojka vody - MP	-8 684,00		-1 823,64	-10 507,64					
8	Přípojka vody - VP	21 948,03		4 609,09	26 557,12					
9	Přípojka kanalizace - MP	-31 880,00		-6 694,80	-38 574,80					
9	Přípojka kanalizace - VP	18 975,70		3 984,90	22 960,60					

VP - celkem	624 277,10	131098,19	755375,29							
MP - celkem	-381 577,33	-80131,24029	-461708,57							



ROZPOČET

Stavba: Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A
Objekt: méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -140 115,39 -10,727

3 Svislé a kompletní konstrukce -5 136,00

6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukcím přistřelenými kotvami	m	-107,00	48,00	-5136,00	
---	--------------	---	---	---------	-------	----------	--

63 Podlahy a podlahové konstrukce -115117,20 -10,727

18	614471715	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy - záměna za kompletní betonový potěr podlah	m2	-290,70	46,00	-13372,20	-1,831
19	632411105	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace - záměna za stěrku o menší tloušťce	m2	-290,70	350,00	-101745,00	-8,895

64 Výplně otvorů -525,00

21	642944121RT3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	-1,00	525,00	-525,00	
----	--------------	---	-----	-------	--------	---------	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -7215,68

29	965048130	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 30% - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m3	-13,20	42,00	-554,40	
30	965048250	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m3	-13,20	52,00	-686,40	
33	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	-1,00	23,20	-23,20	
31	965081713	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m2	-13,20	72,40	-955,68	
39	978059531	Odekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) - 19 m2, 19 (kancelář kuchařek) - 13,85 m2	m2	-32,85	82,00	-2693,70	
41	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 - neodstraňovalo se PVC v místnosti č. 26	m2	-20,93	110,00	-2302,30	

998 Přesun hmot -12121,51

43	998018002	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m - poměrem	t	-10,727	1130,00	-12121,51	
----	-----------	--	---	---------	---------	-----------	--

PSV Práce a dodávky PSV -69855,24 -2,853

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -4899,75 -0,408

45	711212001	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m2	-13,20	85,00	-1122,00	-0,013
46	711212002	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) - 19m2, 19 (kancelář kuchařek) - 13,85 m2	m2	-32,850	115,00	-3777,75	-0,395

712 Povlakové krytiny -8267,75 -0,408

49	712Rp171001	Úprava prostupu vedení ZTI úprava v místě TI a HI střechy - neprovedení větracích hlavic až na střechu	kus	-8,00	1000,00	-8000,00	-0,013
50	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m - neprovedení větracích hlavic až na střechu	m2	-85,00	3,15	-267,75	-0,395

- Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
764		Konstrukce klempířské				-3656,16	-0,408
53	764342230R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 150 mm - neprovedení větracích hlavíc až na střechu	kus	-8,00	400,00	-3200,00	-0,013
54	764342841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30° - neprovedení větracích hlavíc až na střechu	kus	-8,00	50,00	-400,00	-0,395
55	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m - neprovedení větracích hlavíc až na střechu	%	-36,000	1,56	-56,16	-0,395

766		Konstrukce truhlářské				-6999,20	
56	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800	kus	-1,00	796,00	-796,00	
57	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štlíku - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	kus	-1,00	1280,00	-1280,00	
58	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm - místnost č. 23	kus	-1,00	86,90	-86,90	
59	549pc10001	Dveřní kování - klika/klika dle výběru investora - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	kus	-1,00	399,00	-399,00	
61	61187136R	práh dub; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm - místnost č. 23	kus	-1,00	61,70	-61,70	
63	611pc654402	Dveře vnitřní lamino CPL, plně 1kř. 70x197, odlehčená DTD, hladké, zámek FAB - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	kus	-1,00	4300,00	-4300,00	
64	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	%	-70,000	1,08	-75,60	

771		Podlahy z dlaždic				-8785,04	-0,241
65	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m2	-13,20	41,30	-545,16	-0,004
67	771575107	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m2	-13,20	306,00	-4039,20	-0,037
69	597623122	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interier; barva šedá; mat; PEI 4 - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	m2	-14,50	250,00	-3625,00	-0,200
70	998771202R00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m - neprováděno v místnosti č. 28 sauna	%	-87,490	6,58	-575,68	

776		Podlahy povlakové				-15732,38	
71	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty - neprovedeno v místnosti č. 26	m	-18,30	116,00	-2122,80	
72	776511820RT2	Odstaraní povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 - neprovedeno v místnosti č. 26	m2	-21,00	110,00	-2310,00	
73	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci - neprovedeno v místnosti č. 26	m2	-21,00	141,00	-2961,00	
74	69751002R	lišta kobercová; hladká s mákky nosem; materiál plast; š = 6,0 mm; h = 55,0 mm; 6 barev - neprovedeno v místnosti č. 26	m	-19,20	38,00	-729,60	
75	697pc41001	Kobercec zátěžový, dle výběru investora - neprovedeno v místnosti č. 26	m2	-23,30	324,00	-7549,20	
76	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m - neprovedeno v místnosti č. 26	%	-157,32	0,38	-59,78	

781		Dokončovací práce - obklady				-21514,95	-2,204
78	781415016	obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) - 19m2 , 19 (kancelář kuchařek) - 13,85 m2	m2	-32,85	322,00	-10577,70	-0,701
79	585-81301	Flexibilní vyrovnávací hmota spotřeba 1,5 kg/ m2_přl. tl. 1 mm/ v ploše pod KO - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) , 19 (kancelář kuchařek) - 32,85 x3	m2	-98,55	10,00	-985,50	-0,690
80	57981366	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interieru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2 - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) , 19 (kancelář kuchařek) - 32,85 x 1,1	m2	-36,13	250,00	-9032,50	-0,813
81	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m - neprováděno v místnosti č. 28 (odpočívárna) , 19 (kancelář kuchařek) - poměrem	%	-212,910	3,37	-717,51	
82	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické 2x email - neprovedeno v místnosti č. 23	m2	-0,928	92,40	-85,75	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
83	783226100R00	Nátěry kov. stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní- - neprovedeno v místnosti č. 23	m2	-0,928	125,00	-116,00	

Celkem

-209970,63 -13,580

ROZPOČET

Stavba: Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A

Objekt: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	původ položky
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------

HSV Práce a dodávky HSV

401 717,48 50,862

3 Svislé a kompletní konstrukce

15 124,58 1,438

1	342 25-5022.R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm - místnosti: 15/1 - 3m2, 15/2 - 3m2, 4/2 - 12 m2	m2	18,000	433,00	7 794,00	0,882	RTS 70%
2	342 25-5020.R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm - místnosti: 111/1 - 3,15 m2, 29 - 2,5 m2, 15/1 - 1,45 m2, 13/2 - 1,5 m2, 111/2 - 3,15 m2, 24 - 1,75 m2	m2	13,500	369,00	4 981,50	0,556	RTS 70%
3	346 24-4384.R00	Přelitování ocelových nosníků výšky 40 - 50 cm - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	m2	1,000	472,00	472,00		RTS 70%
4	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádkovými deskami obklad stěn sádkovými deskami na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace - opláštění odpadů pod stropem 2.NP (nad vaničkami) 1,84 m2, opláštění v místnosti 24 - 1,5 m2	m2	3,340	562,00	1 877,08		pol. z rozpočtu

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

327 903,64 49,424

5	602 01-5102.R00	Postřik stěn cementový weberdur ručně - prováděný před hrubými omítkami	m2	444,500	38,00	16 891,00	3,293	RTS 70%
6	711 21-2000.R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. - penetrace zdí prováděná před izolací	m2	467,800	38,43	17 977,55	0,122	RTS 70%
7	612 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnitřní stěny - provedení v místnosti č. 28 (odpočívárna u sauny)	m2	48,760	123,00	5 997,48	0,214	RTS 70%
8	602 01-1112.RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně - dopočet do celkové tloušťky - 444,5 m2 x 4 = 1778 m2	m2	444,500	239,00	106 235,50	14,160	RTS 70%
9	612474611RT3	Omítky stěn ze suchých směsí Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pórobeton - provedení v místnosti č. 28 (odpočívárna u sauny)	m2	48,760	231,00	11 264,00	1,204	pol. z rozpočtu
10	632 41-1104.RT1	Vyrovňovací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl. 1mm - 4 mm samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa - provádí se stěrka o menší tloušťce	m2	277,500	152,60	42 346,50	1,250	RTS 70%
11	632 41-1150.R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm - vyrovnávací potěr všech podlah	m2	277,500	397,60	110 334,00	29,138	RTS 70%
12	783 89-6210.R00	Penetrace betonových podkladů BASF 1x - penetrace před potěrem	m2	277,500	43,40	12 043,50	0,044	RTS 70%
13	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny - místnost č. 23 - provedení otvoru bez zárubní	m	4,000	41,70	166,80		RTS 70%
14	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí - drážky pro odvod kondenzátu	m2	1,200	343,00	411,60		pol. z rozpočtu
15	783 22-0010.RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický - (44 ks zárubní 0,75 m2 + 9 ks zárubní 1,08 m2)	m2	42,720	82,00	3 503,04		RTS 70%
16	220 30-1021.R00	Lišta elektroinstalační L 20 - vytvoření nové zásuvky	m	5,000	45,85	229,25		RTS 70%
17	210 81-0005.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený - vytvoření nové zásuvky	m	5,000	26,53	132,65		RTS 70%

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	původ položky
18	34551010R	Zásuvka na omítku jednoduchá - vytvoření nové zásuvky	ks	1,000	35,77	35,77		RTS 70%
19	900 - R23	HZS - elektromontér v tarifní třídě 6 - vytvoření nové zásuvky	hod	1,000	335,00	335,00		RTS 70%

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 215,20

20	972054341R00	železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm - místnost č. 32 - nový odpad přes strop pro kompostér, nový průraz pro podlahovou vpusť v kuchyni	ks	2,000	343,00	686,00		pol. z rozpočtu
21	974 03-1153.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm - drážky pro odvod kondenzátu	m	6,000	88,20	529,20		RTS 70%

998 Přesun hmot

57 474,06

22	998018002	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 12 m - poměrem	t	50,862	1 130,00	57 474,06		pol. z rozpočtu
----	-----------	---	---	--------	----------	-----------	--	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

87 192,20

2,375

781 Dokončovací práce - obklady

74 312,22

2,375

23	781101111	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm - dopočet do 100% vybourání pod obklad	m2	83,800	282,00	23 631,60	2,258	pol. z rozpočtu
24	781 49-1001.R00	Montáž lišt k obkladům - osazení pro ostré nároží - místnosti: 5/2 - 26 m, 4/2 - 6m, 11/2 - 8m, 15/2 - 16 m, 13/2 - 6m, 19 - 32 m, 24 - 6m, 22 - 14m, 25 - 4m, 32 - 6 m, 31 - 4 m, 29 - 6m, 30 2m, 28 - 14 m, 15/1 - 22m, 13/1 - 6 m, 12/1 - 8m, 11/1 - 12m, 4/1 - 6m, 5/1 - 26 m, 105/2 - 22 m, 104/2 - 6m, 111/2 - 12m, 113/2-2m, 112/2- 14m, 120/2 - 8m, 112/1-10m, 113/1-6m, 111/1-12m, 104/1-6m, 105/1 - 22m, 118 - 2m	m	352,000	41,65	14 660,80		RTS 70%
25	283424165R	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 10mm, L = 2,50 m, R = 11 mm, 3 barvy	kus	176,000	23,59	4 151,84	0,038	RTS 70%
26	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m - poměrem	%	747,720	3,37	2 519,82		pol. z rozpočtu
27	781 11-1151.R00	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) + materiál - dětské sociálky	kus	400,000	50,00	20 000,00	0,060	RTS 70%
28	781 11-1151.R00	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) + materiál - ostatní sociálky	kus	100,000	50,00	5 000,00	0,018	RTS 70%
29	783 82-2930.R00	Údržba, nátěr syntetický stěn 2x +1x email +1x tm	m2	10,000	262,00	2 620,00		RTS 70%
30	784 46-1921.R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	35,000	168,00	5 880,00		RTS 70%

776 Podlahy povlakové

12 879,98

32	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 - provedeno v místnosti 1/1 - 10,5 m2, 1/2 - 10,5 m2	m2	21,00	110,00	2 310,00		z rozpočtu
33	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci - provedeno v místnosti 1/1 - 10,5 m2, 1/2 - 10,5 m2	m2	21,00	141,00	2 961,00		z rozpočtu
35	697pc41001	Koberec zátěžový, dle výběru investora - provedeno v místnosti 1/1 - 11,65 m2, 1/2 - 11,65 m2	m2	23,30	324,00	7 549,20		z rozpočtu
36	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m - provedeno v místnosti 1/1, 1/2	%	157,32	0,38	59,78		z rozpočtu

Celkem

488 909,68

55,638

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A											
O:	01	Objekt MŠ											
R:	3	ZTI - Vnitřní rozvody											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustav a / platnost					
Díl: 1	Zemní práce					-55 518,00							
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4	m3	-55,51800	1 000,00	-55 518,00	800-1	RTS 18/1					
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					-13 491,20							
2	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu	m3	-9,92000	1 360,00	-13 491,20	827-1	RTS 18/1					
Díl: 8	Trubní vedení					-10 000,00							
3	894215111R00	Šachtiče domovní kanalizační z betonu obestavěného prostorem do 1,3 m3 se základovou deskou (dnem) z betonu, se stěnami z betonu, s obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm Ostatní konstrukce a práce-bourání	m3	-2,00000	5 000,00	-10 000,00	801-1	RTS 18/1					
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					-15 607,65							
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	-0,86400	2 000,00	-1 728,00	801-3	RTS 18/1					
7	971042461R00	Vybourání otvorů v betonových příchkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm základových nebo nadzákladových,	kus	-7,00000	850,00	-5 950,00	801-3	RTS 18/1					
8	417321212R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C12/15	m3	-2,25000	1 350,00	-3 037,50	801-1	RTS 18/1					
9	979081111R00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-7,78000	80,00	-622,40	801-3	RTS 18/1					
10	979081121R00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-71,65000	5,30	-379,75	801-3	RTS 18/1					
11	R	Uložení suťi na skládce (skládkovné) Zbraňovtech, vnitřní kanalizace	t	-7,78000	500,00	-3 890,00		z rozpočtu					
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					-10 990,86							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A
O:	01	Objekt MŠ
R:	3	ZTI - Vnitřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustav a / platnost
12	72110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných,	m	-121,33000	42,00	-5 095,86	800-721	RTS 18/1
19	721290822R00	Vnitrostavební přemístění vybouraných hmot svislých , v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	-7,86000	750,00	-5 895,00	800-721	RTS 18/1

Celkem **-105 607,71**

JKSO:
 801.31 budovy mateřských škol
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
 ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A							
O:	01	Objekt MŠ							
R:	3	ZTI - Vnitřní rozvody							
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Původ		
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	331 23-0010.RAA	Sloupy z cihel, plyných, 30 x 30 cm cihly 29 x 14 x 6,5 P15, na maltu MVC 25 - podezdění potrubí na střední budovy	m	6,00	357,70	2 146,20	RTS 70%		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce								
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m ² ve stropích železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových - zabetonování starého potrubí ležaté kanalizace 35 Kus; 1x komposter, 1x vylevka v kuchyni	kus	37,00	139,00	5 143,00	z rozpočtu		
Díl: 998	Přesun hmot								
3	894215111R00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m - poměrem	t	3,04	1 130,00	3 438,59	z rozpočtu		
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
4	953 94-1621.R00	Osazování konzol ve zdivu betonovém - konzole pro zavěšení potrubí	kus	98,00	191,80	18 796,40	RTS 70%		
5	31179106R	Týč závitová M10, DIN 975 - konzole pro zavěšení potrubí	m	98,00	16,45	1 612,10	RTS 70%		
6	953 94-1721.R00	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém - konzole pro zavěšení potrubí	kus	98,00	115,85	11 353,30	RTS 70%		
13	767 88-3222.RU3	Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+ pro potrubí 80 - 86 mm - konzole pro zavěšení potrubí	kus	30,00	105,70	3 171,00	RTS 70%		
14	767 88-3222.RU5	Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+ pro potrubí 95 - 103 mm - konzole pro zavěšení potrubí	kus	12,00	107,80	1 293,60	RTS 70%		
15	767 88-3212.RU9	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ pro potrubí 121 - 127 mm - konzole pro zavěšení potrubí	kus	14,00	108,50	1 519,00	RTS 70%		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07 Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A						
O:	01 Objekt MŠ						
R:	3 ZTI - Vnitřní rozvody						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Původ položky
16	767 88-3212.RV3	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ pro potrubí 152 - 160 mm - konzole pro zavěšení potrubí	kus	30,00	142,80	4 284,00	RTS 70%
17	767 88-3212.RV8	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ pro potrubí 210 - 219 mm - konzole pro zavěšení potrubí	kus	12,00	143,85	1 726,20	RTS 70%
18	965 04-3331.R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 - bourání bet. podlahy v 1.PP	m3	0,60	2 891,00	1 734,60	RTS 70%
Celkem						56 217,99	

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
 ostatní stavební akce

ROZPOČET

Stavba: Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A
 Objekt: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	původ položky
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	---------------

PSV Práce a dodávky PSV

38 225,70

725 Zdravotechnika - zařiz. předměty

38 225,70

1	725331111	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou - 4/1, 4/2 - záměna za WC	soubor	2,000	5 910,00	11 820,00	pol. z rozpočtu
2	721170965	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 - propojení potrubí pod stropem ve 2.NP (neprovádí se ventilační hlavice)	kus	9,000	350,00	3 150,00	pol. z rozpočtu
3	721171107R00	Potrubí PVC hrdlové odpadní průměr 75x1,8 - pro podlahovu vpust' v kuchyni	m	2,000	261,00	522,00	pol. z rozpočtu
4	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm - pro podlahovu vpust' v kuchyni	kus	1,000	255,00	255,00	pol. z rozpočtu
5	721 19-4105.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 - odkapávací sifon pro kondenzát	kus	2,000	869,00	1 738,00	RTS 70%
6	725821229	Baterie dřezová, páková, otáčivé ústí ploché dl. 300 mm - 4/1, 4/2 - záměna za WC	soubor	2,000	1 550,00	3 100,00	pol. z rozpočtu
7	725211511a	Umývatko keramické se zápach uzávěrkou - 12/1, 13/1 záměna za umyvadlo	soubor	1,000	2 160,00	2 160,00	pol. z rozpočtu
8	55162545.AR	HL900N ventil(hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100 - provedení přívzdušňovacích hlavíc v objektu	kus	6,000	865,90	5 195,40	RTS 70%
11	721 17-8102.R00	Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 40 x 2,0 - potrubí pro odvod kondenzátu	m	6,000	207,55	1 245,30	RTS 70%
12	NAB	Podlahová vpust' - místnost 19 (kuchyň)	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	z rozpočtu
99	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm - doplnění počtu dvířek rozpočtu pro sprchové vaničky	kus	2,000	235,00	470,00	z rozpočtu
120	NAB3	Stěna 410 x 100 x 660, vč.montáže - mezi WC	soub.	4,00	1800,00	7 200,00	z rozpočtu

Celkem

38 225,70

ROZPOČET

Stavba: Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A

Objekt: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV -25 435,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -1 370,00

1	NAB	Podlahová vpusť - 112/1 (nebude osazeno)	kus	-1,00	1 370,00	-1 370,00	
---	-----	--	-----	-------	----------	-----------	--

725 Zdravotechnika - zařiz. předměty -24 065,00

2	725112133	Klozet keramický dětský - 4/1, 4/2 - záměna za výlevku	soubor	-2,00	3 550,00	-7 100,00	
3	725241213	Baterie sprchová páková nástěnná s ruční sprchou G1/2 - 112/1 (nebude osazeno)	kus	-1,00	2 010,00	-2 010,00	
4	725241312	Sprchová zástěna - 112/1 (nebude osazeno)	soubor	-1,00	5 500,00	-5 500,00	
5	725211101	Umyvadlo keramické - 12/1, 13/1 záměna za umyvátko, neprovádělo se v místnosti č. 26	soubor	-2,00	1 550,00	-3 100,00	
4	721273145R00	Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření - je provedena nová střešní krytina vč. hlavic - neprovádí se	kus	-6,00	665,00	-3 990,00	
5	721273145R00	Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření - je provedena nová střešní krytina vč. hlavic - neprovádí se	kus	-1,00	665,00	-665,00	
6	721273146R00	Ventilační hlavice D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření - je provedena nová střešní krytina vč. hlavic - neprovádí se	kus	-2,00	850,00	-1 700,00	

Celkem -25 435,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 684,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 684,00	21,00%	-1 823,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 507,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 24. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 684,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 684,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 23.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-8 684,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-8 684,00
D		1	Zemní práce				-8 211,00
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost hl do 2 m	m2	-71,40	97,00	-6 925,80
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh příložené hl do 2 m	m2	-71,40	18,00	-1 285,20
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-473,00
24	K	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	-11,00	43,00	-473,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 948,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 248,03	21,00%	3 202,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 150,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 23.08.2019

Zadavatel:

Projektar

Zhotovitel:

Zpracov:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 948,03

HSV - Práce a dodávky HSV	21 948,03
1 - Zemní práce	4 949,25
4 - Vodorovné konstrukce	391,68
5 - Komunikace pozemní	892,00
8 - Trubní vedení	2 528,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 190,48
998 - Přesun hmot	1 996,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ZTI v MŠO, ul.Hornická 43A

Objekt:

01 - ZTI - domovní přípojka vody - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 23.08.2019

Zadavatel:

Projektar

Zhotovitel:

Zpracov:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ položky
Náklady soupisu celkem							21 948,03		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 948,03		
D	1		Zemní práce				4 949,25		
1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v pološe do 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	1,000	86,00	86,00		z rozpočtu
2	K	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě přes 200m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,000	32,00	32,00		z rozpočtu
3	K	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,000	63,70	254,80		RTS 70%
4	K	132201211	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	6,720	388,00	2 607,36		z rozpočtu
	vv		0,60*1,40*8,00		6,720				
5	K	132201219	Hloubení rýh přes 60 do 200 cm do 100 m3, příplatek za lepivost v hornině tř. 3	m3	6,720	25,00	168,00		z rozpočtu
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,696	81,00	299,38		z rozpočtu
	vv		6,720*0,55		3,696				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ položky
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,256	65,00	146,64		z rozpočtu
	W		0,48+1,776		2,256				
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,776	86,00	152,74		z rozpočtu
	W		0,60*0,37*8,00		1,776				
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,464	86,00	383,90		z rozpočtu
	W		6,72-2,256		4,464				
12	M	NAB	Písek	m3	3,197	256,00	818,43		z rozpočtu
	W		1,776*1,8		3,197				
D	4		Vodorovné konstrukce				391,68		
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65mm	m3	0,480	816,00	391,68		z rozpočtu
	W		0,60*0,10*8,00		0,480				
D	5		Komunikace pozemní				892,00		
14	K	564752111	Podklad nebo kryt z kam. hrubého drceného s výplň.kamen., tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	1,000	183,00	183,00		z rozpočtu
15	K	564851114	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	1,000	126,00	126,00		z rozpočtu
16	K	578141111	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky do 3 m, jemnozrnny, tl. 40 mm	m2	1,000	583,00	583,00		z rozpočtu
D	8		Trubní vedení				2 528,31		
17	K	871241121	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyethylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	8,000	65,00	520,00		z rozpočtu
18	M	286138550	Trubka řada těžká IPE D90x8,2x6000 mm VODA	kus	1,373	781,00	1 072,31		z rozpočtu
	W		8/6*1,03		1,373				
19	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80	m	8,000	15,00	120,00		z rozpočtu
20	K	892273111	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125mm	m	8,000	29,00	232,00		z rozpočtu
21	K	R001	Signalizační drát	m	8,000	50,00	400,00		z rozpočtu
22	K	R002	Výstražná folie bílá	m	8,000	23,00	184,00		z rozpočtu
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 190,48		
23	K	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	4,000	213,85	855,40		RTS 70%
25	K	971 05-2481.R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 90cm	kus	1,000	3 265,50	3 265,50		RTS 70%
26	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,593	96,00	152,93		z rozpočtu
27	K	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatá 1 km přes 1 km	t	1,593	11,00	17,52		z rozpočtu
28	K	R006	Uložení suti na skládku	t	1,593	125,00	199,13		z rozpočtu
66	K	ostatní1	Zaměření a vytýčení podzemních sítí	m	33,500	100,00	3 350,00		z rozpočtu
67	K	ostatní6	Geometrický plán	m	33,500	100,00	3 350,00		z rozpočtu
D	998		Přesun hmot				1 996,32		
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových nebo sklolaminátových, otevřený výkop	t	2,324	859,00	1 996,32		z rozpočtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07 Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A
O:	01 Objekt MŠ
R:	4 ZTI - Vnější rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustav a / platnost
Díl: 4 Vodovodné konstrukce							
31	89441121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm - neprovádění šachty S3	kus	-1,00	10 000,00	-10 000,00	827-1 z rozpočtu
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,							
32	899103111R00	Osazení poklopu litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg - neprovádění šachty S3	kus	-1,00	900,00	-900,00	827-1 z rozpočtu
33	552434420	Poklop kruhový s rámem D400 BEGU DIN s odvětráním - neprovádění šachty S3	KUS	-1,00	4 680,00	-4 680,00	z rozpočtu
35	592243050	skruž šachetní TBS-Q 250/1000/120-SP - neprovádění šachty S3	KUS	-1,00	1 300,00	-1 300,00	z rozpočtu
36	592243070	skruž šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP - neprovádění šachty S3	KUS	-1,00	3 000,00	-3 000,00	z rozpočtu
37	592243130	skruž šachetní př.TBR-Q.600/1000x625/120 SPK - neprovádění šachty S3	KUS	-1,00	2 000,00	-2 000,00	z rozpočtu
39	592243340	dno šachty kanalizační TBZ-Q 250-700 - neprovádění šachty S3	KUS	-1,00	10 000,00	-10 000,00	z rozpočtu
Celkem						-31 880,00	

JKSO:	Celkem	-31 880,00
--------------	---------------	-------------------

801.31 budovy mateřských škol
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
 ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M2017.07	Oprava ZTI v MŠO, ul. Hornická 43A
O:	01	Objekt MŠ
R:	4	ZTI - Vnější rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustav a / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce- bourání				10 000,00		
65	ostatní	Napojení na stávající šachtu, stávající potrubí - 2 x napojení do šachty č. 3	kpl.	2,00	5 000,00	10 000,00		z rozpočtu
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce- bourání				8 975,70		
9	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně - (1,2 x 2,5 x3) x 2 - zvětšený výkop v místě výměny šachet	m3	18,00	245,00	4 410,00		z rozpočtu
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3 - zvětšený výkop v místě výměny šachet	m3	18,00	25,00	450,00		z rozpočtu
13	161101103R00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m -(1,8 x 0,55 = 0,9 m3) - zvětšený výkop v místě výměny šachet	m3	9,90	259,00	2 564,10		z rozpočtu
17	174101101R00	Zásyp sypatinou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - zvětšený výkop v místě výměny šachet	m3	18,00	86,20	1 551,60		z rozpočtu

Celkem						18 975,70		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

JKSO: 801.31 budovy mateřských škol
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
 ostatní stavební akce