

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.  
bez DPH s DPH

Cena dle Sod	2 807 934,00 Kč	3 397 600,00 Kč
Cena za dodatek č.1	171 536,74 Kč	207 559,46 Kč
Cena celkem	2 979 470,74 Kč	3 605 159,46 Kč

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v Novém Jičíně	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Nový Jičín
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nový Jičín	00298212	
Projektant			
Zhotovitel	Severomoravská stavební společnost s.r.o.	47153849	CZ47153849
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.08.2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	63 624,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	72 885,65	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	11 915,53	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	19 720,68	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	1 522,90					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	1 867,10					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		171 536,74	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> 171 536,74																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>171 536,74</td> <td>36 022,72</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>207 559,46</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	171 536,74	36 022,72	<b>Cena s DPH</b>		<b>207 559,46</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	171 536,74	36 022,72														
<b>Cena s DPH</b>		<b>207 559,46</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v Novém Jičíně

Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Nový Jičín

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>63 624,88</b>	<b>68 760,05</b>	<b>132 384,93</b>		<b>6,336</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>33 731,34</b>	<b>33 731,34</b>		<b>0,000</b>
24	001	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,100	1 200,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,000	0,000
25	001	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,100	222,00	0,00	244,20	244,20	0,000	0,000
32	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	216,000	17,12	0,00	3 697,92	3 697,92	0,000	0,000
			380-164		216,000						
22	R	18-002	Ohumusování, zatravnění	m2	216,000	85,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,000	0,000
38	R	18-001	Terénní úpravy, svahování	m3	27,300	365,00	0,00	9 964,50	9 964,50	0,000	0,000
33	231	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	216,000	0,67	0,00	144,72	144,72	0,000	0,000
<b>2 Zakládání</b>							<b>9 534,37</b>	<b>2 908,38</b>	<b>12 442,75</b>		<b>0,027</b>
36	002	2127552A01	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože, včetně obalení rounem, obsypu kamenivem	m	24,000	173,50	3 357,36	806,64	4 164,00	0,001	0,018
47	R	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20 - sloup VO	m3	0,200	3 350,00	627,70	42,30	670,00	0,000	0,000
			0,5*0,5*0,8		0,200						
15	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	30,000	17,50	32,40	492,60	525,00	0,000	0,003
			15*1*2		30,000						
16	693	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	34,500	28,90	997,05	0,00	997,05	0,000	0,006
			30 * 1,15		34,500						
39	R	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,058	39 300,00	1 333,84	945,56	2 279,40	0,000	0,000
			(12/0,3)*0,5*3,14*0,006*0,006*7,950		0,018						
			(14/0,5)*0,8*3,14*0,006*0,006*7,95*2		0,040						
			Součet		0,058						
40	R	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,147	25 900,00	3 186,02	621,28	3 807,30	0,000	0,000
			14*0,8*2*5,4/1000		0,121						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava prostoru před Žerotínským zámekem v Novém Jičíně

Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Nový Jičín

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			12*0,4*5,4/1000		0,026						
			Součet		0,147						
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>122,28</b>	<b>823,32</b>	<b>945,60</b>		<b>0,606</b>
44	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	6,000	157,60	122,28	823,32	945,60	0,101	0,606
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340,00</b>		<b>0,000</b>
43	583	583811590	deska dlažební, žula tryskaná, 40x40, 40x60cm, tl 60mm	m2	6,000	390,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,000	0,000
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>10 273,78</b>	<b>-353,78</b>	<b>9 920,00</b>		<b>0,211</b>
48	R	00000000	Nádrž Kombi 4 m3	kus	-1,000	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,000	0,000
49	R	00000001	Nádrž Kombi 3,2 m3	kus	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
11	271	877355R02	Dopojení ACO Drain do stávající kanalizace (celková délka 5 bm)	komplet	1,000	4 250,00	25,01	4 224,99	4 250,00	0,000	0,000
10	271	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000	5 170,00	4 965,90	204,10	5 170,00	0,106	0,106
37	271	894812A01	Provedení pojistného ventilu pro zamezení samovolnému úniku vody	kpl	1,000	5 500,00	5 282,87	217,13	5 500,00	0,106	0,106
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>41 354,45</b>	<b>6 195,55</b>	<b>47 550,00</b>		<b>5,492</b>
3	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,000	402,00	2 540,72	675,28	3 216,00	0,292	2,338
1	221	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem mříčkovým z litiny	m	8,000	3 540,00	27 714,24	605,76	28 320,00	0,293	2,343
2	221	935932614	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm	kus	3,000	1 850,00	5 452,29	97,71	5 550,00	0,262	0,785
9	011	953333R01	Těsnící pás do spar betonových kcí uzavírací KEMA SWELL 20/20 mm	m	12,000	328,00	2 503,20	1 432,80	3 936,00	0,001	0,015
14	011	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru - kotvení roxorů	kus	96,000	68,00	3 144,00	3 384,00	6 528,00	0,000	0,011
			14/0,5*2		56,000						
			12/0,3		40,000						
			Součet		96,000						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v Novém Jičíně

Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Nový Jičín

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>	<b>999,89</b>	<b>999,89</b>		<b>0,000</b>
31	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,760	9,12	0,00	16,05	16,05	0,000	0,000
26	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,760	349,00	0,00	614,24	614,24	0,000	0,000
27	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,760	210,00	0,00	369,60	369,60	0,000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>24 455,35</b>	<b>24 455,35</b>		<b>0,000</b>
34	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m - ornice	t	18,200	1 200,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,000	0,000
35	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,137	185,00	0,00	2 615,35	2 615,35	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>11 915,53</b>	<b>19 720,68</b>	<b>31 636,21</b>		<b>0,138</b>
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>11 915,53</b>	<b>4 627,18</b>	<b>16 542,71</b>		<b>0,138</b>
7	711	711161212.DRK	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl 0,5 mm DELTA - MS	m2	28,000	126,35	2 040,36	1 497,44	3 537,80	0,001	0,019
			14*2*1		28,000						
8	711	711193131.SMB	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	33,912	383,49	9 875,17	3 129,74	13 004,91	0,004	0,119
			"dvě vrstvy"(2*3,14*1,5*1,5)*2		28,260						
			"dvě vrstvy"((2*3,14*1,5)*0,3)*2		5,652						
			Součet		33,912						
<b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>0,00</b>	<b>15 093,50</b>	<b>15 093,50</b>		<b>0,000</b>
4	741	741211827	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,000	381,00	0,00	381,00	381,00	0,000	0,000
5	741	741213815	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 25 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	5,000	42,50	0,00	212,50	212,50	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v Novém Jičíně

Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Nový Jičín

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	741	741220005	D+M plastové skříně včetně osazení stávajícího elektroměru	kus	1,000	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,000	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>1 522,90</b>	<b>5 992,70</b>	<b>7 515,60</b>		<b>11,282</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>0,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>		<b>0,000</b>
18	921	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	1,000	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,000	0,000
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>1 522,90</b>	<b>4 202,70</b>	<b>5 725,60</b>		<b>11,282</b>
46	946	460080000	Práce neobsažené v ceníku C21M - elektromontáže, demontáž a zpětná montáž elektroinstalace sloupu VO	hod	5,000	320,00	1 522,90	77,10	1 600,00	2,256	11,282
41	R	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,910	2 160,00	0,00	4 125,60	4 125,60	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>77 063,31</b>	<b>94 473,43</b>	<b>171 536,74</b>		<b>17,755</b>