Návrhový rozpočet

Čas:19.034 list č.1

Milan Sysel
Batelovská 3, Praha 4

[redacted]

Název stavby :
Klempířské, pokrývačské a výškové práce

Název stavebního objektu :
Kateřinská 32, U Nemocnice 4

Pol. č.	Zkrácený název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	Zaměření	hzs	2,50	380,00	950,00
					0,00
2	Kateřinská 32 - práce horolezeckou technikou				
	vyčistění sámových žlabů - zametení	m	85,00	112,00	9 520,00
	oprava prasklých letovaných spojek sámového žlabu - mechanické				0,00
	očistění drátěným kartáčem, přenýtování a přelepení spojek Onkopurem				0,00
	vč.začistění	kpl	22,00	685,00	15 070,00
	vložení nové dilatace - vždy po 8 m, mechanické očistění drátěným				0,00
	kartáčem, odstranění nýtů, přelepení spoje páskou a znova montáž				0,00
	Enkopurové izolace. V tomto případě vznikne dilatační spoj, a to vždy				0,00
	po 8 m	kpl	22,00	650,00	14 300,00
	oprava zatékání okolo střešních oken, šatna 4 patro - demontáž eternit,				0,00
	šablon okolo oplechování, oprava oplechování a zpětná montáž nových				0,00
	šablon.	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
	oprava, výměna eternit.šablon v ploše střechy - předpokládám asi 20				0,00
	kpl opravovaných míst	kpl	20,00	740,00	14 800,00
					0,00
	provizorní zábory chodníku, vytýčení zákazu vstupu	kpl	6,00	320,00	1 920,00
					0,00
					0,00
					0,00
3	U Nemocnice 4 - práce horolezeckou technikou				0,00
	Oprava Alukrytové střešní krytiny - kontrola pevnosti a nové uchycení				0,00
	uvolněných Alu.desek - vrutem 4x70mm	m2	234,00	120,00	28 080,00
					0,00
	provizorní zábory chodníku, vytýčení zákazu vstupu	kpl	4,00	320,00	1 280,00
					0,00
4	Doprava, úklid a odvoz nepořádku	kpl	1,00	4 260,00	4 260,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Převod - celkem				96 680,00

[redacted]