

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 069/955194/S955/2018/044/Kru

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [REDAKCE],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE], vedoucí správy toků, č. tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

SENEA spol. s r.o.,

IČ: 62620401

DIČ: CZ62620401

zapsán: obchodní rejstřík u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6168

sídlo: Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

statutární orgán: I [REDAKCE] jednatel

zastoupený: [REDAKCE]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 069/955194/S955/2018/044/Kru na akci „DLOUHÝ ÚJEZD – RVT U KŘÍŽKU“ následovně:

1. Rozsah prací se tímto dodatkem č. 1 mění na základě oboustranně potvrzeného změnového listu č. 1 ze dne 15.07.2019, který tvoří přílohu tohoto dodatku, o **méněpráce**, spočívající v nerealizaci příložného pažení startovací a cílové jámy pro zřízení protlaku v rámci SO-02.
2. Rozsah prací se tímto dodatkem č. 1 dále mění o **vícepráce**, které spočívají v sešikmení popř. zazubení stěn startovací a cílové jámy z důvodu zajištění stability stěn a zajištění BOZP po nerealizaci příložného pažení.


- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 3. | Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo | 1 959 726,90 Kč bez DPH |
| | Vícepráce | 10 736,30 Kč bez DPH |
| | Méněpráce: | 10 736,30 Kč bez DPH |
| | Nová cena za dílo dle dodatku č. 1 | 1 959 726,90 Kč bez DPH |
4. Změna rozsahu provádění díla (vícepráce a méněpráce) nemá vliv na změnu ceny za dílo. Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. a) a b) uvedené smlouvy o dílo.
5. Ostatní body Smlouvy o dílo č. 069/955194/S955/2018/044/Kru zůstávají beze změn.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni dne: 19. 8. 2019

Ve Spáleném Poříčí dne: 19. 8. 2019



vedoucí Správy toků - oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele



jednatel společnosti
SENEA spol. s r.o.
za zhotovitele

Příloha č. 1: položkový rozpočet méněprací a víceprací

POPIS PRACÍ

Stavba: DLOUHÝ ÚJEZD RVT U KŘÍŽKU - MĚNĚPRÁCE 7/2019
 Objekt: 02 - SO 02 Propustek pod komunikací III.tř.

Místo: Dlouhý Újezd, Velký Rapotín

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-10 736,30
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-10 736,30
D		1	Zemní práce				-10 724,40
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-25,900	97,00	-2 512,30
	W		"výkop za cílovou jámou -12,97*2"				
	W		-25,90		-25,900		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-25,900	17,90	-463,60
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-56,200	76,40	-4 293,70
	W		"startovací jáma -(9,5+2,0)*2*1,6 "				
	W		"cílová jáma-(2,0+2,0)*2*2,43"				
	W		-56,20		-56,200		
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-56,200	24,20	-1 360,00
11	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-39,600	43,20	-1 710,70
12	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-39,600	9,70	-384,10
D		998	Přesun hmot				-11,90
55	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-0,079	150,00	-11,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DLOUHÝ ÚJEZD RVT U KŘÍŽKU - VÍCEPRÁCE 7/2019

Objekt: 02 - SO 02 Propustek pod komunikací III. tř.

Místo: Dlouhý Újezd, Velký Rapotín

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant: ██████████

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 736,30

D HSV Práce a dodávky HSV 10 736,30

D 1 Zemní práce 10 736,30

8	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	14,4616	580,00	8 387,70
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

VV "cílová jáma" 2*2,5*2,25-9,7 1,5500

VV "startovací jáma" (4+3)*2/2*6,11594-29,9 12,9116

VV Součet 14,4616

13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,4616	78,60	1 136,70
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV "ze startovací a cílové jámy" 14,4616 14,4616

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,4616	83,80	1 211,90
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV "startovací a cílové jámy" 14,4616 14,4616