

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2019-051

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná:

[redacted], vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech organizačních: [redacted]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

- koordinátor BOZP: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915

Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČO: 26285363

DIČ: CZ26285363

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu: 1786990257/0100

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování:

d774edg

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení "PS 0624 – Demolice v posádce Bučovice", systémové číslo NEN N006/19/V00005146 jako veřejná zakázka malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění odstranění nevyužívaných, staticky narušených vojenských objektů v posádce Bučovice z důvodu velmi špatného technického stavu objektů, s cílem zajištění bezpečnosti.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Demolice v posádce Bučovice**“, kterým se rozumí souhrn plnění:
 - 2.1.1. odstranění nevyužívaných, staticky narušených objektů v posádce Bučovice.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy "PS 0624 – Demolice v posádce Bučovice", systémové číslo NEN N006/19/V00005146. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.

K odstranění stavebních objektů byla zpracována dokumentace bouracích prací, kterou zpracovala v 08/2018 společnost FAKO projekt s.r.o., Kroměříž. Odstranění stavebních objektů bylo ohlášeno příslušnému stavebnímu úřadu (MO SDK, OSD Pardubice), který vydal souhlasné rozhodnutí odstranění stavby č. 02 čj. MO 172272/2019-1216Pa. Při provádění demolice budou zhotovitelem dodrženy podmínky, stanovené v těchto dokumentech. Zhotovitel prohlašuje, že byl s uvedenými dokumenty seznámen.

Práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy (cenová kalkulace) a za dodržení následujících podmínek:

- a) Zemina z odkopávek bude opětovně použita k zásypům po vybouraném objektu. U nově dodané zeminy bude doložen její původ a bude vyhovovat limitům dle příl. č. 10, tab. č. 10.1. a č. 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré zásypy budou hutněny.
- b) Při provádění díla budou veškeré odpady průběžně evidovány, tříděny a poté odvezeny

- a odstraněny nebo využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (mimo zeminy z odkopávek použité k zásypům). Původcem odpadu vzniklého při provádění díla (kromě kovového odpadu - viz bod c) níže) je zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za to, že s odpady bude naloženo v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy zákona o odpadech, tj. vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zhotovitel odpovídá za zařídění odpadu dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb.) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů (základní popis odpadu apod.) vč. příp. provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou legislativou.
- c) Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním díla vč. vážních lístků. Při nakládání s odpady je nutno respektovat povinnosti původce odpadu a postupovat v souladu s §16 zákona o odpadech. Doklady o způsobu likvidace odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce po dokončení odstranění stavby. Kovový odpad z demolic zůstává v majetku objednatele, bude separován, upraven rozřezáním na díly velikosti cca 1 m x 1 m (plechy) nebo délky cca 2 m (tyčové prvky) a uložen na místa určená osobami oprávněnými objednatelem jednat ve věcech technických za PS 0624.
- d) Staveniště bude zhotovitelem vyklizeno a uvedeno do původního stavu.
- e) V případě potřeby změny dle aktuálních požadavků při provádění díla oproti popisu v dokumentaci bouracích prací bude postupováno dle pokynů osoby oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických a ustanovení této smlouvy.
- f) Před zahájením demoličních prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí.
- g) Zhotovitel prohlašuje, že byl s objekty určenými k demolici seznámen v rámci zadávacího řízení.
- 2.2.1 zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště, včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 068 482,09 Kč bez DPH

(slovy: **třimilionyšedesátosmtisícčtyřistaosmdesátdvěkorunyčeskéadevěthaléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 644 381,24 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 712 863,33 Kč.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této

- smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín zahájení kácení stromů: **1. 11. 2019**
- 4.4. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 25. 11. 2019**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.5. Termín ukončení kácení stromů: **nejpozději do 7. 11. 2019**
- 4.6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.7. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat

- objektivní důvod přerušeni a požadovanou délku přerušeni. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušeni plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušeni plnění potvrdí, má se za to, že k přerušeni plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušeni ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušeni plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušeni nedojde.
- 4.8. Odpadne-li důvod přerušeni plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušeni, provede zástupce smluvní strany, která přerušeni iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušeni lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušeni plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušeni plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušeni plnění díla.
- 4.9. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.10. Místem plnění jsou: sklady-obj. č. 027, 028, 031, žumpa-obj. č. 420 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE: 06-05-01, sklad-finský domek-obj. č. 002 v prostoru Bučovice Cvičiště, CE: 06-05-04, provozní budovy-obj. č. 002, 003, přístřešek u provozní budovy-obj. č. 402, osvětlovací stožáry-obj. č. 406 v prostoru Bučovice Nádražní, CE: 06-05-12.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora BOZP (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1. Osoba vykonávající koordinátora BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na

- stavenišť;
- d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí

staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem

zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 6 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vadu zjištěnou při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době

- předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
 - 10.3. Reklamacce se uplatňují písemně.
 - 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
 - 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
 - 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.4. nebo termín pro ukončení v čl. 4.5. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč .
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1.

- smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného

nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným zápisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.


Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:


Příloha č.1: položkový rozpočet – počet listů: 65

za objednatele


Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18025

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.08.2019

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/109, Hodonín 695 01

IČ:

26285363

DIČ:

CZ26285363

Projektant:

FAKÓ Projekt s r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž

IČ:

05228115

DIČ:

CZ05228115

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				3 068 482,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				3 068 482,09
DPH základní	21,00%	ze	3 068 482,09	644 381,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	3 712 863,33

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18025

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedst

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, Hodonín Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 068 482,09	3 712 863,33
S001	Finský domek	154 951,78	187 491,65
S002	Dřevěný sklad	482 897,74	584 306,27
S003	Dřevěný sklad s přístavbou	550 892,20	666 579,56
S004	Sklad	181 276,36	219 344,40
S005	Žumpa	25 636,52	31 020,19
S006	Provozní budova	333 979,04	404 114,64
S007	Provozní budova	851 703,11	1 030 560,76
S008	Dřevěný přístřešek	37 465,96	45 333,81
S009	Stožáry venkovního osvětlení	449 679,38	544 112,05
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 068 482,09	3 712 863,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO01 - Finský domek - CE 06-05-04 -002

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, Hodonín 695 01

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

Projektant:

FAKO Projekt s r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž

IČ: 05228115

DIČ: CZ05228115

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				154 951,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				154 951,78
DPH základní	21,00%	ze	154 951,78	32 539,87
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	187 491,65

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO01 - Finský domek - CE 06-05-04 -002

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO01 - Finský domek - CE 06-05-04 -002

Místo: Datum: 23.08.2019
Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 (Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Městanská 3992/10 (Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu**154 951,78**

- 1 - Zemní práce
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 96 - Bourání konstrukcí
- 98 - Demolice
- HSV - Práce a dodávky HSV
 - 997 - Přesun sutě
 - 998 - Přesun hmot
- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Powlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 799 - Ostatní
- VN - Vedlejší náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****154 951,78**

List obsahuje:

1) Krycí list rozpočtu2) Rekapitulace rozpočtu3) Rozpočet

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO01 - Finský domek - CE 06-05-04 -002

ROZPOČET

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO01 - Finský domek - CE 06-05-04 -002

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16l Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/10 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**154 951,78****1 - Zemní práce**

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,00000		
			"ornice pro pozemkové úpravy : " 10*10*0,15		15,00000		
			Součet		15,00000		
2	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,50000		
			10*10*2,5/100		2,50000		
			Součet		2,50000		
3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	25,50000		
			10*10*0,15*1,7		25,50000		
			Součet		25,50000		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	525,00000		
			"ornice pro pozemkové úpravy : " (10*10*0,15)*35		525,00000		
			Součet		525,00000		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,00000		
			10*10*0,15		15,00000		
			Součet		15,00000		
6	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	100,00000		
			10*10		100,00000		
			Součet		100,00000		
7	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,00000		
			10*10		100,00000		
			Součet		100,00000		
8	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	15,00000		
			10*10*0,15		15,00000		
			Součet		15,00000		

94 - Lešení a stavební výtahy

9	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	93,11220		
---	---	-----------	--	----	----------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO01 - Finský domek - CE 06-05-04 -002

96 - Bourání konstrukcí

10	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	4,59684
			6,78*6,78*0,1		4,59684
			Součet		4,59684
11	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	11,49210
			"Žb základová deska" 6,78*6,78*0,25		11,49210
			Součet		11,49210
12	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	5,11200
			0,6*1,2*7,1		5,11200
			Součet		5,11200
13	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,14921
			"cementový potěr tl.25mm" 6,78*6,78*0,025		1,14921
			Součet		1,14921
14	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,00000
			Výkres D.b. 1.1 Půdorys 1.NP		
			"D1" 1		1,00000
			"D2" 2		2,00000
			Součet		3,00000
15	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,48600
			Výkres D.b. 1.1 Půdorys 1.NP		
			"O2" 1,08*0,45		0,48600
			Součet		0,48600
16	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	4,86000
			Výkres D.b. 1.1 Půdorys 1.NP		
			"O1" 0,9*1,35*4		4,86000
			Součet		4,86000
17	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,00000
			"D1" 1,0*2,0		2,00000
			Součet		2,00000
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,60000
			"D2" 2*0,9*2,0		3,60000
			Součet		3,60000
19	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	0,48600
			Výkres D.b. 1.1 Půdorys 1.NP		
			"O2" 1,08*0,45		0,48600
			Součet		0,48600
20	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	4,86000
			Výkres D.b. 1.1 Půdorys 1.NP		
			"O1" 0,9*1,35*4		4,86000
			Součet		4,86000

98 - Demolice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO01 - Finský domek - CE 06-05-04 -002

21	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	137,90520	
			6,78*6,78*3,0		137,90520	
			Součet		137,90520	

HSV - Práce a dodávky HSV**997 - Přesun sutě**

22	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t	89,15000	
23	K	979990121	Poplatek za skládku sutě - asfaltové pásy	t	27,20000	
			<i>včetně základové desky s asfaltovou lepenkou</i>			
24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	118,93653	
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	118,93653	
26	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutě a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutě ZKD 10 m	t	118,93653	
27	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	118,93653	
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	118,93653	
29	K	997019905R	Naložení a odvoz veškerého kovového odpadu na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km	soubor	1,00000	

Veškerý kovový odpad bude rozřezán max. na délku 2m, naložen, druhově rozříděn, a odvezen a složen na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km objednateli bude předán se soupisem dle druhu a hmotnosti

998 - Přesun hmot

30	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	25,50250	
----	---	-----------	--	---	----------	--

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

31	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svíslé	m2	162,72000	
			"obvodová stěna" 2*(6,78*4*3,0)		162,72000	
			Součet		162,72000	
32	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	45,96840	
			6,78*6,78		45,96840	
			Součet		45,96840	
33	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05000	

712 - Povlakové krytiny

34	K	712600832	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° dvouvrstvé	m2	81,51400	
			2*(5,3*7,69)		81,51400	
			Součet		81,51400	
35	K	712600834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° ZKD vrstvou	m2	81,51400	
			2*(5,3*7,69)		81,51400	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt:

S001 - Finský domek - CE 06-05-04 -002

Součet

81,51400

36	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71000
----	---	-----------	--	---	---------

713 - Izolace tepelné

37	K	713300821	Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné	m ²	81,36000
----	---	-----------	---	----------------	----------

"obvodová stěna" (6,78*4*3,0)

81,36000

Součet

81,36000

38	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77000
----	---	-----------	--	---	---------

762 - Konstrukce tesařské

39	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm ²	m	38,52000
----	---	-----------	---	---	----------

Výkres D.b. 1.3 Půdorys krovu, řez A-A

"4 - vaznice" 6,43*4

25,72000

"5 - sloupek" 1,6*8

12,80000

Součet

38,52000

40	K	762131811	Demontáž bednění svíslých stěn z hrubých prken	m ²	89,49600
----	---	-----------	--	----------------	----------

včetně zabedněných oken

2,9*(6,78*4)+(6,78/2*3,2)/2*2

89,49600

Součet

89,49600

41	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm ²	m	130,40000
----	---	-----------	---	---	-----------

Výkres D.b. 1.3 Půdorys krovu, řez A-A

"2 - nosná podpěra" 1,15*2

2,30000

"3 - vodorovný trám" 3,5*2

7,00000

"krokve" 5,25*7*2

73,50000

"6 - příčný trám" 6,8*7

47,60000

Součet

130,40000

42	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m ²	80,74500
----	---	-----------	---------------------------------	----------------	----------

5,25*7,69*2

80,74500

Součet

80,74500

43	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm ²	m	189,84000
----	---	-----------	---	---	-----------

"obvodová stěna" 6,78*4*7

189,84000

Součet

189,84000

44	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,13000
----	---	-----------	--	---	---------

764 - Konstrukce klempířské

45	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	15,38000
----	---	-----------	---	---	----------

2*7,69

15,38000

Součet

15,38000

46	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	15,38000
----	---	-----------	------------------------------------	---	----------

2*7,69

15,38000

Součet

15,38000

47	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	21,20000
----	---	-----------	---------------------------------	---	----------

2*5,3*2

21,20000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO01 - Finský domek - CE 06-05-04 -002

Součet 21,20000

48	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	3,40000
					3,40000
					3,40000
					3,40000
49	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,00000
					6,00000
					6,00000
					6,00000
50	K	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,52000

766 - Konstrukce truhlářské

51	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	89,49600
					89,49600
					89,49600
52	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	89,49600
					89,49600
					89,49600
53	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	38,87220
					38,87220
					38,87220
54	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	38,87220
					38,87220
					38,87220

799 - Ostatní

55	K	900V001	Demontáž hromosvodu, včetně zemnění	kpl	1,00000
----	---	---------	-------------------------------------	-----	---------

VN - Vedlejší náklady

56	K	005121 R	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	Soub	1,00000
----	---	----------	------------------------------------	------	---------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO02 - Dřevěný sklad - CE 06-05-01-027

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, Hodonín 695 01

Projektant:

FAKO Projekt s r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

IČ: 05228115

DIČ: CZ05228115

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	482 897,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	482 897,74
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	482 897,74	101 408,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	584 306,27
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO02 - Dřevěný sklad - CE 06-05-01-027

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO02 - Dřevěný sklad - CE 06-05-01-027

Místo: Datum: 23.08.2019
Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16l Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/10 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

482 897,74

- 1 - Zemní práce
- 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 96 - Bourání konstrukcí
- HSV - Práce a dodávky HSV
 - 997 - Přesun sutě
 - 998 - Přesun hmot
- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- M21 - Elektromontáže
- VN - Vedlejší náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

482 897,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO02 - Dřevěný sklad - CE 06-05-01-027

ROZPOČET

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO02 - Dřevěný sklad - CE 06-05-01-027

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/10 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**482 897,74****1 - Zemní práce**

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	89,83000		
			"zásyp zeminou - základové pasy objektu" 0,5*1,15*(19,4+9,8)*2		33,58000		
			"ornice pro zatravnění" 15*25*0,15		56,25000		
			Součet		89,83000		
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 796,60000		
			"zásyp zeminou - základové pasy objektu" 0,5*1,15*(19,4+9,8)*2*20		671,60000		
			"ornice pro zatravnění" 15*25*0,15*20		1 125,00000		
			Součet		1 796,60000		
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	56,25000		
			"ornice pro zatravnění" 15*25*0,15		56,25000		
			Součet		56,25000		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	33,58000		
			"základové pasy objektu" 0,5*1,15*(19,4+9,8)*2		33,58000		
			Součet		33,58000		
5	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	375,00000		
			"ornice pro zatravnění" 15*25		375,00000		
			Součet		375,00000		
6	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	375,00000		
			"ornice pro zatravnění" 15*25		375,00000		
			Součet		375,00000		
7	K	185804312	Zalití rostlín vodou plocha přes 20 m2	m3	56,25000		
			"ornice pro zatravnění" 15*25*0,15		56,25000		
			Součet		56,25000		
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,37500		
			"pro zatravnění" (15*25)*2,5/100		9,37500		
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	95,62500		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO02 - Dřevěný sklad - CE 06-05-01-027

			"ornice pro zatravnění" 15*25*0,15*1,7		95,62500
10	K	59691019.A	Recyklovaná zemina	t	50,37000
			"základové pasy objektu" (0,5*1,15*(19,4+9,8)*2)*1,5		50,37000
			Součet		50,37000

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,00000
			"v místě vybourané rampy" 11		11,00000
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	11,00000

94 - Lešení a stavební výtahy

13	K	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	301,12000
----	---	-----------	--	----	-----------

96 - Bourání konstrukcí

14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	41,46656
			"základové pasy objektu" 0,5*1,15*(19,4+9,8)*2		33,58000
			"betonová rampa" 0,40*0,80*(1,5+10,6)*2		7,74400
			"elektroskříň" 0,33*0,72*0,60		0,14256
			Součet		41,46656

15	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,47250
			"elektroskříň" 1,5*(0,15*2*(0,33+0,72))		0,47250
			Součet		0,47250

16	K	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	15,51200
			"betonová rampa" 10,6*1,5*0,20		3,18000
			(1,5+10,6)*2*1,1*0,20		5,32400
			"sokl objektu" 0,3*0,4*(19,4+9,8)*2		7,00800
			Součet		15,51200

17	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,59000
			"betonový okapový chodníček" (20,4+10,8*2+5,8+4,0)*0,50*0,10		2,59000
			Součet		2,59000

18	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	46,90760
			"hlazený beton + betonová deska a podkladní beton" 9,80*19,40*(0,05+0,18)		43,72760
			"betonová rampa" (1,5*10,6)*0,20		3,18000
			Součet		46,90760

19	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	43,72760
			"hlazený beton + betonová deska a podkladní beton" 9,80*19,40*(0,05+0,18)		43,72760
			Součet		43,72760

20	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	82,00200
----	---	-----------	--	----	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: S002 - Dřevěný sklad - CE 06-05-01-027

		"hutněné násypy ze SP a suti tl. 270-400mm" 9,60*19,20*(0,35)		64,51200	
		"betonová rampa" 10,6*1,5*1,1		17,49000	
		Součet		82,00200	
21	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	2,00000
		"pohled čelní" 2		2,00000	
		Součet		2,00000	
22	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m ²	m ²	3,20000
		"pohled přední" 1,05*0,6*2+0,85*0,4*2		1,94000	
		"pohled zadní" 1,05*0,6*2		1,26000	
		Součet		3,20000	
23	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m ²	m ²	22,05000
		"pohled čelní" (1,05*1,5*6)		9,45000	
		"pohled zadní" (1,05*1,5*4)		6,30000	
		"pohled boční" (1,05*1,5*2)*2		6,30000	
		Součet		22,05000	
24	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	4,81750
		"pohled čelní" 1,0*2,05+1,35*2,05		4,81750	
		Součet		4,81750	
25	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	12,10000
		"zábradlí rampy" (1,5+10,6)		12,10000	
		Součet		12,10000	
26	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m ² ze zdiva cihelného	kus	1,00000
		"elektroskříň" 1		1,00000	
		Součet		1,00000	
27	K	968072876RT1	Demontáž mříží	m ²	31,24250
		"Okna"			
		"pohled čelní" (1,05*1,5*6)+(1,05*0,6*2)+(0,85*0,4*2)		11,39000	
		"pohled zadní" (1,05*1,5*4)+(1,05*0,6*2)		7,56000	
		"pohled boční" (1,05*1,5*2)*2		6,30000	
		"Dveře"			
		"pohled čelní" (1,0*2,55)+(1,35*2,55)		5,99250	
		Součet		31,24250	
28	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových přikopových tvárníc š do 500 mm	m	3,00000
		"betonové žlaby" 1,5*2		3,00000	
		Součet		3,00000	
29	K	171156600100	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD-20	Sh	20,00000
		"pro demontáž vazníků" 20		20,00000	
		Součet		20,00000	

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

30	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	371,35305
----	---	-----------	--	---	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt:

SO02 - Dřevěný sklád - CE 06-05-01-027

31	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	371,35305	
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	371,35305	
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	371,35305	
34	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	264,50000	
35	K	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy, včetně betonu	t	106,90000	
<i>včetně základové desky s asfaltovou lepenkou</i>						
36	K	997019905R	Naložení a odvoz veškerého kovového odpadu na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km	soubor	1,00000	

veškerý kovový odpad bude rozřazen max. na velikost 2m, naložen, druhově rozříděn, a odvezen a složen na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km objednateli bude předán se soupisem dle druhu a hmotností

998 - Přesun hmot

37	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	148,35178	
----	---	-----------	--	---	-----------	--

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

38	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	163,52000	
<i>"sendvičová obvodová stěna - asfaltový papír"</i>					163,52000	
<i>(19,4+9,8)*2*2,8</i>						
Součet					163,52000	
39	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	184,32000	
<i>"v podlaže" 19,2*9,6</i>					184,32000	
Součet					184,32000	
40	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,05000	

712 - Povlakové krytiny

41	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	216,70000	
<i>"střecha - asfaltové pásy" 5,5*2*19,7</i>					216,70000	
Součet					216,70000	
42	K	712600834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° ZKD vrstvu	m2	216,70000	
<i>"střecha - asfaltové pásy" (5,5*2*19,7)</i>					216,70000	
Součet					216,70000	
43	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	2,71000	

713 - Izolace tepelné

44	K	713300821	Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné	m2	380,22000	
<i>"střecha - tepelně izolační vlnitý papír"</i>					216,70000	
<i>5,5*2*19,7</i>						
<i>"sendvičová obvodová stěna - tepelně izolační vlnitý papír" (19,4+9,8)*2*2,8</i>					163,52000	
Součet					380,22000	
45	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,77000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO02 - Dřevěný sklad - CE 06-05-01-027

762 - Konstrukce tesařské

46	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	163,52000	
			"sendvičová obvodová stěna - bednění tl. 20mm" (19,4+9,8)*2*2,8		163,52000	
			Součet		163,52000	
47	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	163,52000	
			"sendvičová obvodová stěna - venkovní prkna tl. 22mm" (19,4+9,8)*2*2,8		163,52000	
			Součet		163,52000	
48	K	762311811RTS	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	68,00000	
			"vazníky" 17*4		68,00000	
			Součet		68,00000	
49	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	216,70000	
			"střecha - bednění střechy" 5,5*2*19,7		216,70000	
			Součet		216,70000	
50	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	817,60000	
			"sendvičová obvodová stěna - rám z dřevěných profilů" 5,0*(19,4+9,8)*2*2,8		817,60000	
			Součet		817,60000	
51	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	190,12000	
			"strop - podbíjení" 9,80*19,40		190,12000	
			Součet		190,12000	
52	K	763732112RT1	Demontáž vazníků příhradových dl. do 11m	m	176,80000	
			"vazníky" 10,4*17		176,80000	
			Součet		176,80000	
53	K	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,13000	

764 - Konstrukce klempířské

54	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	39,40000	
			"okap střechy" 19,7*2		39,40000	
			Součet		39,40000	
55	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	39,40000	
			"podokapní žlab" 19,7*2		39,40000	
			Součet		39,40000	
56	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	22,00000	
			"závětrná lišta" 5,5*2*2		22,00000	
			Součet		22,00000	
57	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	26,00000	
			"svody" 6,5*4		26,00000	
			Součet		26,00000	
58	K	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,52000	

767 - Konstrukce zámečnické

59	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	216,70000	
----	---	-----------	--	----	-----------	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: **SO02 - Dřevěný sklad - CE 06-05-01-027**

"střecha - trapézový vlnitý plech" 5,5*2*19,7 216,70000

Součet 216,70000

60	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35000
----	---	-----------	--	---	---------

M21 - Elektromontáže

61	K	M21 01	Demontáž zářivkových svítidel	ks	15,00000
			"demontáž stávajících zářivkových svítidel a jejich uskladnění" 15		15,00000
			Součet		15,00000

62	K	M21 02	Demontáž elektro rozvodů a jejich recyklace	kpl	1,00000
----	---	--------	---	-----	---------

63	K	M21 03	Demontáž hromosvodu	kpl	1,00000
----	---	--------	---------------------	-----	---------

64	K	M21001.V01	Naspojování přívodních kabelů v zemi, včetně dodání spojek a podružného materiálu	kpl	1,00000
----	---	------------	---	-----	---------

VN - Vedlejší náklady

65	K	005121 R	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	Soub	1,00000
----	---	----------	------------------------------------	------	---------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: **S003 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/109, Hodonín 695 01

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

Projektant:

FAKO Projekt s r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž

IČ: 05228115

DIČ: CZ05228115

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	550 892,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	550 892,20
DPH základní 21,00% ze 550 892,20	115 687,36
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	666 579,56

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO03 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO03 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16l Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/10 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

550 892,20

- 1 - Zemní práce
- 91 - Doplnující práce na komunikaci
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 96 - Bourání konstrukcí
- 98 - Demolice
- HSV - Práce a dodávky HSV
 - 997 - Přesun sutě
 - 998 - Přesun hmot
- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Powlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 722 - Vnitřní vodovod
- 725 - Zařizovací předměty
- 735 - Otopná tělesa
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- M21 - Elektromontáže
- VN - Vedlejší náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

550 892,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: S003 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028

ROZPOČET

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: S003 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/10 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

550 892,20

1 - Zemní práce

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho "u přístavby" 1,0*5,5 Součet	m2	5,50000		
						5,50000	
2	K	113107515	Odstranění podkladu pí. 50 m2, kam. drcené tl.15 cm "u přístavby" 1,0*5,5 Součet	m2	5,50000		
						5,50000	
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m "zásyp zeminou -přístavba" 1,55*0,45*(3,7+9,8)*2+1,55*0,3*(1,425+4,2+2,05+1,75) "zásyp zeminou -základové pasy objektu" (0,5*1,15*(19,4+9,8)*2) "ornice pro zatravnění" 15*27*0,15 Součet	m3	117,54513		
						23,21513	
						33,58000	
						60,75000	
						117,54513	
4	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km "zásyp zeminou -přístavba" (1,55*0,45*(3,7+9,8)*2+1,55*0,3*(1,425+4,2+2,05+1,75))*20 "zásyp zeminou -základové pasy objektu" (0,5*1,15*(19,4+9,8)*2)*20 "ornice pro zatravnění" 15*27*0,15*20 Součet	m3	2 350,90250		
						464,30250	
						671,60000	
						1 215,00000	
						2 350,90250	
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 "ornice pro zatravnění" 15*27*0,15 Součet	m3	60,75000		
						60,75000	
						60,75000	
6	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním "přístavba" 1,55*0,45*(3,7+9,8)*2+1,55*0,3*(1,425+4,2+2,05+1,75) "základové pasy objektu" 0,5*1,15*(19,4+9,8)*2 Součet	m3	56,79513		
						23,21513	
						33,58000	
						56,79513	
7	K	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	405,00000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: S003 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028

			"ornice pro zatravnění" 15*27		405,00000
			Součet		405,00000
8	K	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	405,00000
			"ornice pro zatravnění" 15*27		405,00000
			Součet		405,00000
9	K	185804312	Zalížení rostlin vočou plochy nad 20 m2	m3	60,75000
			"ornice pro zatravnění" 15*27*0,15		60,75000
			Součet		60,75000
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,12500
			"pro zatravnění" (15*27)*2,5/100		10,12500
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	103,27500
			"ornice pro zatravnění" 15*27*0,15*1,7		103,27500
12	K	59691019.A	Recyklovaná zemina	t	85,19269
			"přístavba"		
			(1,55*0,45*(3,7+9,8)*2+1,55*0,3*(1,425+4,2+2,0		34,82269
			5+1,75))*1,5		
			"základové pasy objektu"		
			(0,5*1,15*(19,4+9,8)*2)*1,5		50,37000
			Součet		85,19269

91 - Doplnující práce na komunikaci

13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,00000
			"v místě vybourané rampy" 10		10,00000
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	10,00000

94 - Lešení a stavební výtahy

15	K	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	346,14500
			"interier" 19,2*9,6+3,25*9,3		214,54500
			"exterier" (19,4+3,7+9,8)*2,0*2		131,60000
			Součet		346,14500

96 - Bourání konstrukcí

16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	63,88713
			"základové pasy objektu" 0,5*1,15*(19,4+9,8)*2		33,58000
			"betonová rampa" 0,40*0,80*(1,5+9,3)*2		6,91200
			"schodiště" 1,2*0,5*0,3		0,18000
			"přístavba"		
			1,55*0,45*(3,7+9,8)*2+1,55*0,3*(1,425+4,2+2,05		23,21513
			+1,75)		
			Součet		63,88713
17	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,08000
			"přístavba" 0,5*0,45*4,8		1,08000
			Součet		1,08000
18	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	15,43800
			"betonová rampa" 9,3*1,5*0,20		2,79000
			(1,5+9,3)*2*1,1*0,20		4,75200
			"sokl objektu" 0,3*0,4*(19,4+3,7+9,8)*2		7,89600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: S003 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028

			Součet		15,43800
19	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	12,30000
			"přístavba" 1,2*8+0,9*3		12,30000
			Součet		12,30000
20	K	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	9,52680
			"betonový okapový chodníček" (24,1+10,8*2+9,16-5,14)*0,50*0,10		3,00000
			"přístavba" 3,7*9,8*(0,08+0,1)		6,52680
			Součet		9,52680
21	K	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	46,51760
			"hlazený beton + betonová deska a podkladní beton" 9,80*19,40*(0,05+0,18)		43,72760
			"betonová rampa" (1,5*9,3)*0,20		2,79000
			Součet		46,51760
22	K	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	1,51125
			"přístavba" 3,25*9,3*0,05		1,51125
			Součet		1,51125
23	K	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	46,62840
			"hlazený beton + betonová deska a podkladní beton" 9,80*19,40*(0,05+0,18)+3,7*9,8*0,08		46,62840
			Součet		46,62840
24	K	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	26,88750
			"přístavba" (1,9*2,8+1,25*1,55)+(1,2*1,48+1,9*2,8-1,2*4,92+1,95*3,4)		26,88750
			Součet		26,88750
25	K	965082941	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	79,85700
			"hutněné násypy ze SP a suti tl. 270-400mm" 9,60*19,20*(0,35)		64,51200
			"betonová rampa" 9,3*1,5*1,1		15,34500
			Součet		79,85700
26	K	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	35,00000
			"pohled čelní" 4*5*2		14,00000
			"pohled zadní" 2*5*2		12,00000
			"pohled boční" 1*2*2+2*2		9,00000
			Součet		35,00000
27	K	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00000
			"pohled čelní" 3+2		5,00000
			"přístavba" 7		7,00000
			Součet		12,00000
28	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	4,20000
			"pohled přední" 1,05*0,6*2+0,85*0,4*2		1,94000
			"pohled zadní" 1,05*0,6*2		1,26000
			"pohled boční" 1,0*1,0*1		1,00000
			Součet		4,20000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: S003 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028

29	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	21,97500	
			"pohled čelní" 1,05*1,5*4+1,0*1,5		7,80000	
			"pohled zadní" 1,05*1,5*4+1,05*1,5*1		7,87500	
			"pohled boční" 1,05*1,5*4		6,30000	
			Součet		21,97500	
30	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,69000	
			"přístavba" 0,9*2,05*2		3,69000	
			Součet		3,69000	
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,27500	
			"přístavba" 0,9*2,05*3+0,7*2,05*4		11,27500	
			Součet		11,27500	
32	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,81750	
			"pohled čelní" 1,0*2,05+1,35*2,05		4,81750	
			Součet		4,81750	
33	K	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	13,40000	
			"zábradlí rampy" (1,5+9,3)		10,80000	
			"přístavba" 1,3*2		2,60000	
			Součet		13,40000	
34	K	976072221	Vybourání kovových dveří pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	1,00000	
35	K	978059531	Oděkání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	48,32000	
			"přístavba"			
			2,0*((1,9+2,8)*2+(1,2+1,48)*2+(1,9+2,8)*2)		48,32000	
			Součet		48,32000	
36	K	968072876RT1	Demontáž mříží	m2	25,94250	
			"Okna"			
			"pohled čelní"			
			(1,05*1,5*4)+(1,05*0,6*2)+(0,85*0,4*2)		8,24000	
			"pohled zadní" (1,05*1,5*4)-(1,05*0,6*2)		7,56000	
			"pohled boční" (1,05*1,5*2)+(1,0*1,0)		4,15000	
			"Dveře"			
			"pohled čelní" (1,0*2,55)+(1,35*2,55)		5,99250	
			Součet		25,94250	
37	K	976016112R00	Vybourání betonových odvodňovacích žlabů	m	3,00000	
			"betonové žlaby" 1,5*2		3,00000	
			Součet		3,00000	
38	K	171156600100	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD-20	Sh	20,00000	
			"pro demontáž vazníků" 20		20,00000	
			Součet		20,00000	
98 - Demolice						
39	K	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	119,04750	
			"přístavba" 3,7*9,9*3,25		119,04750	
			Součet		119,04750	
HSV - Práce a dodávky HSV						
997 - Přesun sutě						
40	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t	372,92260	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO03 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028

41	K	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy, včetně betonu	t	104,01500
<i>včetně základové desky s asfaltovou lepenkou</i>					
42	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	476,93858
43	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	476,93858
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	476,93858
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	476,93858
46	K	997019905R	Naložení a odvoz veškerého kovového odpadu na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km	soubor	1,00000
<i>veškerý kovový odpad bude rozřazen maximálně na desku 2m, naložen, druhově rozříděn, a odvezen a složen na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km</i>					
<i>objednateli bude předán se soupisem dle druhu a množství</i>					

998 - Přesun hmot

47	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	190,61182
----	---	-----------	--	---	-----------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

48	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svíslé	m2	163,52000
<i>"sendvičová obvodová stěna - asfaltový papír"</i>					
<i>(19,4+9,8)*2*2,8</i>					
<i>Součet</i>					
					163,52000
49	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	219,84000
<i>"v podlaze" 19,2*9,6+3,7*9,6</i>					
					219,84000
<i>Součet</i>					
					219,84000
50	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,05000

712 - Povlakové krytiny

51	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	36,26000
<i>"střecha přístavby" 3,7*9,8</i>					
					36,26000
<i>Součet</i>					
					36,26000
52	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	216,70000
<i>"střecha - asfaltové pásy" 5,5*2*19,7</i>					
					216,70000
<i>Součet</i>					
					216,70000
53	K	712400834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvou	m2	216,70000
<i>"střecha - asfaltové pásy" (5,5*2*19,7)</i>					
					216,70000
<i>Součet</i>					
					216,70000
54	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	2,71000

713 - Izolace tepelné

55	K	713300821	Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné	m2	416,48000
----	---	-----------	---	----	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: **S003 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028**

"střecha - tepelně izolační vlnitý papír" 5,5*2*19,7	216,70000
"sendvičová obvodová stěna - tepelně izolační vlnitý papír" (19,4+9,8)*2*2,8	163,52000
"střecha přístavby" 9,8*3,7	36,26000
Součet	416,48000

56	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,77000
----	---	-----------	---	---	---------

722 - Vnitřní vodovod

57	K	722001001V00	Odpojení vodovodní přípojky, zaslepení	soub	1,00000
----	---	--------------	--	------	---------

725 - Zařizovací předměty

58	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	3,00000
----	---	-----------	---------------------------------------	------	---------

"přístavba" 3	3,00000
Součet	3,00000

59	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	2,00000
----	---	-----------	--	------	---------

"přístavba" 2	2,00000
Součet	2,00000

60	K	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	2,00000
----	---	-----------	--	-----	---------

"přístavba" 2	2,00000
Součet	2,00000

61	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	1,00000
----	---	-----------	----------------------------	-----	---------

"přístavba" 1	1,00000
Součet	1,00000

62	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,00000
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	---------

"přístavba" 2	2,00000
Součet	2,00000

735 - Otopná tělesa

63	K	73501	Demontáž otopných těles a rozvodů , včetně recyklace	kpl	1,00000
----	---	-------	--	-----	---------

762 - Konstrukce tesařské

64	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	163,52000
----	---	-----------	--	----	-----------

"sendvičová obvodová stěna - bednění tl. 20mm" (19,4+9,8)*2*2,8	163,52000
Součet	163,52000

65	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	163,52000
----	---	-----------	--	----	-----------

"sendvičová obvodová stěna - venkovní prkna tl. 22mm" (19,4+9,8)*2*2,8	163,52000
Součet	163,52000

66	K	762311811	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	68,00000
----	---	-----------	----------------------------------	-----	----------

"vazníky" 17*4	68,00000
Součet	68,00000

67	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	216,70000
----	---	-----------	---------------------------------	----	-----------

"střecha - bednění střechy" 5,5*2*19,7	216,70000
Součet	216,70000

68	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	817,60000
----	---	-----------	--	---	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt:

S003 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028

"sendvicová obvodová stěna - rám z dřevěných
profilů" 5,0*(19,4+9,8)*2*2,8 817,60000
Součet 817,60000

69	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	190,12000	
			"strop - podbíjení" 9,80*19,40		190,12000	
			Součet		190,12000	
70	K	763732114	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m	m	176,80000	
			"vazníky" 10,4*17		176,80000	
			Součet		176,80000	
71	K	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,13000	

764 - Konstrukce klempířské

72	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	49,20000	
			"okap střechy" 19,7*2+9,8		49,20000	
			Součet		49,20000	
73	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	49,20000	
			"podokapní žlaby" 19,7*2+9,8		49,20000	
			Součet		49,20000	
74	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	22,00000	
			"závětrná lišta" 5,5*2*2		22,00000	
			Součet		22,00000	
75	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,00000	
			"přístavba" 1,0*3		3,00000	
			Součet		3,00000	
76	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	32,50000	
			"svody" 6,5*5		32,50000	
			Součet		32,50000	
77	K	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,52000	

767 - Konstrukce zámečnické

78	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	216,70000	
			"střecha - trapézový vlnitý plech" 5,5*2*19,7		216,70000	
			Součet		216,70000	
79	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35000	

M21 - Elektromontáže

80	K	M21 01	Demontáž zářivkových svítidel, včetně svítidel přístavby	ks	23,00000	
81	K	M21 02	Demontáž elektro rozvodů a jejich recyklace	kpl	1,00000	
82	K	M21 03	Demontáž hromosvodu	kpl	1,00000	
83	K	M21001.V01	Naspojování přívodních kabelů v zemi, včetně dodání spojek a podružného materiálu	kpl	1,00000	

List obsahuje:

1) Krycí list rozpočtu

2) Rekapitulace rozpočtu

3) Rozpočet

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: S003 - Dřevěný sklad s přístavbou - CE 06-05-01 -028

VN - Vedlejší náklady

84	K	005121 R	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	Soub	1,00000	
----	---	----------	------------------------------------	------	---------	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: **S004 - Sklad- CE 06-05-01 -031**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/109, Hodonín 695 01

Projektant:

FAKO Projekt s r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

IČ: 05228115

DIČ: CZ05228115

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	181 276,36
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	181 276,36
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	181 276,36	38 068,04
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	219 344,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: S004 - Sklad- CE 06-05-01 -031

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: S004 - Sklad- CE 06-05-01 -031

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16l Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/10 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu**181 276,36**

- 1 - Zemní práce
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 96 - Bourání konstrukcí
- 98 - Demolice
- HSV - Práce a dodávky HSV
 - 997 - Přesun sutě
 - 998 - Přesun hmot
- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- M21 - Elektromontáže
- VN - Vedlejší náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****181 276,36**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO04 - Sklad- CE 06-05-01 -031

ROZPOČET

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO04 - Sklad- CE 06-05-01 -031

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojecká
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/10 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**181 276,36****1 - Zemní práce**

1	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 "před objektem" 0,8*14,7 Součet	m2	11,76000		
					11,76000		
					11,76000		
2	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců "panelová komunikace" 15*2,0*3,0+2*1,0+3,0 "před objektem" 0,8*14,7 Součet	m2	106,76000		
					95,00000		
					11,76000		
					106,76000		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "zásyp zeminy-základové pasy" (0,4*0,8*(14,7+3,6)*2) "ornice pro pozemkové úpravy" 18*8*0,15 Součet	m3	33,31200		
					11,71200		
					21,60000		
					33,31200		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "zásyp zeminy-základové pasy" (0,4*0,8*(14,7+3,6)*2)*20 "ornice pro pozemkové úpravy" (18*8*0,15)*20 Součet	m3	666,24000		
					234,24000		
					432,00000		
					666,24000		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 18*8*0,15 Součet	m3	21,60000		
					21,60000		
					21,60000		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "základové pasy" 0,4*0,8*(14,7+3,6)*2 Součet	m3	11,71200		
					11,71200		
					11,71200		
7	K	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 18*8 Součet	m2	144,00000		
					144,00000		
					144,00000		
8	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	144,00000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO04 - Sklad- CE 06-05-01 -031

			18*8		144,00000
			Součet		144,00000
9	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	21,60000
			18*8*0,15		21,60000
			Součet		21,60000
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,60000
			18*8*2,5/100		3,60000
			Součet		3,60000
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	36,72000
			18*8*0,15*1,7		36,72000
			Součet		36,72000
12	K	59691019.A	Recyklovaná zemina	t	17,56800
			"základové pasy" (0,4*0,8*(14,7+3,6)*2)*1,5		17,56800
			Součet		17,56800

94 - Lešení a stavební výtahy

13	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	114,30000
----	---	-----------	--	----	-----------

96 - Bourání konstrukcí

14	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	4,23000
			3,0*14,1*0,1		4,23000
			Součet		4,23000
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	15,94200
			"základová deska" 3,0*14,1*0,1		4,23000
			"základové pasy" 0,4*0,8*(14,7+3,6)*2		11,71200
			Součet		15,94200
16	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,21500
			3*(0,3*0,45*3,0)		1,21500
			Součet		1,21500
17	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	5,29200
			"cem. potěr + bet. mazanina"		5,29200
			14,7*3,6*(0,02+0,08)		5,29200
			Součet		5,29200
18	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	5,00000
			5		5,00000
			Součet		5,00000
19	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	7,70000
			1,1*1,4*5		7,70000
			Součet		7,70000
20	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	10,00000
			"D1P" 1,0*2,0*4		8,00000
			"D1L" 1,0*2,0*1		2,00000
			Součet		10,00000
21	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: S004 - Sklad- CE 06-05-01 -031

		5		5,00000
22	K	968072876RT1	Demonáž mříží	m2 7,70000
			"Okna"	
			"pohled čelní" 1,1*1,4*5	7,70000
			Součet	7,70000

98 - Demolice

23	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3 158,76000
			14,7*3,6*3,0	158,76000
			Součet	158,76000

HSV - Práce a dodávky HSV**997 - Přesun sutě**

24	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t 117,94830
25	K	979990121	Poplatek za skládku sutě - asfaltové pásy	t 49,67170
			<i>včetně základové desky s asfaltovou lepenkou</i>	
26	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t 167,62025
27	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutě a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutě ZKD 10 m	t 167,62025
28	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t 167,62025
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t 167,62025
30	K	997019905R	Naložení a odvoz veškerého kovového odpadu na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km	soub 1,00000
			<i>veškerý kovový odpad bude rozřezán max. na délku 2m, naložen, druhově roztříděn, a odvezen a složen na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km objednatelí bude předán se soupisem dle druhu a hmotnosti</i>	

998 - Přesun hmot

31	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t 54,29160
----	---	-----------	--	------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2 52,92000
			14,7*3,6	52,92000
			Součet	52,92000
33	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	% 3,05000

713 - Izolace tepelné

34	K	713300821	Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné	m2 70,38000
			"střecha" 4,6*15,3	70,38000
			Součet	70,38000
35	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	% 1,77000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: S004 - Sklad- CE 06-05-01 -031

762 - Konstrukce tesařské

36	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm ²	m	151,00000
			"krokve" 16*4,6		73,60000
			"trámky" 16*3,0		48,00000
			"vaznice" 14,7*2		29,40000
			Součet		151,00000
37	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m ²	70,38000
			15,3*4,6		70,38000
			Součet		70,38000
38	K	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,13000

764 - Konstrukce klempířské

39	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	20,80000
			"okap střechy" 15,3		15,30000
			1,1*5		5,50000
			Součet		20,80000
40	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	15,30000
			"podokapní žlaby" 15,3		15,30000
			Součet		15,30000
41	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	9,60000
			"závětrná lišta" 4,8*2		9,60000
			Součet		9,60000
42	K	764004861	Demontáž svody do suti	m	5,00000
			"svody" 2,5*2		5,00000
			Součet		5,00000
43	K	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,52000

766 - Konstrukce truhlářské

44	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	41,10000
			2,8*3,0*2+2,7*3,0*3		41,10000
			Součet		41,10000
45	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m ²	41,10000
			2,8*3,0*2+2,7*3,0*3		41,10000
46	K	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,74000

767 - Konstrukce zámečnické

47	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m ²	70,38000
			"střecha - trapézový vlnitý plech" 4,6*15,3		70,38000
			Součet		70,38000
48	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35000

M21 - Elektromontáže

49	K	M21 01	Demontáž svítidel	ks	5,00000
----	---	--------	-------------------	----	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt:

SO04 - Sklad- CE 06-05-01 -031

"demontáž stávajících svítidel a jejich
uskladnění" 5

5,00000

Součet

5,00000

50	K	M21 02	Demontáž elektro rozvodů a jejich recyklace	kpl	1,00000	
51	K	M21 03	Demontáž hromosvodu	kpl	1,00000	
52	K	M21 85	Revizní zpráva elektro	kpl	1,00000	
53	K	M21001.V01	Komplet dodání+montáž HDS skříně, včetně napojení stávajících kabelů elektro z původ. elektroskříně, dodání a montáž zásuvkové skříně L, plast na kovové konstrukci, 2x230, 2x400V zásuvky včetně jištění	kpl	1,00000	

VN - Vedlejší náklady

54	K	005121 R	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	Soub	1,00000	
----	---	----------	------------------------------------	------	---------	--

VP - Vícepráce

0,00

List obsahuje:

1) Krycí list rozpočtu

2) Rekapitulace rozpočtu

3) Rozpočet

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: S005 - Žumpa - CE 06-05-01-420

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštánská 3992/109, Hodonín 695 01

Projektant:

FAKO Projekt s r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

IČ: 05228115

DIČ: CZ05228115

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				25 636,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				25 636,52
DPH základní	21,00%	ze	25 636,52	5 383,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		31 020,19

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO05 - Žumpa - CE 06-05-01-420

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO05 - Žumpa - CE 06-05-01-420

Místo: Datum: 23.08.2019
Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 (Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštánská 3992/10 (Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu	25 636,52	
1 - Zemní práce		
96 - Bourání konstrukcí		
HSV - Práce a dodávky HSV		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
721 - Vnitřní kanalizace		
VN - Vedlejší náklady		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		25 636,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO05 - Žumpá - CE 06-05-01-420

ROZPOČET

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO05 - Žumpá - CE 06-05-01-420

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant:
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/10 Zpracovatel: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 636,52

1 - Zemní práce

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "kolem župmy" (1,5*1,5/2*2,5)*2 Součet	m3	5,62500		
					5,62500		
2	K	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně "žumpa" 2,0*3,0*0,2+(3,0+2,0)*2*0,2*1,35 "žlab" 0,5*3,0*0,2 Součet	m3	4,20000		
					3,90000		
					0,30000		
					4,20000		
3	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 "odkop potrubí" (3,5+1,7+1,0+2,1+1,0+1,5+1,0)*0,5*1,3 Součet	m3	7,67000		
					7,67000		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "zemina-po vybourané žumpě" (2,0*3,0*1,65) "ornice pro pozemkové úpravy" 2,5*6*0,15 Součet	m3	12,15000		
					9,90000		
					2,25000		
					12,15000		
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "ornice pro pozemkové úpravy" (2,5*6*0,15)*20 "zemina-po vybourané žumpě" (2,0*3,0*1,65)*20 Součet	m3	243,00000		
					45,00000		
					198,00000		
					243,00000		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 2,5*6*0,15 Součet	m3	2,25000		
					2,25000		
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "po vybourané žumpě" 2,0*3,0*1,65 "kolem župmy" (1,5*1,5/2*2,5)*2 Součet	m3	15,52500		
					9,90000		
					5,62500		
					15,52500		
8	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	15,00000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO05 - Žumpa - CE 06-05-01-420

2,5*6,0 15,00000
Součet 15,00000

9	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pí do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	15,00000
			2,5*6,0		15,00000
			Součet		15,00000
10	K	185804312	Zalítí rostlin vočou plocha přes 20 m ²	m ³	2,25000
			2,5*6,0*0,15		2,25000
			Součet		2,25000
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,37500
			2,5*6,0*2,5/100		0,37500
			Součet		0,37500
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,82500
			2,5*6,0*0,15*1,7		3,82500
			Součet		3,82500
13	K	59691019.A	Recyklovaná zemina	t	14,85000
			"po vybourané žumpě" (2,0*3,0*1,65)*1,5		14,85000
			Součet		14,85000

96 - Bourání konstrukcí

14	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m ³	0,75000
			"překrytí žumpy" 2,5*3,0*0,1		0,75000
			Součet		0,75000
15	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pí do 0,6 m ²	kus	1,00000
			1		1,00000
			Součet		1,00000
16	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	3,00000
			"betonové žlaby" 1,5*2		3,00000
			Součet		3,00000

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

17	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,54606
18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,54606
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,54606
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,54606
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,46060
22	K	997019905R	Naložení a odvoz veškerého kovového odpadu na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km	soubor	1,00000

veškerý kovový odpad pouze rozřezaný max. na délku 2m, naložen, druhově rozříděn, a odvezen a složen na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km objednateli bude předán se soupisem dle druhu a hmotnosti

List obsahuje:

1) Krcí list rozpočtu

2) Rekapitulace rozpočtu

3) Rozpočet

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: S005 - Žumpa - CE 06-05-01-420

998 - Přesun hmot

23	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	3,82538	
----	---	-----------	--	---	---------	--

721 - Vnitřní kanalizace

24	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	11,80000	
			3,5+1,7+1,0+2,1+1,0+1,5+1,0		11,80000	
			Součet		11,80000	

VN - Vedlejší náklady

25	K	005121 R	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	Soub	1,00000	
----	---	----------	------------------------------------	------	---------	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: **SO06 - Provozní budova- CE 06-05-12 -002**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/109, Hodonín 695 01

Projektant:

FAKO Projekt s r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

IČ: 05228115

DIČ: CZ05228115

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	333 979,04
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	333 979,04
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	333 979,04	70 135,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	404 114,64
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO06 - Provozní budova- CE 06-05-12 -002

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO06 - Provozní budova- CE 06-05-12 -002

Místo:

Datum:

23.08.2019

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant:

FAKO Projekt s r.o. Kotojedská

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/10 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu**333 979,04**

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

94 - Lešení a stavební výtahy

96 - Bourání konstrukcí

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

799 - Ostatní

M21 - Elektromontáže

VN - Vedlejší náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**333 979,04**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO06 - Provozní budova- CE 06-05-12 -002

ROZPOČET

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO06 - Provozní budova- CE 06-05-12 -002

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/10 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

333 979,04

1 - Zemní práce

1	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pí přes 200 m2	m2	113,25000		
			"podlaha - betonové panely" 10,5*10,5+3*1		113,25000		
			Součet		113,25000		
2	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,46500		
			"studniční skruž" 0,31*1,5		0,46500		
			Součet		0,46500		
3	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	101,60200		
			"ornice pro pozemkové úpravy" 25*14*0,15		52,50000		
			"zásyp zeminou po vybouraných základech" 49,102		49,10200		
			Součet		101,60200		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 032,04000		
			"ornice pro pozemkové úpravy" (25*14*0,15)*20		1 050,00000		
			"zásyp zeminou po vybouraných základech" 49,102*20		982,04000		
			Součet		2 032,04000		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	52,50000		
			25*14*0,15		52,50000		
			Součet		52,50000		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,10200		
			"patky" 1,0*1,2*1,1*18		23,76000		
			"pásy" 2,6*0,45*1,0*12+2,26*0,45*1,0*4+2,1*0,45*1,0*2		19,99800		
			"komin" 0,85*0,8*0,8		0,54400		
			"patky zásobníku" 1,0*1,0*1,2*4		4,80000		
			Součet		49,10200		
7	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	350,00000		
			25*14		350,00000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO06 - Provozní budova- CE 06-05-12 -002

		Součet		350,00000
8	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2 350,00000
		25*14		350,00000
		Součet		350,00000
9	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3 52,50000
		25*14*0,15		52,50000
		Součet		52,50000
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg 8,75000
		25*14*2,5/100		8,75000
		Součet		8,75000
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t 89,25000
		25*14*0,15*1,7		89,25000
		Součet		89,25000
12	K	59691019.A	Recyklovaná zemina	t 73,65300
		"patky" (1,0*1,2*1,1*18)*1,5		35,64000
		"pásky"		
		(2,6*0,45*1,0*12+2,26*0,45*1,0*4+2,1*0,45*1,0*2)*1,5		29,99700
		"komín" (0,85*0,8*0,8)*1,5		0,81600
		"patky zásobníku" (1,0*1,0*1,2*4)*1,5		7,20000
		Součet		73,65300

2 - Základy a zvláštní zakládání

13	K	243531111	Výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-63 mm	m3 4,29000
----	---	-----------	--	------------

94 - Lešení a stavební výtahy

14	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2 480,69840
----	---	-----------	--	--------------

96 - Bourání konstrukcí

15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3 49,10200
		"patky" 1,0*1,2*1,1*18		23,76000
		"pásky"		
		2,6*0,45*1,0*12+2,26*0,45*1,0*4+2,1*0,45*1,0*2		19,99800
		"komín" 0,85*0,8*0,8		0,54400
		"patky zásobníku" 1,0*1,0*1,2*4		4,80000
		Součet		49,10200
16	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2 21,21200
		"přístavek" 2,09*2,9*2+2,1*2,9		18,21200
		"rozvodná skříň" (0,5+1,0-0,5)*1,5		3,00000
		Součet		21,21200
17	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3 2,26200
		0,6*0,65*5,8		2,26200
		Součet		2,26200
18	K	963012510	Bourání stropů z ZB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3 0,43890
		"přístavek" 2,09*2,1*0,1		0,43890
		Součet		0,43890

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO06 - Provozní budova- CE 06-05-12 -002

19	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	29,98750
			"podlaha - betonová deska" 13*10,5*0,2		27,30000
			"nájezd do haly" 2,5*4,3*0,25		2,68750
			Součet		29,98750
20	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	1,00000
			"D2" 1		1,00000
			Součet		1,00000
21	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,05000
			"D2" 1,0*2,05		2,05000
			Součet		2,05000
22	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	33,16500
			"D1" 3,3*3,35*3		33,16500
			Součet		33,16500

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

23	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t	229,95323
24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	230,21873
25	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutě a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutě ZKD 10 m	t	230,21873
26	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	230,21873
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 302,18730
28	K	997019905R	Naložení a odvoz veškerého kovového odpadu na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km	soubor	1,00000

Veškerý kovový odpad bude rozřezán max. na délku 2m, naložen, druhotně rozříděn, a odvezen a složen na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km objednatelí bude předán se soupisem dle druhu a hmotnosti

998 - Přesun hmot

29	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	171,50891
----	---	-----------	--	---	-----------

764 - Konstrukce klempířské

30	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutě	m	44,00000
			2*22		44,00000
			Součet		44,00000
31	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutě	m	21,60000
			2*5,4*2		21,60000
			Součet		21,60000
32	K	764004861	Demontáž svodu do sutě	m	16,00000
			4*4,0		16,00000
			Součet		16,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: S006 - Provozní budova- CE 06-05-12 -002

33	K	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,52000
----	---	-----------	--	---	---------

767 - Konstrukce zámečnické

34	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných "obložení objektu"	m2	254,62320
			21,92*3,84*2+10,42*3,84*2+0,6*5,21/2*2*2		254,62320
			Součet		254,62320

35	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	237,60000
			"střecha - vlnitý plech" 22*5,4*2		237,60000

36	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	1 527,85000
			"nosné rámy - sloupy"		339,50000
			2,5*(3,7+3,6)*2*7+1,5*4,0*2*7		
			"nosné rámy - vazníky"		430,85000
			2,5*(10,5+5,4*2+1,0*2)*7+1,5*(7,7*2)		
			"vaznice" 2,5*(22,0*12)		660,00000
			"ostatní pomocné prvky" 1,5*(12*5*0,5+7*5*1,0)		97,50000
			Součet		1 527,85000

37	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	1 056,00000
			"zásobník na piliny"		1 056,00000
			1,1*(20*3*4+10*3,2*4+5*1,5*2*4)+(10*9,5*4)+(10*4,5*2,0)+5*6,0*4,0*8,0)		
			Součet		1 056,00000

38	K	767999802	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg	kg	265,50000
			"kovové potrubí" 3*(10,5+20+8,0)		115,50000
			"kotel" 50+100		150,00000
			Součet		265,50000

39	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35000
----	---	-----------	--	---	---------

799 - Ostatní

40	K	900V001	Demontáž hromosvodu, včetně zemnění	kpl	1,00000
----	---	---------	-------------------------------------	-----	---------

M21 - Elektromontáže

41	K	M21 01	Demontáž zářivkových svítidel, včetně svítidel přístavby	ks	30,00000
			"demontáž stávajících zářivkových svítidel a jejich uskladnění" 5*6		30,00000
			Součet		30,00000

42	K	M21 02	Demontáž elektro rozvodů a jejich recyklace	kpl	1,00000
----	---	--------	---	-----	---------

43	K	M21001.V02	Odpojení objektu od sítě NN, zaslepení přívodního kabelu, druhý konec kabelu odpojen v rozvodně NN v objektu 001	kpl	1,00000
----	---	------------	--	-----	---------

VN - Vedlejší náklady

44	K	005121 R	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	Soub	1,00000
----	---	----------	------------------------------------	------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: S006 - Provozní budova- CE 06-05-12 -002

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: **SO07 - Provozní budova - CE 06-05-12 - 003**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, Hodonín 695 01

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

Projektant:

FAKO Projekt s r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž

IČ: 05228115

DIČ: CZ05228115

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				851 703,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				851 703,11
DPH základní	21,00%	ze	851 703,11	178 857,65
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 030 560,76

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO07 - Provozní budova - CE 06-05-12 - 003

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO07 - Provozní budova - CE 06-05-12 - 003

Místo: Datum: 23.08.2019
Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/10 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

851 703,11

- 1 - Zemní práce
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 96 - Bourání konstrukcí
- HSV - Práce a dodávky HSV
 - 997 - Přesun sutě
 - 998 - Přesun hmot
- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 722 - Vnitřní vodovod
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 776 - Podlahy povlakové
- 799 - Ostatní
- M21 - Elektromontáže
- VN - Vedlejší náklady

851 703,11

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO07 - Provozní budova - CE 06-05-12 - 003

ROZPOČET

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO07 - Provozní budova - CE 06-05-12 - 003

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Městanská 3992/10 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

851 703,11

1 - Zemní práce

1	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	48,59000		
			"okapový chodník" 2*(36,39+15,6-3,4)*0,5		48,59000		
			Součet		48,59000		
2	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m2	47,35000		
			"plochy kolem objektu"		47,35000		
			1,5*1,5+7,5*3,4+3,0*3,0+5,3*2,0		47,35000		
			Součet		47,35000		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	215,90100		
			"ornice pro pozemkové úpravy" 47*20*0,15		141,00000		
			"zemina-zásyp po vybouraných základech" 74,901		74,90100		
			Součet		215,90100		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 318,02000		
			"ornice pro pozemkové úpravy" (47*20*0,15)*20		2 820,00000		
			"zemina-zásyp po vybouraných základech" 74,901*20		1 498,02000		
			Součet		4 318,02000		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	141,00000		
			47*20*0,15		141,00000		
			Součet		141,00000		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	74,90100		
			"patky"		27,80800		
			1,0*1,4*1,1*6+1,0*1,2*1,1*8+1,3*1,4*1,1*4		27,80800		
			"pásky"		39,69000		
			5,0*0,45*1,0*6+4,85*0,45*1,0*4+4,7*0,45*1,0*2+4,9*0,45*1,0*6		39,69000		
			"přístavba" 0,45*1,0*(5,45*2+2,6)+2,6*0,3*0,8		6,69900		
			"vodoměrná šachta" 0,6*0,2*1,2*4+0,8*0,8*0,2		0,70400		
			Součet		74,90100		
7	K	180404111	Založení hřišového trávníku vysevem na vrstvě ornice	m2	940,00000		
			47*20		940,00000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO07 - Provozní budova - CE 06-05-12 - 003

Součet 940,00000

8	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	940,00000
			47*20		940,00000
			Součet		940,00000
9	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	141,00000
			47*20*0,15		141,00000
			Součet		141,00000
10	K	59691019.A	Recyklovaná zemina	t	112,35150
			"patky"		41,71200
			(1,0*1,4*1,1*6+1,0*1,2*1,1*8+1,3*1,4*1,1*4)*1,5		
			"pásy"		59,53500
			(5,0*0,45*1,0*6+4,85*0,45*1,0*4+4,7*0,45*1,0*2+4,9*0,45*1,0*6)*1,5		
			"přístavba"		10,04850
			(0,45*1,0*(5,45*2+2,6)+2,6*0,3*0,8)*1,5		
			"vodoměrná šachta"		1,05600
			(0,6*0,2*1,2*4+0,8*0,8*0,2)*1,5		
			Součet		112,35150
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	23,50000
			47*20*2,5/100		23,50000
			Součet		23,50000
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	239,70000
			47*20*0,15*1,7		239,70000
			Součet		239,70000

94 - Lešení a stavební výtahy

13	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 056,75000
----	---	-----------	--	----	-------------

96 - Bourání konstrukcí

14	K	961044111	Bourání zákládů z betonu prostého	m3	74,90100
			"patky"		27,80800
			1,0*1,4*1,1*6+1,0*1,2*1,1*8+1,3*1,4*1,1*4		
			"pásy"		39,69000
			5,0*0,45*1,0*6+4,85*0,45*1,0*4+4,7*0,45*1,0*2+4,9*0,45*1,0*6		
			"přístavba" 0,45*1,0*(5,45*2+2,6)+2,6*0,3*0,8		6,69900
			"vodoměrná šachta" 0,6*0,2*1,2*4+0,8*0,8*0,2		0,70400
			Součet		74,90100
15	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,34850
			"přístavba" 2,9*0,15*3,1		1,34850
			Součet		1,34850
16	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	47,85600
			"přístavek" (5,45*2+3,5)*0,3*3,1		13,39200
			"podezdívka" 2*(41,84+15,6)*0,3*1,0		34,46400
			Součet		47,85600
17	K	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	27,27064
			"bet. stůl" 19,27*0,4*0,89*2+1,2*0,4*19,27		22,96984
			"zídka u prohlubně"		4,30080
			3,58*0,4*0,9+1,0*0,3*(3,58+1,44)*2		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO07 - Provozní budova - CE 06-05-12 - 003

Součet 27,27064

18	K	963011513	Bourání stropů z tvárníc pálených do ŽB nosníků v do 300 mm	m2	17,68000
			"přístavba" 5,2*3,4		17,68000
			Součet		17,68000
19	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,24025
			"přístavba" 5,15*2,9*(0,07+0,08)		2,24025
			Součet		2,24025
20	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	2,27630
			"přístavba střecha" 5,15*3,4*0,13		2,27630
			Součet		2,27630
21	K	96504241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	113,53680
			"podlaha - betonová deska" 36,39*15,6*0,2		113,53680
			Součet		113,53680
22	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,00000
			"D2" 1		1,00000
			Součet		1,00000
23	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	2,25000
			"O1" 1,5*1,5		2,25000
			Součet		2,25000
24	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	1,00000
			"D3" 1		1,00000
			Součet		1,00000
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,84500
			"D2" 0,9*2,05		1,84500
			"D3" 1,0*2,0		2,00000
			Součet		3,84500
26	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	27,56000
			"D1" 4,2*4,2		17,64000
			"D4" 3,1*3,2		9,92000
			Součet		27,56000
27	K	968072876RT1	Demontáž mříží	m2	2,25000
			"Okno" 1,5*1,5		2,25000
			Součet		2,25000

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

28	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	631,49000
29	K	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy včetně základové desky s asfaltovou lepenkou	t	0,38000
30	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	631,67695
31	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	631,67695

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO07 - Provozní budova - CE 06-05-12 - 003

32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	631,67695
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 316,76950
34	K	997019905R	Naložení a odvoz veškerého kovového odpadu na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km	soubor	1,00000

Veškerý kovový odpad bude rozřezán max. na délku 2m, naložen, druhově rozříděn, a odvezen a složen na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km
objednateli bude předán se soupisem dle druhu a hmotnosti

998 - Přesun hmot

35	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	352,07500
----	---	-----------	--	---	-----------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

36	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	32,44500
			"přístavba podlaha" 5,15*2,9		14,93500
			"přístavba střecha" 5,15*3,4		17,51000
			Součet		32,44500
37	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,05000

712 - Povlakové krytiny

38	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvě	m2	17,51000
			bitagit s nátěrem tekuté hydroizolační fólie		
			"přístavba střecha" 5,15*3,4		17,51000
			Součet		17,51000
39	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71000

713 - Izolace tepelné

40	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	17,51000
			"přístavba střecha" 5,15*3,4		17,51000
			Součet		17,51000
41	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	14,93500
			"přístavba" 5,15*2,9		14,93500
			Součet		14,93500
42	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,77000

722 - Vnitřní vodovod

43	K	722001001V00	Odpojení vodovodní přípojky, zaslepení	soubor	1,00000
----	---	--------------	--	--------	---------

764 - Konstrukce klempířské

44	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	79,00000
			37+42		79,00000
			Součet		79,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt:

S007 - Provozní budova - CE 06-05-12 - 003

45	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	31,20000
			2*7,8*2		31,20000
			Součet		31,20000
46	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,50000
			"O1" 1,5		1,50000
			Součet		1,50000
47	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	112,93000
			"podezdívka haly" 2*(15,6+36,39)		103,98000
			"atíka přístavby" 5,45+3,5		8,95000
			Součet		112,93000
48	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	24,50000
			4*5,2+3,7		24,50000
			Součet		24,50000
49	K	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,52000

767 - Konstrukce zámečnické

50	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných "obložení objektu"	m ²	333,07200
			(36,39+15,6)*4,0*2+15,6*0,71*2-1,5*35*2		333,07200
			Součet		333,07200
51	K	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením "prosvětlení z polykarbonátu po obvodu"	m ²	105,00000
			1,5*35*2		105,00000
			Součet		105,00000
52	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných "střecha - trapézový plech" 37*7,8*2	m ²	577,20000
			Součet		577,20000
53	K	767996805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	12 858,82000
			"IPE300" 42,2*(4,6+7,5)*2*7		7 148,68000
			"paždíky, vaznice" 10,5*36,39*12		4 585,14000
			"zavětrování a další prvky" 7,5*(7,0*10+7,5*8)+5*(15+5-10)		1 125,00000
			Součet		12 858,82000
54	K	767999802	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg	kg	170,00000
			"kovové potrubí" 3*(10,0*2)		60,00000
			"doplňka na bet. stole" 75		75,00000
			"hydrantová skříň + poklop" 35		35,00000
			Součet		170,00000
55	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35000

776 - Podlahy povlakové

56	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²	8,70000
			"přístavba" 3,0*2,9		8,70000
			Součet		8,70000
57	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,79000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO07 - Provozní budova - CE 06-05-12 - 003

799 - Ostatní

58	K	900V001	Demontáž hromosvodu, včetně zemnění	kpl	1,00000
----	---	---------	-------------------------------------	-----	---------

M21 - Elektromontáže

59	K	M21 01	Demontáž zářivkových svítidel, včetně svítidel přístavby	ks	76,00000
----	---	--------	---	----	----------

demontáž stávajících zářivkových svítidel a

jejich uskladnění 6*6*2+4

76,00000

Součet

76,00000

60	K	M21 02	Demontáž elektro rozvodů a jejich recyklace	kpl	1,00000
----	---	--------	---	-----	---------

61	K	M21001.V03	Odpojení objektu od vedení NN v rozvodně, zaslepení přívodního kabelu, včetně doplňkového materiálu	kpl	1,00000
----	---	------------	---	-----	---------

VN - Vedlejší náklady

62	K	005121 R	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	Soub	1,00000
----	---	----------	------------------------------------	------	---------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: **S008 - Dřevěný přístřešek - CE 06-05-12-402**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/109, Hodonín 695 01

Projektant:

FAKO Projekt s r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

IČ: 05228115

DIČ: CZ05228115

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	37 465,96
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	37 465,96
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	37 465,96	7 867,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	45 333,81
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO08 - Dřevěný přístřešek - CE 06-05-12-402


REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO08 - Dřevěný přístřešek - CE 06-05-12-402

Místo: Datum: 23.08.2019
Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/10 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 465,96
1 - Zemní práce	
96 - Bourání konstrukcí	
HSV - Práce a dodávky HSV	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
762 - Konstrukce tesařské	
767 - Konstrukce zámečnické	
M21 - Elektromontáže	
VN - Vedlejší náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO08 - Dřevěný přístřešek - CE 06-05-12-402

ROZPOČET

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO08 - Dřevěný přístřešek - CE 06-05-12-402

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/10 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**37 465,96****1 - Zemní práce**

1	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně 3,0*7,0	m2	21,00000		
			Součet		21,00000		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "ornice pro pozemkové úpravy" 8*5*0,15	m3	6,75000		
			"zemina-zásyp vybouraných patek" 0,5*0,5*1,0*3		6,00000		
			Součet		0,75000		
			Součet		6,75000		
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,00000		
			"ornice pro pozemkové úpravy" (8*5*0,15)*20		120,00000		
			"zemina-zásyp vybouraných patek" (0,5*0,5*1,0*3)*20		15,00000		
			Součet		135,00000		
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,00000		
			8*5*0,15		6,00000		
			Součet		6,00000		
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "patky" 0,5*0,5*1,0*3	m3	0,75000		
			Součet		0,75000		
6	K	180404111	Založení hřístového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	40,00000		
			8*5		40,00000		
			Součet		40,00000		
7	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,00000		
			8*5		40,00000		
			Součet		40,00000		
8	K	185804312	Zaliti rostlín vodou plocha přes 20 m2	m3	6,00000		
			8*5*0,15		6,00000		
			Součet		6,00000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO08 - Dřevěný přístřešek - CE 06-05-12-402

9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,00000
			8*5*2,5/100		1,00000
			Součet		1,00000
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	10,20000
			8*5*0,15*1,7		10,20000
			Součet		10,20000
11	K	59691019.A	Recyklovaná zemina	t	1,12500
			"patky" (0,5*0,5*1,0*3)*1,5		1,12500
			Součet		1,12500

96 - Bourání konstrukcí

12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75000
			"patky" 0,5*0,5*1,0*3		0,75000
			Součet		0,75000

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

13	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,41819
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	15,41819
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	15,41819
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,41819
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	154,18190
18	K	997019905R	Naložení a odvoz veškerého kovového odpadu na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km	soubor	1,00000

Veškerý kovový odpad bude rozřezán max. na délku 2m, naložen, druhově rozříděn, a odvezen a složen na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km objednateli bude předán se soupisem dle druhu a hmotnosti

998 - Přesun hmot

19	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	11,32600
----	---	-----------	--	---	----------

762 - Konstrukce tesařské

20	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	66,89000
			"sloupky" 3*4,23+1,0*2		14,69000
			"vaznice" 2*2,65		5,30000
			"krokve" 7*6,7		46,90000
			Součet		66,89000

767 - Konstrukce zámečnické

21	K	767392802	Demontáž krytin střež z plechů šroubovaných	m2	17,75500
			"vlnitý plech" 6,7*2,65		17,75500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: **SO08 - Dřevěný přístřešek - CE 06-05-12-402**

Součet 17,75500

22	K	767999801	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	62,40000	
			"patky" 10,4*1,0*2*3		62,40000	
			Součet		62,40000	

M21 - Elektromontáže

23	K	M21 01	Demontáž venkovního svítidla	ks	1,00000	
			1		1,00000	
			Součet		1,00000	

VN - Vedlejší náklady

24	K	005121 R	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	Soub	1,00000	
----	---	----------	------------------------------------	------	---------	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: **SO09 - Stožáry venkovního osvětlení - CE 06-05-12-406**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2019

Objednatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16000

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, Hodonín 695 01

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

Projektant:

FAKO Projekt s r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž

IČ: 05228115

DIČ: CZ05228115

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	449 679,38
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	449 679,38
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	449 679,38		94 432,67
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	544 112,05
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO09 - Stožáry venkovního osvětlení - CE 06-05-12-406

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
Objekt: SO09 - Stožáry venkovního osvětlení - CE 06-05-12-406

Místo: Datum: 23.08.2019
Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Městská 3992/1C Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

449 679,38

1 - Zemní práce

96 - Bourání konstrukcí

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

767 - Konstrukce zámečnické

M21 - Elektromontáže

VN - Vedlejší náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

449 679,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO09 - Stožáry venkovního osvětlení - CE 06-05-12-406

ROZPOČET

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice
 Objekt: SO09 - Stožáry venkovního osvětlení - CE 06-05-12-406

Místo: Datum: 23.08.2019
 Objednatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 16 Projektant: FAKO Projekt s r.o. Kotojedská
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/10 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**449 679,38****1 - Zemní práce**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	39,50000		
			"Náletové dřeviny p. č. 133/2" 9		9,00000		
			"Náletové dřeviny p. č. 133/2" 6		6,00000		
			"Náletové dřeviny p. č. 2713/2" 12,5		12,50000		
			"Náletové dřeviny p. č. 123/1" 6		6,00000		
			"Náletové dřeviny p. č. 2713/2" 6		6,00000		
			Součet		39,50000		
2	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	11,00000		
			"Borovice lesní (Pinus sylvestris) p.č. 133,2" 1		1,00000		
			"Bez černý (Sambucus nigra) p.č. 133/2" 3		3,00000		
			"Bez černý (Sambucus nigra) p.č. 2713/2" 1		1,00000		
			"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1		1,00000		
			"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 123/1" 1		1,00000		
			"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 123/1" 2		2,00000		
			"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1		1,00000		
			"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1		1,00000		
			Součet		11,00000		
3	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	5,00000		
			"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 123/1" 1		1,00000		
			"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1		1,00000		
			"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1		1,00000		
			"Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1		1,00000		
			"Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1		1,00000		
			Součet		5,00000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: SO09 - Stožáry venkovního osvětlení - CE 06-05-12-406

4	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	2,00000		
			*Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1		1,00000		
			*Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1		1,00000		
			Součet		2,00000		
5	K	11220R01	Krácení kmenů a větví nad 10cm na délku 1,0m	soub	18,00000		
			*stromy do 200mm				
			*Borovice lesní (Pinus sylvestris) p.č. 133,2" 1		1,00000		
			*Bez černý (Sambucus nigra) p.č. 133/2" 3		3,00000		
			*Bez černý (Sambucus nigra) p.č. 2713/2" 1		1,00000		
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1		1,00000		
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 123/1" 1		1,00000		
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 123/1" 2		2,00000		
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1		1,00000		
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1		1,00000		
			*stromy do 300mm				
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 123/1" 1		1,00000		
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1		1,00000		
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1		1,00000		
			*Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1		1,00000		
			*Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1		1,00000		
			*stromy do 500mm				
			*Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1		1,00000		
			*Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1		1,00000		
			Součet		18,00000		
6	K	11299V01	Naložení a odvoz nakráčených kmenů, větví (na délku 1 m) a štěpky na provozní středisko PS 0624 Vyškov (do vzdálenosti 25 km), včetně předání soupisu vytěženého dřeva s popisem	kpl	1,00000		
7	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	11,65000		
			*stromy do 200mm				
			*Borovice lesní (Pinus sylvestris) p.č. 133,2" 1*0,45		0,45000		
			*Bez černý (Sambucus nigra) p.č. 133/2" 3*0,45		1,35000		
			*Bez černý (Sambucus nigra) p.č. 2713/2" 1*0,45		0,45000		
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1*0,45		0,45000		
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 123/1" 1*0,45		0,45000		
			*Osika obecná (Populus tremula) p.č. 123/1" 2*0,45		0,90000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: **SO09 - Stožáry venkovního osvětlení - CE 06-05-12-406**

"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1*0,45	0,45000
"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1*0,45	0,45000
"stromy do 300mm"	
"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 123/1" 1*0,75	0,75000
"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1*0,75	0,75000
"Osika obecná (Populus tremula) p.č. 83" 1*0,75	0,75000
"Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1*0,75	0,75000
"Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1*0,75	0,75000
"stromy do 500mm"	
"Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1*1,0	1,00000
"Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) p.č. 2713/2" 1*1,0	1,00000
"pro ořez větví"	
"keř p.č. 133/2" 1*0,25	0,25000
"listnatý strom p.č. 133/2" 1*0,35	0,35000
"listnatý strom p.č. 2713/2" 1*0,35	0,35000
Součet	11,65000

8	K	112151511	Rez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m	kus	1,00000
			"keř p.č. 133/2" 1		1,00000
9	K	112151513	Rez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 20 m	kus	2,00000
			"listnatý strom p.č. 133/2" 1		1,00000
			"listnatý strom p.č. 2713/2" 1		1,00000
			Součet		2,00000
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	442,50000
			"odkop základu stožáru" 10*17,7*2,5		442,50000
			Součet		442,50000
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhuštěním	m3	563,50000
			"odkop základu stožáru" 10*17,7*2,5		442,50000
			"zásyp po vybourání patek stožáru" 10*2,2*2,2*2,5		121,00000
			Součet		563,50000
12	K	59691019.A	Recyklovaná zemina	t	121,00000
			"zásyp po vybourání patek stožáru" 10*2,2*2,2*2,5		121,00000

96 - Bourání konstrukcí

13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	130,68000
			"základ stožáru" 10*2,2*2,2*2,7		130,68000
			Součet		130,68000
14	K	96104499501	Příplatek za vybourání kotevních želez a výztuže betonových patek stožárů osvětlení	m3	130,68000
			"základ stožáru - viz PD" 10*2,2*2,2*2,7		130,68000
			Součet		130,68000

HSV - Práce a dodávky HSV

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice v kasárnách Bučovice

Objekt: S009 - Stožáry venkovního osvětlení - CE 06-05-12-406

997 - Přesun sutě

15	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	282,88499
16	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	282,88499
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	282,88499
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	282,88499
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 828,84990
20	K	997019905R	Naložení a odvoz veškerého kovového odpadu na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km	soubor	1,00000

Veškerý kovový odpad bude rozřazen max. na délku 2m, naložen, druhově rozříděn, a odvezen a složen na provozní středisko 0624 Vyškov, do 25 km objednateli bude předán se soupisem dle druhu a hmotnosti

767 - Konstrukce zámečnické

21	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg, ROZŘEZÁNÍ NA DÉLKU MAX. 2 M "1140" 14,3*2,1*(7*4+3*1+2*1)	kg	990,99000
			Součet		990,99000
22	K	767996805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg, ROZŘEZÁNÍ NA DÉLKU MAX. 2 M "stožáry" 10*1400	kg	14 000,00000
			Součet		14 000,00000
23	K	767999803	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg "kryt, hlava, závěsy osv. těles, osvětlovací tělesa, spouštěcí rám" 10*(10+15+55+25*4) "rozvaděč" 10*18,5	kg	1 985,00000
			Součet		1 800,00000
			Součet		185,00000
			Součet		1 985,00000
24	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1,35000

M21 - Elektromontáže

25	K	M21002.V01	Odpojení napájení stožárů v rozvodně, včetně jejich ukončení, zaslepení a doplňkového materiálu 3 kabely AYKY 4x50 mm ²	kpl	10,00000
----	---	------------	---	-----	----------

VN - Vedlejší náklady

26	K	005121 R	Zařízení staveniště, vytyčení sítí	Soub	1,00000
----	---	----------	------------------------------------	------	---------

VP - Vícepráce

0,00