

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Schodiště - Kysucká 10</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Český Těšín
Druh stavby:	0	Začátek výstavby:		Projektant:	0
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Martin Červ
JKSO:	0	Zpracováno dne:	19.02.2019	Zpracoval:	Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>0,00</b>	
1		139601102R00	Pomocné výkopové práce	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>962,94</b>	<b>1 377,06</b>	<b>2 340,00</b>		<b>8,81</b>	
2		275310010RA0	Základová patka z betonu	kus	3,00	780,00	962,94	1 377,06	2 340,00	2,94	8,81	RTS II / 2018
		<b>33</b>	<b>Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>				<b>8 944,43</b>	<b>3 644,57</b>	<b>12 589,00</b>		<b>18,31</b>	
3		338920023RA0	Zabetonování palisád	m	9,00	501,00	1 690,92	2 818,08	4 509,00	1,24	11,12	RTS II / 2013
4		592285072	Palisáda 11,5x11,5x50	kus	80,00	71,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,05	4,16	RTS II / 2018
5		273310030RA0	Beton pro palisády C 16/20, včetně bednění	m3	1,00	2 400,00	1 573,51	826,49	2 400,00	3,03	3,03	RTS II / 2013
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž</b>				<b>1 581,57</b>	<b>266,43</b>	<b>1 848,00</b>		<b>3,00</b>	
6		457552111R00	Vrstvy ze strusk.šterkoviny se zhuťněním	m3	3,00	616,00	1 581,57	266,43	1 848,00	1,00	3,00	RTS II / 2013
		<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kame</b>				<b>897,86</b>	<b>602,14</b>	<b>1 500,00</b>		<b>0,52</b>	
7		578100010RA0	Doplnění živice - ke schodišti	soub	1,00	1 500,00	897,86	602,14	1 500,00	0,52	0,52	RTS II / 2018
		<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevní</b>				<b>4 440,91</b>	<b>4 846,60</b>	<b>9 287,50</b>		<b>4,79</b>	
8		564451113R00	Podklad ze struskového šterku	m2	9,50	145,00	1 257,71	119,80	1 377,50	0,36	3,43	RTS II / 2018
9		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě	m2	9,50	280,00	433,20	2 226,80	2 660,00	0,07	0,70	RTS II / 2013
10		58384457	Dlažba zámková	m2	11,00	250,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,06	0,66	RTS II / 2018
11		771240113R00	Řezání zámkové dlažby	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>3 763,26</b>	<b>7 236,74</b>	<b>11 000,00</b>		<b>0,00</b>	
12		767161140R00	Dod+montáž zábradlí	soub	1,00	7 500,00	263,26	7 236,74	7 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
13		NC	Dod+mont čistící zóny	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>329,10</b>	<b>2 322,30</b>	<b>2 651,40</b>		<b>0,01</b>	
14		078889117R00	Provedení nátěru při opravách, zábradlí	m	4,00	285,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
15		783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m	12,00	48,00	266,52	309,48	576,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
16		783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m	12,00	10,00	12,00	108,00	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
17		783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m	12,00	39,20	33,84	436,56	470,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
18		783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	3,00	115,00	16,74	328,26	345,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur</b>				<b>528,31</b>	<b>207,69</b>	<b>736,00</b>		<b>0,44</b>	
19		916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	3,50	136,00	268,31	207,69	476,00	0,10	0,36	RTS II / 2018
20		59217525	Obrubník, přírodní 100x5x20 cm	m	4,00	65,00	260,00	0,00	260,00	0,02	0,08	RTS II / 2018
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní</b>				<b>460,60</b>	<b>556,90</b>	<b>1 017,50</b>		<b>0,00</b>	
21		953981104R00	Chemické kotvy do betonu	kus	1,00	385,00	215,70	169,30	385,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
22		31179127	Tyč závitová M10	m	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
23		970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu	m	2,50	225,00	174,90	387,60	562,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>87,05</b>	<b>9 662,95</b>	<b>9 750,00</b>		<b>11,00</b>	
24		962100021RA0	Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	5,00	1 950,00	87,05	9 662,95	9 750,00	2,20	11,00	RTS II / 2013
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>9 820,00</b>	<b>9 820,00</b>		<b>0,00</b>	
25		167101101R00	Naložení,odvoz, uložení na skládku	m3	5,00	152,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
26		162201101R00	Vodorovné přemístění sutí	m3	5,00	204,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
27		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel	t	8,00	380,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
28		998223091R00	Přesun hmot + pomocné práce	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013

---

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 30 dní.

**Celkem:**

**65 039,40**