

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	024	Rekonstrukce kotelny Městského divadla Znojmo
Objekt:	D.1	Stavební část
Rozpočet:	19/06/19-1	Rozpočet (výkaz výměr)

Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
-------------	--	--

Zhotovitel:	AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o Drnovská 51/2 68201 Vyškov	IČO: 60748982 DIČ: CZ60748982
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		107 540,00
PSV		11 868,34
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		119 408,34

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	119 408,34 CZK
Základní DPH	21 %	25 075,80 CZK

Zaokrouhlení	-0,04 CZK
--------------	------------------

Cena celkem s DPH	144 484,10 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			47 706,48	40
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			22 369,05	19
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 005,49	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 098,54	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 842,44	4
784	Malby	PSV			7 025,90	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			34 360,44	29
Cena celkem					119 408,34	100

Položkový rozpočet

S:	024	Rekonstrukce kotelny Městského divadla Znojmo
O:	D.1	Stavební část
R:	19/06/19-1	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				47 706,48
1	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková	m2	22,01150	650,00	14 307,48
		nové omítky :				
		- v plynoměrné místnosti :				
		2,1*2,855		5,99550		
		- v kotelně :				
		5,72*2,8		16,01600		
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	74,22000	450,00	33 399,00
		nové omítky :				
		- v plynoměrné místnosti :				
		(2,1+2,855)*2*2,8-0,9*2+(1+2,1*2)*0,4		28,02800		
		- v kotelně :				
		(5,72+2,8)*2*2,8-0,9*2*2+(1+2,1*2)*0,4		46,19200		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				22 369,05
3	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	16,04000	150,00	2 406,00
		otlučení stáv. soklíků v kotelně :				
		5,72*2+2,8*2-0,9*2+0,4*2		16,04000		
4	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	22,01150	300,00	6 603,45
		otlučení stáv. omítek :				
		- v plynoměrné místnosti :				
		2,1*2,855		5,99550		
		- v kotelně :				
		5,72*2,8		16,01600		
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	74,22000	180,00	13 359,60
		otlučení stáv. omítek :				
		- v plynoměrné místnosti :				
		(2,1+2,855)*2*2,8-0,9*2+(1+2,1*2)*0,4		28,02800		
		- v kotelně :				
		(5,72+2,8)*2*2,8-0,9*2*2+(1+2,1*2)*0,4		46,19200		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 005,49
6	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	22,01150	45,68	1 005,49
		2,855*2,1+5,72*2,8		22,01150		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 098,54
7	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	4,66343	450,00	2 098,54
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				4 842,44
8	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	16,04000	250,00	4 010,00
		montáž nového soklíku v kotelně :				
		5,72*2+2,8*2-0,9*2+0,4*2		16,04000		
9	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m2	1,76440	450,00	793,98
		16,04*0,1*1,1		1,76440		
10	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	3,84640	10,00	38,46
Díl: 784		Malby				7 025,90
11	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	97,47150	17,69	1 724,27
		penetrace (podbílení) stěn a stropů :				
		- v plynoměrné místnosti :				
		(2,1+2,855)*2*2,8+2,1*2,855		33,74350		

- v kotelně :

(5,72+2,8)*2*2,8+5,72*2,8

63,72800

12	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	97,47150	53,32	5 197,18
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 97,47150

97,47150

13	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	6,30000	16,58	104,45
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

zakrytí dveří před výmalbou :

1*2,1*3

6,30000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					34 360,44
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

14	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	4,52111	450,00	2 034,50
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,52111	550,00	2 486,61
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,69000	250,00	10 172,50
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,52111	350,00	1 582,39
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,52111	4 000,00	18 084,44
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	----------	-----------

Celkem						119 408,34
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání