

dodavatel :

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Městské divadlo Znojmo	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 33150	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	171 431	Zařízení staveniště	1 371
N	M dodávky celkem	148 809	Provoz investora	1 371
ZRN	celkem	320 240		
HZS		34 500		
ZRN+HZS		354 740	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		357 483	Ostatní náklady celkem	2 743
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		357 483 Kč	
DPH	21,0 %		75 071 Kč	
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč	
DPH	15,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			432 555 Kč	

Poznámka :

" VEŠKERÉ PŘÍPADNĚ UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY, ZNAČKY ČI OCHRANNÉ ZNÁMKY MATERIÁLŮ ČI VÝROBKŮ NEPŘEDSTAVUJÍ POŽADAVEK ZADAVATELE NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, PŘEDSTAVUJÍ VŠAK ZÁVAZNÝ POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ STANDARD ČI PŘÍPADNOU ÚROVEŇ DESIGNU, KTERÝ ZHOTOVITEL MUSÍ PŘI VOLBĚ MATERIÁLU DODRŽET "

Stavba :	Městské divadlo Znojmo	Rozpočet :	0
Objekt :	Elektroinstalace		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	62 828	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	90 817	0
M90 HZS	0	0	0	0	34 500
M99 Dodávky zařízení	0	0	148 809	0	0
M21 Vnější ochrana před bleskem - Hromosvod	0	0	0	17 786	0
CELKEM OBJEKT	0	0	148 809	171 431	34 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6				
Provedení revizních zkoušek hromosvodu dle ČSN				
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				
Likvidace odpadu				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		0,8	171 431	1 371
Provoz investora		0,8	171 431	1 371
CELKEM VRN				2 743

Stavba :	Městské divadlo Znojmo	Rozpočet:
Objekt :	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010083	trubka 4025HF FA	m	370,00	12,08	4 467,75
2	210010101	lišta LV 24x22	m	60,00	12,08	724,50
3	210010106	lišta LH 60x40	m	60,00	15,53	931,50
4	210010351	krabice rozvodná IP 54	ks	10,00	86,25	862,50
5	210020651	nosná konstrukce do 5 kg	ks	10,00	71,88	718,75
6	210020654	nosná konstrukce do 100 kg	ks	20,00	201,25	4 025,00
7	210020304	kabelový žlab M2 100/50	m	40,00	132,83	5 313,00
8	210020601	přepážka žlabu M2 KPZM 50	m	40,00	14,38	575,00
9	210020921	protipožární ucpávka průchod stěnou t 15cm	m2	1,00	345,00	345,00
10	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	2,00	71,88	143,75
11	210100101	ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	8,00	14,38	115,00
12	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	107,00	20,13	2 153,38
13	210100258	ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2	kus	8,00	20,13	161,00
14	210100259	ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2	kus	4,00	20,13	80,50
15	210100251	ukončení šňůry do 4x10 mm2	ks	16,00	20,13	322,00
16	210110024	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 6	ks	4,00	86,25	345,00
17	210111031	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+z	ks	10,00	143,75	1 437,50
18	210110001	čidlo příloženéQAD36/101	ks	13,00	120,75	1 569,75
19	210110001	čidlo teploty prostoru	ks	1,00	120,75	120,75
20	210110001	čidlo teploty systému	ks	1,00	120,75	120,75
21	210110001	montáž čidla zaplavení kotelny	ks	1,00	132,25	132,25
22	210140652	houkačka 230V	kus	2,00	86,25	172,50
23	210141245	tlakové čidlo	ks	1,00	120,75	120,75
24	210150151	detektor úniku plynů	kus	1,00	120,75	120,75
25	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	96,00	14,38	1 380,00
26	210190005	montáž rozvaděče do 200 kg	ks	1,00	431,25	431,25
27	210192561	ekvipotenciální svorkovnice EPS1	ks	1,00	86,25	86,25
28	210810045	CYKY 3Ax1,5 mm2 750V (PU) O	m	50,00	10,93	546,25
29	210810045	CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PU) J	m	100,00	10,93	1 092,50
30	210810055	CYKY 5Cx1,5 mm2 750V (PU)	m	180,00	11,50	2 070,00
31	210810057	CYKY 5Cx4 mm2 750V (PU)	m	30,00	14,38	431,25
32	210800166	JYTY 2x1 mm2	m	466,00	10,93	5 091,05
33	210800167	JYTY 4x1 mm2	m	180,00	10,93	1 966,50
34	210800606	vodič UTP 4x2x0,52 CAT 5	m	100,00	10,93	1 092,50
35	210802108	šňůra 3x1 mm2 volně	m	448,00	10,93	4 894,40
36	210802118	šňůra 5x1 mm2 volně	m	230,00	12,08	2 777,25
37	210200004	svítidlo IP 44 LED 27W	ks	4,00	287,50	1 150,00
38	210200315	svítidlo nouzové 11W /1 hod. IP43	ks	4,00	287,50	1 150,00
39	210020952	piktogram pro nouzové svítidlo	kus	2,00	86,25	172,50
40	210220016	vodič CY 6 zž	m	60,00	10,93	655,50
41	210220016	vodič CY 16 zž	m	5,00	20,13	100,63
42	210220022	svorka AB pro ochr. pospojení (ZSA16)	ks	2,00	107,53	215,05
43	211010007	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrđ.kamene HM 10	ks	52,00	20,13	1 046,50
44	211010010	osaz.hmožd.do zdi z tvrđ.kamene/žel.bet.HM 8	kus	600,00	11,50	6 900,00
45	900071717	Pomocné práce				4 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				62 828,00
Díl:	M21a	Elektromontáže - materiál				
46	62699	trubka 4025 LA	m	350,00	22,68	7 938,00
47	62702	koleno 4125 LB tmavě šedé	ks	40,00	39,15	1 566,00
48	65135	lišta LV 24x22	m	60,00	14,58	874,80
49	65140	lišta LH 60x40	m	60,00	37,80	2 268,00
50	7105246	krabice LUKA 80x80 vč. svorek	ks	10,00	101,25	1 012,50
51	89564	Protipožární tmel (kartuš)	kus	4,00	472,50	1 890,00

Stavba :	Městské divadlo Znojmo	Rozpočet:
Objekt :	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	2,00	337,50	675,00
53	15772	instalační kanál MERKUR 100/50 GZ	m	40,00	135,00	5 400,00
54	93192	přepážka žlabu M2 KPZM 50	m	40,00	60,08	2 403,00
55	94188	nosná konstrukce - nosník žlabu NZN 200	ks	14,00	106,65	1 493,10
56	94191	spojka MERKUR SZM1GZ	ks	80,00	39,15	3 132,00
57	94192	spojka MERKUR SZ4AGZ /SZM4/	ks	10,00	45,90	459,00
58	97192	tvárovací sada TSM 50-100	ks	10,00	85,05	850,50
59	97192	spojka uzemňovací SUM 1	ks	20,00	45,90	918,00
60	94798	podpěra PZM 400	ks	20,00	172,80	3 456,00
61	95197	držák krabice MERKUR DZ1 GZ / DZM 1 GZ	ks	10,00	101,25	1 012,50
62	94192	kovová hmoždinka MERKUR M8x30 ARK-219065	ks	52,00	41,85	2 176,20
63	94194	závitová tyč - šroubovice M8 1m ZB DIN 975 4,8,	ks	20,00	106,65	2 133,00
64	62112	spínač č. 6 IP 44 WDE000560	ks	4,00	60,75	243,00
65	00770	zásuvka 230V 1-násobná IP 44 WDE000540	kus	10,00	60,75	607,50
66	65449	čidlo příložné QAD36/101	ks	14,00	303,75	4 252,50
67	65450	čidlo venkovní QAC34/101	ks	1,00	303,75	303,75
68	65451	čidlo úniku plynu E2630-LEL	ks	1,00	2 497,50	2 497,50
69	65417	čidlo tlakové QBE9200	ks	1,00	2 362,50	2 362,50
70	65452	čidlo zaplavení ZVA82.3	ks	1,00	1 012,50	1 012,50
71	88993	houkačka 230V	ks	2,00	831,60	1 663,20
72	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	96,00	21,60	2 073,60
73	41789	ekvipotenc. svorkovnice pro ochr. pospojení EPS 2	ks	1,00	351,00	351,00
74	02920	CYKY-O 3Ax1,5mm2	m	50,00	10,13	506,25
75	02921	CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	100,00	8,78	877,50
76	02960	CYKY 5Cx1,5mm2	m	180,00	10,80	1 944,00
77	02962	CYKY 5Cx4mm2	m	30,00	36,45	1 093,50
78	15302	CYSY 3x1 = H05VV-F 3x1 bílá	m	448,00	9,45	4 233,60
79	15306	CYSY 5x1 H05VV-F 5G1,0	m	230,00	12,15	2 794,50
80	15308	JYTY 2x1 mm2	m	466,00	5,40	2 516,40
81	15309	JYTY 4x1 mm2	m	180,00	8,78	1 579,50
82	17895	kabel UTP 4x2x0,52 cat. 5E SXKD-5E-UTP-PVC	m	100,00	4,39	438,75
83	20558	svítidlo 1200mm IP65 LED VLO5000M2W4ND opal. Kryt	ks	4,00	1 248,75	4 995,00
84	82622	svítidlo nouz. Typ OVA 37069 11W 1,0hod. IP 40	ks	4,00	675,00	2 700,00
85	33010	piktogram pro nouzové svítidlo	ks	2,00	101,25	202,50
86	32855	vodič CY 6 zž	m	60,00	8,44	506,25
87	32857	vodič CY 16 zž	m	5,00	35,10	175,50
88	32860	AB svorka na pospojení ZSA 16	kus	2,00	16,88	33,75
89	10399	kotva pož. odolná KPO 8x77 PO	ks	600,00	12,83	7 695,00
90	91717	podružný materiál				3 500,00
	Celkem za	M21a Elektromontáže - materiál				90 816,65
Díl:	M90	HZS				
91	01	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN	hod.	36,00	575,00	20 700,00
92	20	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	4,00	862,50	3 450,00
93	22	zaškolení obsluhy	hod.	5,00	862,50	4 312,50
94	25	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	7,00	862,50	6 037,50
	Celkem za	M90 HZS				34 500,00
Díl:	M99	Dodávky zařízení				
95	001	Rozvaděč R - MaR	kus	1,00	128 109,30	128 109,30
96	025	naprogramování a odladění systému MaR	kus	1,00	20 700,00	20 700,00
	Celkem za	M99 Dodávky zařízení				148 809,30

Dodavatel:

Ceník pro společnost:

0

Bohuslav Dolezal
 IČO: 76400018
 DIČ: CZ6609012168
 e-mail: doels@email.cz

Rozvaděč R - MaR

kód	název	mj	cena	množství	celkem
39394	rozv. nástěnná, plné dveře IP 43 350MOD, typ. DN43-3510	KS	22 800,00	1,00	22 800,00
7121568	kryt mod. PD-D-KMV01535	KS	325,00	7,00	2 275,00
7121569	kryt mod. PD-D-KM01535	KS	325,00	3,00	975,00
7723788	zas.kryt PD-R-ZAS1000-S	KS	325,00	6,00	1 950,00
39719	lišta př. PD-D-50LPU35	KS	195,00	3,00	585,00
39495	drž.pos. PD-D-50DP50	KS	195,00	1,00	195,00
39496	drž.pos. PD-D-50DP100	KS	195,00	2,00	390,00
39496	drž.pos. PD-D-100DP100	KS	195,00	4,00	780,00
71215666	lišta PD-D-L35-VU35	KS	195,00	11,00	2 145,00
39719	lišta př. PD-D-100LPU35	KS	195,00	4,00	780,00
72610	vačkový vypínač VSN 63A VSN631103A8V	KS	728,00	1,00	728,00
1498274	chránič proudový LFN-40-4-100AC 10 kA	KS	1 950,00	1,00	1 950,00
21964	OLI-16B-1N-030AC-G 38273	KS	195,00	3,00	585,00
22076	LTN 6B/1 JISTIC 1P 10kA	KS	97,50	1,00	97,50
22076	LTN 10B/1 JISTIC 1P	KS	91,00	10,00	910,00
1497651	LTN 6C/1 JISTIC 1P	KS	97,50	3,00	292,50
1497657	LPN 6C/1 JISTIC 1P	KS	97,50	10,00	975,00
16302	A9L16297 svodič přepětí Combi 3P+N iQUICK PRD20r kA	KS	7 046,00	1,00	7 046,00
21479	RSI-20-20-A230 36610	KS	741,00	5,00	3 705,00
22215	st.s . RSI-25-40-X230 tichý	KS	741,00	2,00	1 482,00
78954	zásuvka vestavná 230V DIN ZSE-03 1498515	KS	195,00	3,00	585,00
50087	HIS-95 230AC R KONTROLKA rudá	KS	195,00	1,00	195,00
82754	HIS-95-N 230AC žlutá	KS	195,00	1,00	195,00
77100	poruchová signalizace kotelník 1 OEM	KS	16 892,20	1,00	16 892,20
77177	regulátor RVS43.345/109	KS	5 475,60	2,00	10 951,20
77179	sada svorek SVS 43.345	KS	577,20	2,00	1 154,40
78178	rozšiřující modul AVS 75.390/109	KS	2 831,40	3,00	8 494,20
77180	sada svorek SVS 75.391	KS	214,50	2,00	429,00
77181	panel ovl. AVS37.294/509	KS	2 605,20	2,00	5 210,40
71182	krytka AVS92.290/109	KS	65,00	2,00	130,00
77182	kabel 1m AVS82.491/109	KS	208,00	2,00	416,00
77186	kabel 0,4m AVS82.490/109	KS	195,00	3,00	585,00
77178	web server pro dálkové ovládání a monitorování reg. OZW672.04	KS	20 124,00	1,00	20 124,00
78198	napájecí zdroj SEM 62.1	KS	19,50	1,00	19,50
56487	GSM modul SMS 232 kartu operátora dodá investor	KS	3 744,00	1,00	3 744,00
6008909	svorka řadová RSA 4A	KS	7,80	80,00	624,00
6008910	svorka řadová RSA 4A SM	KS	19,50	28,00	546,00
6008911	svorka řadová RSA 4A PE	KS	35,10	34,00	1 193,40
6000614	Průchodková deska LMC 25	KS	325,00	3,00	975,00
	podružný materiál				5 000,00
	součet				128 109,30
	sestavení, zkoušky, dokumentace				5 000,00
	Rozvaděč R - MaR		celkem		133 109,30

Stavba :	Městské divadlo Znojmo	Rozpočet:	0
Objekt :	Vnější ochrana před bleskem - Hromosvod		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	1,00	150,00	150,00
2	210220022	drát FeZn 10	m	20,00	36,25	725,00
3	210220101	drát AlMgSi 8 vč. podpěr	m	26,00	36,25	942,50
4	210220021	páska zemnicí FeZn 30X4	m	5,00	36,25	181,25
5	210220302	svorka SR 2b	ks	2,00	66,25	132,50
6	210220301	svorka SR 03	ks	2,00	66,25	132,50
7	210220301	svorka Su	ks	12,00	66,25	795,00
8	210220301	svorka SO	ks	1,00	66,25	66,25
9	210220141	ochranné antikoroziní pouzdro pro průchod	ks	4,00	190,00	760,00
10	210220302	svorka SP1	ks	2,00	66,25	132,50
11	210220302	svorka SZ	ks	1,00	66,25	66,25
12	210220302	svorka ST	ks	2,00	66,25	132,50
13	210220401	štítek označovací	ks	1,00	93,75	93,75
14	210220372	ochranný úhelník s držáky do zdiva	ks	1,00	190,00	190,00
15	210220431	tvárování montážního dílu	ks	1,00	937,50	937,50
16	210220431	tvárování pomocného jímače	ks	1,00	937,50	937,50
17	211010007	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene HM 10	ks	10,00	43,75	437,50
18	900071717	Pomocné práce				3 000,00
Celkem za M21 Elektromontáže						9 812,50

Díl:	M21a	Elektromontáže - materiál				
19	06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5 "Za bouřky dodržujte odstup 3m ..."	kus	1,00	167,00	167,00
20	35878	drát FeZn 10	m	20,00	42,38	847,60
21	82694	drát AlMgSi 8	m	26,00	17,68	459,68
22	56840	páska zemnicí Fezn 30X4	m	5,00	35,88	179,40
23	61700	svorka SR 2b	ks	2,00	16,25	32,50
24	35900	svorka SR 3	ks	2,00	30,94	61,88
25	60211	svorka SUB	ks	12,00	17,08	204,98
26	35905	svorka SZ litinová	ks	1,00	15,72	15,72
27	35906	svorka SP1	ks	2,00	52,00	104,00
28	1056318	svorka ST nerez uni. Na potrubí a okapové trouby	ks	2,00	52,00	104,00
29	61000	svorka SO AlMgSi malá	ks	1,00	52,00	52,00
30	95219	ochranné pouzdro pro průchod	ks	4,00	25,74	102,96
31	51220	štítek označovací	ks	1,00	3,52	3,52
32	30772	ochranný úhelník	ks	1,00	149,50	149,50
33	35715	držák ochranného úhelníku DUDa-32	ks	2,00	52,00	104,00
34	64179	podpěra PV 1 PL.-55 PLAST + nástavec PL	ks	10,00	28,90	288,99
35	63701	podpěra PV 15e	ks	10,00	24,05	240,50
36	60900	podpěra PV 17 ppp	ks	10,00	33,80	338,00
37	60907	podpěra PV 21 beton/plast	ks	10,00	41,60	416,00
38	10348	hmoždinka SX 10/100	ks	10,00	19,50	195,00
39	91717	podružný materiál				2 500,00
Celkem za M21a Elektromontáže - materiál						6 567,23

Díl:	M90	HZS				
40	17	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	0,50	937,50	468,75
41	20	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	1,00	937,50	937,50
Celkem za M90 HZS						1 406,25

Celkem za Hromosvod						17 785,98
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------