

Výkaz výměr - Souhrn nabídkové ceny

	cena bez DPH v Kč	hodnota DPH v Kč	cena včetně DPH v Kč
Celkem za VV - 3.NP	350727,74	73652,8254	424380,5654
Celkem za VV - 4.NP	356686,64	74904,1944	431590,8344
Ostatní práce jinde nezahrnuté (denní úklid staveniště po provedených pracích, zednické a malířské přípomoce, doprava, ekologická likvidace odpadu atd.)	44750	9397,5	54147,5
Celkem	752 164,38 Kč	157 954,52 Kč	910 118,90 Kč

V Praze dne 15. 7. 2019

POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	VYROBENO PODLE	REFERENČNÍ VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	MONTÁŽ M.J.	CENA
	SILNOPROUD - 3.NP									
1	ROZVADĚČE A DODÁVKA									
1.1	Rozvaděč R4 - viz výkresová dokumentace			Schrack		ks	1	4 934,87 Kč	884,00 Kč	5 818,87 Kč
1.2	Rozvaděč R5 - viz výkresová dokumentace			Schrack		ks	1	4 979,47 Kč	862,00 Kč	5 841,47 Kč
1.3	Rozvaděč R6 - viz výkresová dokumentace			Schrack		ks	7	4 912,71 Kč	879,00 Kč	40 541,97 Kč
1.4	Rozvaděč R3.1 - viz výkresová dokumentace			stávající		ks	1	1 991,76 Kč	818,00 Kč	2 809,76 Kč
1.5	Rozvaděč R3.2 - viz výkresová dokumentace			stávající		kpl	1	1 887,00 Kč	899,00 Kč	2 786,00 Kč
1.6	Úprava v rozvaděči R3.3 - odpojení a připojení přívodního kabelu, odpojení stávajících zásuvkových kabelů					kpl	1	200,00 Kč	2 000,00 Kč	2 200,00 Kč
1.7	Přepojení světelných okruhů v rozvaděčích R4 a R6					ks	16	2,00 Kč	195,00 Kč	3 152,00 Kč
2	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE									
2.1	Kabel CYKY	3J x 2,5		Kablo Kladno a.s.		m	970	16,98 Kč	21,00 Kč	36 840,60 Kč
2.2	Krabice univerzální pro montáž zásuvek na povrch			KOPOS Kolín a.s.	LK80	ks	209	21,00 Kč	56,00 Kč	16 093,00 Kč
2.3	Dvouzásuvka s ochranným kolíkem vč.krytu a jednoduchého rámečku, vrchní zásuvka pootočená	16A/250V,50Hz		ABB	Tango, bílá	ks	157	129,00 Kč	79,00 Kč	32 656,00 Kč
2.4	Dvouzásuvka s přepětovou ochranou s ochranným kolíkem vč.krytu, vrchní zásuvka pootočená	16A/250V,50Hz		ABB	Tango, magenta	ks	52	889,00 Kč	79,00 Kč	50 336,00 Kč
2.5	Svazkový držák pro montáž na stěnu - kovový			OBO	GRIP 15	ks	132	11,98 Kč	45,00 Kč	7 521,36 Kč
2.6	Svazkový držák pro montáž na stěnu - kovový			OBO	GRIP 30	ks	15	15,87 Kč	48,00 Kč	958,05 Kč
2.7	Elektroinstalační lišta pro rozvod na povrchu, bílá			KOPOS	LHD 25x20	m	110	29,45 Kč	59,00 Kč	9 729,50 Kč
2.8	Elektroinstalační lišta pro rozvod na povrchu, bílá			KOPOS	LHD 30x25	m	170	39,00 Kč	59,00 Kč	16 660,00 Kč
2.9	Elektroinstalační lišta pro rozvod na povrchu, bílá			KOPOS	LHD 40x40	m	150	49,00 Kč	69,00 Kč	17 700,00 Kč
2.10	Kabel CYKY - napájení malých rozvodnic	3J x 4				m	320	28,41 Kč	25,00 Kč	17 091,20 Kč
2.11	Kabel CYKY - napájení rozvaděče R3.3	5J x 4				m	8	45,12 Kč	29,00 Kč	592,96 Kč
3	SPOLEČNÉ POLOŽKY - SILNOPROUD									
3.1	Kastlík včetně SDK(požární), profilů, zakrytí, stěrek a montáže na stěnu	140 x 220mm				m	44	180,00 Kč	420,00 Kč	26 400,00 Kč
3.2	Kastlík včetně SDK(požární), profilů, zakrytí, stěrek a montáže na stěnu	160 x 250mm				m	4	190,00 Kč	420,00 Kč	2 440,00 Kč
3.3	Vrtání včetně hmoždinek, vrutů do betonu					kpl	1	1 900,00 Kč	3 154,00 Kč	5 054,00 Kč
3.4	Výmalba SDK kastlíku včetně úklidu po malování					kpl	1	1 100,00 Kč	3 500,00 Kč	4 600,00 Kč
3.5	Stavební přípomocce včetně vrtání postupů na chodbách					kpl	1	5 200,00 Kč	7 300,00 Kč	12 500,00 Kč
3.6	Demontáže stávající zásuvkové elektroinstalace včetně stávajících lišt					hod	70	15,00 Kč	250,00 Kč	18 550,00 Kč
3.7	Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení ve 3 paré					kpt	1	500,00 Kč	5 100,00 Kč	5 600,00 Kč
3.8	Revize					hod	15	5,00 Kč	412,00 Kč	6 255,00 Kč
	Výkaz výměr - 3. NP									350 727,74 Kč

POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	VYROBENO PODLE	REFERENČNÍ VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	MONTÁŽ M.J.	CENA
	SILNOPROUD - 4.NP									
1	ROZVADĚČE A DODÁVKA									
1.1	Rozvaděč R3 - viz výkresová dokumentace			Schrack		ks	1	4 777,54 Kč	887,00 Kč	5 664,54 Kč
1.2	Rozvaděč R6 - viz výkresová dokumentace			Schrack		ks	5	4 924,78 Kč	898,00 Kč	29 113,89 Kč
1.3	Rozvaděč R6.1 - viz výkresová dokumentace			Schrack		ks	1	4 912,71 Kč	879,00 Kč	5 791,71 Kč
1.4	Rozvaděč R7 - viz výkresová dokumentace			Schrack		ks	1	4 907,71 Kč	849,00 Kč	5 756,71 Kč
1.5	Rozvaděč R4.1 - viz výkresová dokumentace			stávající		ks	1	7 458,63 Kč	1 204,00 Kč	8 662,63 Kč
1.6	Rozvaděč R4.2 - viz výkresová dokumentace			stávající		kpl	1	1 818,16 Kč	898,00 Kč	2 716,16 Kč
1.7	Úprava v rozvaděči R4.3 - odpojení a připojení přívodního kabelu, odpojení stávajících zásuvkových kabelů			stávající		kpl	1	200,00 Kč	2 000,00 Kč	2 200,00 Kč
1.8	Rozvaděč R-stávající - výměna rozvodnice Luca za Hager 24M, výzbroj bude zachována a doplněna o přepětovou ochranu a proudový chránič 25/2/003, zásuvky budou rozděleny na nezálohované a zálohované			Schrack		kpl	1	2 200,00 Kč	1 200,00 Kč	3 400,00 Kč
1.9	Přepojení světelných okruhů v rozvaděčích R3 a R6					ks	14	2,00 Kč	195,00 Kč	2 758,00 Kč
2	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE									
2.1	Kabel CYKY	3J x 2,5		Kablo Kladno a.s.		m	900	16,98 Kč	21,00 Kč	34 182,00 Kč
2.2	Krabice univerzální pro montáž zásuvek na povrch			KOPOS Kolín a.s.	LK80	ks	181	21,00 Kč	56,00 Kč	13 937,00 Kč
2.3	Dvouzásuvka s ochranným kolíkem vč.krytu a jednoduchého rámečku, vrchní zásuvka pootočená	16A/250V,50Hz		ABB	Tango, bílá	ks	133	129,00 Kč	79,00 Kč	27 664,00 Kč
2.4	Dvouzásuvka s přepětovou ochranou s ochranným kolíkem vč.krytu, vrchní zásuvka pootočená	16A/250V,50Hz		ABB	Tango, magenta	ks	48	889,00 Kč	79,00 Kč	46 464,00 Kč
2.5	Svazkový držák pro montáž na stěnu - kovový			OBO	GRIP 15	ks	183	11,98 Kč	45,00 Kč	10 427,34 Kč
2.6	Svazkový držák pro montáž na stěnu - kovový			OBO	GRIP 30	ks	15	15,87 Kč	48,00 Kč	958,05 Kč
2.7	Elektroinstalační lišta pro rozvod na povrchu, bílá			KOPOS	LHD 25x20	m	95	29,45 Kč	59,00 Kč	8 402,75 Kč
2.8	Elektroinstalační lišta pro rozvod na povrchu, bílá			KOPOS	LHD 30x25	m	185	39,00 Kč	59,00 Kč	18 130,00 Kč
2.9	Elektroinstalační lišta pro rozvod na povrchu, bílá			KOPOS	LHD 40x40	m	165	49,00 Kč	69,00 Kč	19 470,00 Kč
2.10	Kabel CYKY - napájení malých rozvodnic	3J x 4				m	390	28,41 Kč	25,00 Kč	20 829,90 Kč
2.11	Kabel CYKY - napájení rozvaděče R4.3	5J x 4				m	8	45,12 Kč	29,00 Kč	592,96 Kč
3	SPOLEČNÉ POLOŽKY - SILNOPROUD									
3.1	Kastlík včetně SDK(požární), profilů, zakrytí, stěrek a montáže na stěnu	140 x 220mm				m	61	180,00 Kč	420,00 Kč	36 600,00 Kč
3.2	Kastlík včetně SDK(požární), profilů, zakrytí, stěrek a montáže na stěnu	160 x 250mm				m	4	190,00 Kč	420,00 Kč	2 440,00 Kč
3.3	Vrtání včetně hmoždinek, vrtutí do betonu					kpl	1	2 100,00 Kč	3 354,00 Kč	5 454,00 Kč
3.4	Výmalba SDK kastlíku včetně úklidu po malování					kpl	1	1 300,00 Kč	2 400,00 Kč	3 700,00 Kč
3.5	Stavební přípomocce včetně vrtání prostupů na chodbách					kpl	1	6 050,00 Kč	8 300,00 Kč	14 350,00 Kč
3.6	Demontáže stávající zásuvkové elektroinstalace včetně stávajících lišt					hod	60	15,00 Kč	250,00 Kč	15 900,00 Kč
3.7	Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení ve 3 paré					kpl	1	500,00 Kč	5 200,00 Kč	5 700,00 Kč
3.8	Revize					hod	13	5,00 Kč	412,00 Kč	5 421,00 Kč