

DODATEK č.2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2018/022

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ: [REDACTED]

místem podnikání: Obvodová 746/5 , 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba LC Nad Malevilem**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/022** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Z m ě n y s m l o u v y

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „**31.5.2019**“ tak, že je nahrazen novým termínem „**25.9.2019**“.

Termín dle SoD: 31.5.2019

Termín dle dodatku č.1: 31.8.2019

Termín dle dodatku č.2: 25.9.2019

Důvod změny: Z důvodu vzniklých víceprací.

2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**4 169 172,56 Kč** bez DPH, slovy čtyřmilionyjedenstošedesátdevětisícjednostosedmdesát dva korun českých padesát šest haléřů korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**4 369 555,72 Kč** bez DPH, slovy čtyřmilionytřistašedesátdevětisíc pět set padesát pět korun českých sedmdesát dva haléřů bez DPH“.

Důvod změny: Změny byly vyvolány stavem únosnosti podloží a jeho ovlivnění vodou a tedy potřebou většího množství kamene pro zpevnění podloží na pláni. Dále v místě navrženého propustku na HS bylo zjištěno vedení vodovodní přípojky pro Malevil a propustek byl přeložen na místo terénní deprese ovlivněné vodou. Na SO 101 byla zvětšeno množství posypu krytu, aby došlo k dostatečnému zakalení s ohledem na hrubost podkladní konstrukční vrstvy.

Popis změny:

SO 101 – sanace zvodnělého úseku v km. 0,850 -0,900 hrubým kamenivem v množství 17 m³.

Změna posypu krytu z 50 kg/m² na 70 kg/m²

SO 102 – větší rozsah sanace zvodnělých a neúnosných úseků hrubým kamenivem v množství 120 m³.

Přesun propustku z HS v km 1,407 do km 1,440 a změna z ocelové trubky na železobetonovou DN 400 a doplnění čel z lomového kamene a dlažby na vtoku a výtoku.

Zřízení drénu v místě obratiště v km 1,720 až 1,740 a v km 1,580 celkové délky 31 m.

III. Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech,


které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

04-09-2019

V dne: 04.09.2019

V Liberci, dne:




.....
Za zhotovitele



.....
Za objednatele

.....
Ředitel KŘ Liberec



04-09-2019



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Kód stavby
Název objektu
Kód objektu
Název části
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti

LC Nad Malevilem
03102016

JKSO

EČO

Místo

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Roman Kudma, Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

4.5.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v

CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1			0		- Kč
2	SO 101	53 936 Kč	0	VRN	0,00
3	SO 102	146 447 Kč	0		0
4					
5					
6					
7			0		0
8					0
9					0
	ZRN (ř. 1-9)	200 383 Kč	0	NUS (ř. 13-18)	- Kč
			Kompl. činnost	Ostatní náklady	0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D

Celkové náklady

Součet 7, 12, 19-22

200 383 Kč

15 %

DPH

0

21 %

200 383 Kč DPH

42 081 Kč

Cena s DPH (ř. 23-25)

242 464 Kč

E

Přípočty a odpočty

Dodávky objednatele

0

Klouzavá doložka

0

Zvýhodnění +-

0

REKAPITULACE ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE

Stavba: 0310206 LC Nad Malevilem

Objekt:

Část: Rekapitulace - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem

Datum:

4.5.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
Rekapitulace		200 383 Kč
SO 00	VRN	- Kč
SO 101	101 Komunikace-technické zhodnocení km 0,00-1,025	53 936 Kč
SO 102	102 Komunikace-technické zhodnocení km 1,025-1,777	146 447 Kč
<u>Celkem základ bez DPH</u>		<u>200 383 Kč</u>

ROZPOČET

Stavba: 0310206 LC Nad Malevilem
 Objekt:
 Část: 101 Komunikace-technické zhodnocení km 0,00-1,025 - VÍCEPRÁCE
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem
 Datum:

4.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9					10
	HSV	Práce a dodávky HSV				53 936,454		110,345		0,000	
	2	Zakládání				8 069,90		32,649		0,000	
30	211571120X	Sanační vrstvy z kameniva drceného fr.125/250 ,0-250 <i>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO čedič fr. 0-250, 125-250</i>	m3	17,000	474,70	8 069,90	1,92050	32,649	0,00000	0,000	21,0
	5	Komunikace				40 735,52		77,696		0,000	
32	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 50 kg/m2 čedič, fr. 0-32 416+1380+1686+450=3 932,000 [A]	m2	-3 932,000	20,20	-79 426,40	0,05035	-197,976	0,00000	0,000	21,0
34a	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2 čedič, fr. 0-32 416+1380+1686+450=3 932,000 [A]	m2	3 932,000	30,56	120 161,92	0,07011	275,673			
	998	Přesun hmot				5 131,03		0,000		0,000	
54	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	110,345	41,60	4 590,34	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
55	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	110,345	4,90	540,69	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
	<u>Celkem</u>					<u>53 936,45</u>		<u>110,345</u>		<u>0,000</u>	

ROZPOČET

Stavba: 0310206 LC Nad Malevilem

Objekt:

Část: 102 Komunikace-technické zhodnocení km 1,025-1,777 - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem

Datum:

4.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9					10
	HSV	Práce a dodávky HSV				146 446,71		379,041		0,000	
	1	Zemní práce				22 932,00		37,000		0,000	
16	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 4,000+30,000=34,000[A]	m3	34,000	365,10	12 413,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 „ornice+odkopávky+rýhy“379,5+414+414=1207,5	m3	34,000	38,50	1 309,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
20	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	34,000	50,70	1 723,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
21	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS příčný přehoz s shutněním vhodného místního materiálu 414=414,000 [A]	m3	34,000	36,40	1 237,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
23	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých okolí propustů , čedič fr. 0-63, případně 0-125 20,000 [A]	m3	20,000	52,30	1 046,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
24	583441990X	šterkodrt' frakce 0-250 20*1,85=šý	t	37,000	140,60	5 202,20	1,00000	37,000	0,00000	0,000	21,0
	2	Zakládání				81 000,60		284,31		0,000	
30	211571120X	Sanační vrstvy z kameniva drceného fr.125/250 ,0-250 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO čedič fr. 0-250, 125-250	m3	120,000	474,70	56 964,00	1,92050	230,460	0,00000	0,000	21,0
20	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO hutněná vrstva HDK v drenáži 0,5*0,6 m , fr 63-125 1*1*1*30*0,1=33,000 [A]	m3	33,000	594,00	19 602,00	1,63000	53,790	0,00000	0,000	21,0
21	213141122	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 6 m drén (1+1+1+1)*30=120,000 [A]	m2	120,000	18,90	2 268,00	0,00014	0,017	0,00000	0,000	21,0
22	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m 120*1,15=138	m2	138,000	15,70	2 166,60	0,00030	0,041	0,00000	0,000	21,0
	4	Vodorovné konstrukce				12 748,50		21,433		0,000	
31	452311151	Podkladní beton prostý tř. C 20/25 otevřený výkop pod propustky 2+0,75+2+2+2+2+2=14,750 [A]	m3	2,000	1 998,00	3 996,00	2,42900	4,858	0,00000	0,000	21,0
32	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem čedič, nebo žula , dna a svahy vtoků a výtoků propustů 1*((3+6+3)*0,625)=7,500 [A]	m3	7,500	1 167,00	8 752,50	2,21000	16,575	0,00000	0,000	21,0
	5	Komunikace				0,00		0,000		0,000	
34		Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 50 kg/m2 čedič, fr. 0-32 2420=2 420,000 [A]	m2	0,000	20,20	0,00	0,05035	0,000	0,00000	0,000	21,0
34a	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 70 kg/m2	m2	0,000	30,56	0,00	0,07011	0,000			

		čedič, fr. 0-32 2420=2 420,000 [A]									
	9	Ostatní konstrukce a práce				12 140,20		36,300		0,000	
36	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kamenná čela včetně základu 2*7=14,000 [A]	kus	2,000	9 218,00	18 436,00	16,75142	33,503	0,00000	0,000	21,0
37	919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400 ocel na HS13, DN min 400mm , tl. stěny min 10mm, možno použít repasovanou TR s atestem tl. stěny 6=6,000 [A]	m	-6,000	1 255,30	-7 531,80	1,04561	-6,274	0,00000	0,000	21,0
38	140332340	trubka ocelová bezešvá hladká D426 tl 10,0 mm	m	-6,000	2 179,00	-13 074,00	0,09113	-0,547	0,00000	0,000	21,0
39	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 400 železobetonové hrdlové s integrovaným těsněním 7,500 [A]	m	5,000	1 024,00	5 120,00	1,22469	6,123	0,00000	0,000	21,0
40	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 40 x 250 cm	kus	2,000	4 595,00	9 190,00	1,74700	3,494	0,00000	0,000	21,0
	998	Přesun hmot				17 625,41		0,000		0,000	
41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	379,041	41,60	15 768,11	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
42	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	379,041	4,90	1 857,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
		<u>Celkem</u>				<u>146 446,71</u>		<u>379,041</u>		<u>0,000</u>	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 9.8.2019	
Název veř. zakázky: Výstavba LC Nad Malevilem					
Zhotovitel: Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Dotace (Ano/Ne):		Ne	Druh:		
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Číslo objektů:	Stavební díly:
Výstavba LC Nad Malevilem		I		SO 101 SO 102	
Popis změny: SO 101 – sanace zvodnělého úseku v km. 0,850 -0,900 hrubým kamenivem v množství 17 m ³ . Změna posypu krytu z 50 kg/m ² na 70 kg/m ² SO 102 – větší rozsah sanace zvodnělých a neúnosných úseků hrubým kamenivem v množství 120 m ³ . Přesun propustku z HS v km 1,407 do km 1,440 a změna z ocelové trubky na železobetonovou DN 400 a doplnění čel z lomového kamene a dlažby na vtoku a výtoku. Zřízení drénu v místě obratiště v km 1,720 až 1,740 a v km 1,580 celkové délky 31 m.					
Zdůvodnění změny:					
Změny byly vyvolány stavem únosnosti podloží a jeho ovlivnění vodou a tedy potřebou většího množství kamene pro zpevnění podloží na pláni. Dále v místě navrženého propustku na HS bylo zjištěno vedení vodovodní přípojky pro Malevil a propustek byl přeložen na místo terénní deprese ovlivněné vodou. Na SO 101 byla zvětšeno množství posypu krytu, aby došlo k dostatečnému zakalení s ohledem na hrubost podkladní konstrukční vrstvy.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):			Ano	Termín dokončení do: 25.9.2019
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 100 032,20 N:	Bilance: 200 383,16 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 300 415,36 N:		
	Konečná celková cena akce po změně			4 369 555,72 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			4 369 555,72 Kč bez DPH	
Zdroj financování změny (VZ/D):			VZ	Druh:	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 15.8.2019		Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 15.8.2019		Podpis:
Poznámka:					