

7 8. 2019

CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD

Kód	Popis	Množ.	Cena/jedn.	Celkem
	Dodatečné práce	1	136 815.-	136 815.-
	Měněpráce	1	-100 864.-	-100 864.-
	DPH 21%		21.0% 35 951.-	7 550.-
	DPH 15%		15.0% 0.-	0.-


POZN.:

Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem.

Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace "info"

Návod z vyplnění Specifikace

1. Jednotlivé listy souboru výkazu výměr jsou provázány vzorci a uzamčeny, toto nastavení nesmí být uchazečem jakkoliv modifikováno.
2. Uchazeč vyplní pouze jednotkové ceny do podbarvených buněk, které jsou editovatelné.
3. Všechny tyto buňky musí být vyplněny nenulovými kladnými číslicemi
4. Na Krycím listu doplní uchazeč svůj název do podbarveného pole vedle pole Dodavatel.
5. Na Krycím listu doplní uchazeč svoje IČ a DIČ do podbarveného pole IČ, DIČ.
6. Na Krycím listu doplní uchazeč datum vytvoření nabídky do podbarveného pole Datum.



KURS DISCOUNT AKTIVNÍCH PRVKŮ

OV-JIH - dodatek č.1 změnový list k PD

Obchodní název	MJ	Cena/MJ	Celkem
1. plechový žlab 50x125, RAL 9010 bílá včetně příslušenství	m	198.00 Kč	13 860.00
2. osazení hmoždinky pr.10 včetně vrutu-podložky	ks	4.00 Kč	280.00
3. jistič B16/1	ks	40.00 Kč	120.00
4. plechový žlab 400x50, RAL bílá včetně příslušenství	m	1 275.00 Kč	10 200.00
5. osazení hmoždinky pr.10 včetně vrutu-podložky	ks	4.00 Kč	32.00
6. vodič CYA 6	m	8.00 Kč	240.00
7. svorka zemnicí 6	ks	68.00 Kč	272.00
8. penetrace podlahy vč.vysátí ploch, vyčištění	m2	31.00 Kč	186.00
9. antistatická PVC podlaha - šedý odstín vč. soklové lišty	m2	826.00 Kč	4 956.00
10. drátěný žlab 50/50 MERKUR 2 vč. příslušenství	m	190.00 Kč	5 700.00
11. nové optické komponenty LC vč. provedení svarů	ks	76.00 Kč	1 520.00
12. ucpávky - prostupy mezi patry	m2	1 190.00 Kč	19 040.00

Název	MJ	Cena/MJ	Celkem
1. plechový žlab 50x125, RAL 9010 bílá včetně příslušenství	m	90.00	6 300.00
2. osazení hmoždinky pr.10 včetně vrutu-podložky	ks	7.00	490.00
3. jistič 16B/1	ks	71.00	213.00
4. plechový žlab 400x50, RAL bílá včetně příslušenství	m	186.00	1 488.00
5. osazení hmoždinky pr.10 včetně vrutu-podložky	ks	7.00	56.00
6. úprava nadsvětliku dveří 2.NP	kpl	14 935.00	14 935.00
7. vodič CYA 6	m	13.00	390.00
8. svorka zemnicí 6	ks	10.00	40.00
9. antistatická PVC podlaha - šedý odstín vč. soklové lišty	m2	351.00	2 106.00
10. penetrace podlahy vč.vysátí ploch, vyčištění	m2	69.00	414.00
11. odstranění lepidla z podlahy, ručně	m2	6	311.00
12. aktualizace stávajícího tel.rozvodu budova "B" pro přepojení	hod.	30	397.00
13. drátěný žlab 50/50 MERKUR 2 vč. příslušenství	m	30	174.00
14. provedení průrazu do L=60cm, cihla	ks	2	294.00
15. provedení průrazu do L=30cm, beton	ks	1	338.00
16. nové optické komponenty LC vč. provedení svarů	ks	20	230.00
17. měření opt.vlákná vč.protokolu	ks	20	223.00
18. demontáž a montáž nouzového osvětlení vč. PVC žlabu	hod.	15	397.00
19. ucpávky - prostupy mezi patry	m2	1 190.00	19 040.00


Materiál		
Instalace		56 406.00
Doprava materiálu, techniků		80 409.00
Zařízení staveniště		0.00
Projektová dokumentace		0.00
Cena celkem bez DPH		0.00
DPH 21%		136 815.00
Cena celkem včetně DPH	21%	28 731.20
		165 546.20

Platnost nabídky: 4.8.2019

Popis

- navýšení instalace plech.žlabu 125x50 na chodbách z důvodů změny v projektové dokumentaci oproti výkresové dokumentaci - položka 1,2
- zřízení závady a výměna vadných jističů B16/1 v rozvaděči 230V na chodbě 3. a 4.NP - položka 3
- instalace plech.žlabu 400x50 vč. 2.NP 8m z důvodů změny v projektové dokumentaci oproti výkresové dokumentaci - navýšení pro potřeby prostorové rezervy z důvodů rekonstrukce v 1.NP - položka 4,5
- instalace čtyřběžícího uzemnění pro 2ks tel.rozvaděčů v 1.NP budova "A" a "B" - položka 6,7
- navýšení v rozpočtu z důvodů prostorové změny servodvorní - instalace antistatické podlahy v servodvorní v 2.NP - položka 8,9
- úprava nadsvětliku pro trasu plech.žlabu 400x50 vč. 2.NP - vstupní dveře do 2.NP levá a pravá strana - položka 6 /instalace/
- čtyřběžící instalace drát.žlabu MERKUR 2 50x50 30m v 1.NP budova "A" pro trasu optických kabelů /propojení mezi budovou A-E/ - položka 10
- aktualizace stávající dokumentace tel.čísle pro přepojení budovy "B" - položka 12 /instalace/
- navýšení nových opt.komponentů LC v počtu 20ks oproti projektové dokumentaci /z 32ks na 52ks dle stávající kabeláže/ - položka 11
- při instalaci plech.žlabů na chodbách není možnost přizpůsobit trasu nouzového osvětlení - přesun všech stávajících světel včetně PVC žlabů o 30cm směrem k podlaze budova "B" - položka 18 /instalace/

Vzhledem k časové náročnosti na vícepráce požadujeme prodloužení termínu o 10 pracovních dnů.



DISCOUNT AKTIVNÍCH PRVKŮ

OV-JIH - dodatek č.1 změnový list k PD

	Obchodní název	MJ		Cena/MJ	Celkem
1.	protipožární ucpávky mezi patry, dokumentace	m2	16	-2 670.00	-42 720.00
2.	SDK příčka 2.NP serverovna	m2	2	-592.00	-1 184.00
3.	plechový žlab 50x125, RAL 9010 bílá včetně příslušenství	m	4	-198.00	-792.00
	Název	MJ		Cena/MJ	Celkem
1.	protipožární ucpávky mezi patry, dokumentace	m2	16	-3 560.00	-56 960.00
2.	SDK příčka 2.NP serverovna	m2	2	-418.00	-836.00
3.	plechový žlab 50x125, RAL 9010 bílá včetně příslušenství	m	4	-90.00	-360.00
	Materiál				
	Instalace				-43 904.00
	Doprava materiálu, techniků				-56 960.00
	Zařízení staveniště				0.00
	Projektová dokumentace				0.00
	Cena celkem bez DPH				0.00
	DPH 21%				-100 864.00
	Cena celkem včetně DPH		21%		-21 181.40
					-122 045.40

Platnost nabídky: 4.8.2019

Popis

- protipožární ucpávky mezi patry včetně dokumentace (zrušeno z důvodů chybějící PBR dokumentace) - nahrazeno klasickými ucpávkami - položka 1
- úprava SDK v 2.NP serverovna - položka 2
- zrušení spojnice ve 4.NP, kabeláž vedena přes 2.NP - položka 3

Aktualizovaný časový harmonogram realizace díla

1	2	3	4	Popis prací	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA BBB										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					15.-21.7.	22.-28.7.	29.7.-4.8.	5.-11.8.	12.-18.8.	19.-25.8.	26.8.-1.9.	2.-8.9.	9.-15.9.	16.-22.9.	23.-29.9.
5				Předání staveniště											
6				Započetí prací, bezpečnostní školení, prohlídka tras											
7				Návoz materiálu, uskladnění 1.PP											
8															
9				Stavební úpravy místnosti Serverovny m.č.101											
10				Nová elektroinstalace místnosti Serverovny m.č.101											
11				Optické páteřní propojení A-B, metalické páteřní propojení TLK											
12				Montáž nových DR Serverovna m.č.101											
13				Osazení aktivních a pasivních prvků do nových DR Serverovna m.č.101											
14				Úprava nábytkových skříní pro prostupy 1.PP-4.NP											
15															
16				Vybudování centrálních stoupacích vedení m.č. 201, 225, 301, 324											
17				Vybudování centrálních vstupů pro SK m.č. 101, 125, 201, 225											
18				Vybudování centrálních vstupů pro SK m.č. 001, prostory RYBKA, 101, 125											
19															
20				Instalace SK 4.NP včetně demontáže a stavebních úprav m.č.301...312											
21				Instalace SK 4.NP včetně demontáže a stavebních úprav m.č.313...324											
22				Instalace SK 3.NP včetně demontáže a stavebních úprav m.č.201...212											
23				Instalace SK 3.NP včetně demontáže a stavebních úprav m.č.213...225											
24				Instalace SK 2.NP včetně demontáže a stavebních úprav m.č.101...113											
25				Instalace SK 2.NP včetně demontáže a stavebních úprav m.č.114...125											
26				Instalace SK 1.NP včetně demontáže a stavebních úprav m.č.001...012											
27															
28				Průběžné přepojování stávajících PC a TEL zařízení 1.PP-4.NP											
29				Měření FO a SK 1.PP-4.NP											
30				Dokončovací práce a odstraňování závad											
31															
32				Předání díla											
33															