

Příloha č. 2 - Výměry a rozsah prací

Purkyňův pavilon, ul. 17. listopadu č.p. 1926, Plzeň

Akce: příprava místností ve 3NP pro dočasnou dislokaci subjektů OBÚ, MŽP a přesun v rámci patra PMS

| OBÚ - Obvodní báňský úřad 3NP | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| Místnost č. | Účel místnosti | Šířka | Délka | Výška | Podl. Plocha výpočet m2 | Celková plocha stěn + strop - m2 | Keram. obklad stěn - m2 | Stávající podlahová krytina | Okopání keram. obkl. Vyrovnání +štuk | Demont umyvadla ANO/NE | Ostatní |
| 3.03 | Chodba - počítáno v 3.11 | | | | | | | Dlažba | | | |
| 3.04 | Chodba | 2,30 | 7,90 | 3,65 | 18,17 | 92,63 | | PVC | | | |
| 3.05 | Šatna | 1,90 | 5,10 | 4,10 | 9,69 | 67,09 | | PVC | | | |
| 3.06 | Kancelář | 3,00 | 5,70 | 3,65 | 17,10 | 80,61 | | PVC | | | |
| 3.07 | Plánovaná kuchyňka | 3,10 | 3,80 | 4,10 | 11,78 | 68,36 | 24,84 | PVC | | NE | Prověřit - úprava instalcí pro kuchyňskou linku (požadavek přesun cca 30 cm od levého rohu od vchodu) |
| 3.08 | Kancelář | 5,80 | 5,90 | 3,65 | 34,22 | 119,63 | 6,00 | PVC | | | |
| 3.09 | Kancelář | 4,50 | 6,30 | 3,65 | 28,35 | 84,20 | 3,20 | PVC | | ANO | |
| 3.10 | Kancelář | 3,65 | 7,00 | 3,65 | 25,55 | 77,75 | 4,00 | Dlažba | | | VZT 2ks - zaslepit, Zaklopit díru v podlaze po demontovaných instalacích |
| 3.11 | Chodba | 2,70 | 7,30 | 3,60 | 19,71 | 91,71 | 36,00 | Dlažba | | | |
| 3.12 | Kancelář | 6,10 | 8,10 | 3,80 | 49,41 | 157,33 | 45,12 | Dlažba | | ANO | VZT 1 ks - zaslepit, Demontovat a zaslepit plynové potrubí přímo u stěny, Zaklopit díru v podlaze po inst. |
| 3.13 | Kancelář | 6,10 | 6,20 | 3,80 | 37,82 | 131,30 | 39,28 | PVC | 39,28 | | VZT 1 ks - zaslepit, Demontovat a zaslepit plynové potrubí přímo u stěny, Zaklopit díru v podlaze po inst. |
| 3.14 | Kancelář | 6,00 | 6,20 | 3,80 | 37,20 | 129,92 | 39,92 | PVC | 39,92 | ANO | Zaklopit díru v podlaze po instalacích |
| 3.15 | Kancelář | 6,00 | 6,20 | 3,80 | 37,20 | 129,92 | 8,10 | PVC | | ANO | |
| CELKEM | | | | | 326,2 | 1230,44 | 206,46 | | 79,20 | | |

| PBS - Probační a mediační služba 3NP | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Místnost č. | Účel místnosti | Šířka | Délka | Výška | Podl. Plocha výpočet m2 | Celková plocha stěn + strop - m2 | Keram. Obklad stěn - m2 | Stávající podlahová krytina | Okopání keram. obkl. Vyrovnání +štuk | Ostatní | |
| 3.16 | Kancelář | 6 | 6,15 | 3,8 | 27,87 | 111,18 | | PVC | | | |
| 3.17 | Sprchy | 2,1 | 4,3 | 3,8 | 9,03 | 57,67 | 25,6 | Dlažba | | | |
| CELKEM | | | | | 36,9 | 168,85 | 25,6 | | | | |

| MŽP - Ministerstvo životního prostředí 3NP | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| Místnost č. | Účel místnosti | Šířka | Délka | Výška | Podl. Plocha výpočet m2 | Celková plocha stěn + strop - m2 | Keram. Obklad stěn - m2 | Stávající podlahová krytina | Okopání keram. obkl. Vyrovnání +štuk | Umyvadlo | Ostatní |
| 3a.01 | Vstup. prostor - místnost | 5,00 | 3,80 | 2,90 | 19,00 | 70,04 | | Dlažba | | | Odstranit plechové skříně - předpokládám, že si probační vezme s sebou |
| 3a.02 | WC - umyvadlo | 1,00 | 1,30 | 2,90 | 1,30 | 14,64 | 9,20 | Dlažba | | | |
| 3a.03 | WC - toaleta | 0,90 | 1,20 | 2,90 | 1,08 | 13,26 | 8,40 | Dlažba | | | |
| 3a.04 | Kancelář | 5,00 | 6,50 | 2,70 | 32,50 | 94,60 | 40,25 | PVC | | | VZT D200 1ks - zaslepit |
| 3a.05 | Kancelář | 3,20 | 6,50 | 2,70 | 20,80 | 73,18 | 33,95 | PVC | | | VZT D200 1ks - zaslepit, Zaslepit větrací mřížky mezi kanceláři 30x40, připravit pro kuchyňku |
| 3a.06 | Kancelář | 3,90 | 4,20 | 2,70 | 16,38 | 60,12 | 28,35 | PVC | | Dát menší | Zaslepit větrací mřížky mezi kanceláři 30x40 |
| 3a.07 | Kancelář | 4,00 | 6,10 | 2,70 | 24,40 | 78,94 | 35,35 | PVC | | | VZT D200 1ks - zaslepit, Zaslepit větrací mřížky mezi kanceláři 30x40, do stávající zárubně osadit dveře prosklené, Zaslepit plyn u zdi |
| 3a.08 | Kancelář | 2,20 | 4,20 | 2,70 | 9,24 | 43,80 | 22,40 | PVC | | | VZT D200 1ks - zaslepit, Zaslepit větrací mřížky mezi kanceláři 30x40 |
| 3a.09 | Kancelář | 4,00 | 4,20 | 2,70 | 16,80 | 61,08 | | PVC | | Osadit | |
| 3a.10 | Kancelář | 2,00 | 4,20 | 2,70 | 8,40 | 41,88 | | PVC | | | |
| 3a.11 | Sprcha | 1,20 | 1,20 | 2,70 | 1,44 | 14,40 | 9,60 | Dlažba | | | |
| CELKEM | | | | | 151,34 | 565,94 | 187,50 | | 0,00 | | |

| Sumarizace za všechny organizace | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------------|
| Položka | m2 | cena/m | celkem Kč s DPH |
| Okopání keram ob. + štuk 3.13 a 3.14 | 79,20 | | |
| | | | |