

## Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo:

„Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu“

č. 0951/19

### Smluvní strany

**Objednatel:** Univerzita Pardubice  
Právní forma: veřejná vysoká škola  
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice  
IČO: 002 16 275  
DIČ: CZ 002 16 275  
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice  
č.ú.: [REDACTED]  
Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
Sídlo: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno  
IČO: 039 02 447  
DIČ: CZ 039 02 447  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú: 64645641/0100  
Zapsaný: v obch. rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 7272  
Zastoupený: [REDACTED] místopředsdou představenstva

Pověřený zástupce ve věcech technických:

[REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 4 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. 0920/17 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu tohoto dodatku č. 4.
3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepředvídatelných víceprací prodlužují termín dokončení stavby.

## II. Předmět plnění

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:  
„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 10 tohoto dodatku č. 4.“

## III. Doba a místo plnění

1. Článek IV. „Doba plnění“ odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:  
c) termín dokončení stavebních prací (díla) řádně a včas (včetně předání a převzetí díla) nejpozději do 437 kalendářních dní od převzetí staveniště.

## IV. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. víceprací se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 10 tohoto dodatku č. 4. Cena výše uvedených víceprací bude zohledněna (přičtena) v celkové ceně za dílo v souladu čl. VI. odst. 4 Smlouvy:

Celková cena dodatečných prací bez DPH	767 567,67 Kč
DPH 21 %	161 189,21 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH	928 756,88 Kč

2. Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:  
Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	96 888 387,26 Kč
DPH 21 %	20 346 561,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	117 234 948,58 Kč

## V. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 4 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle Smlouvy uzavřené dne 27.4.2018 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3.
2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 4 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

**Přílohy dodatku č. 4:**

Příloha č. 10 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Za objednatele


V Pardubicích dne 09. 09. 2019



prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Brně dne 07-08-2019



místopředseda představenstva společnosti  
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
Příkop 838/6  
Zábrdovice, 602 00 Brno  
IČ: 039 02 447

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4720**      **Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu**

Objekt: **ZL**      **ZMĚNOVÉ LISTY 26 - 32**

Rozpočet:

Objednatel: **Univerzita Pardubice**      IČO: **00216275**  
**Studentská 95**      DIČ: **CZ00216275**  
**53210**      **Pardubice**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**      IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6**      DIČ: **CZ03902447**  
**60200**      **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	319 317,69
PSV	422 809,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	25 440,00
<b>Celkem</b>	<b>767 567,67</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	767 567,67 CZK
Základní DPH	21 %	161 189,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **928 756,88 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026	Doplnění vnitřních čistících zón

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>163 775,00</b>
1	799-1	Vnitřní čistící rohože Catwell - kompletní rohož vč. lišt	m2	62,00000	1 390,00	86 180,00
2	799-2	Vnitřní čistící rohože Quick Trio - kompletní rohož vč. lišt	m2	21,00000	3 695,00	77 595,00

<b>Celkem</b>					<b>163 775,00</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------

R:	ZL č. 027	AV technika SLP
----	-----------	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 1</b>		<b>Společné kabelové trasy</b>				<b>7 666,50</b>
1	Pol__0001	Koordinace s ostatními profesemi	hod	30,00000	255,55	7 666,50
<b>Díl: 2</b>		<b>Rozvody strukturované kabeláže (SK)</b>				<b>69 959,64</b>
2	Pol__0002	Kabel S/FTP kat.7 1200MHz, LSFRZH *	m	940,00000	27,78	26 113,20
3	Pol__0003	Kabel propojovací S/FTP kat.6a, 600MHz, RJ45/RJ45 2m *	ks	22,00000	164,66	3 622,52
4	Pol__0004	Kabel propojovací S/FTP kat.6a, 600MHz, RJ45/RJ45 5m *	ks	22,00000	255,36	5 617,92
5	Pol__0005	Stavební příprava	hod	100,00000	266,20	26 620,00
6	Pol__0006	Koordinace s ostatními profesemi	hod	30,00000	266,20	7 986,00

<b>Celkem</b>					<b>77 626,14</b>
---------------	--	--	--	--	------------------

R:	ZL č. 027	AV technika SIL
----	-----------	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: _2</b>		<b>m.č. 03017 - příprava pro projekční plátno</b>				<b>2 173,10</b>
1	210800051	Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlábech	m	38,00000	15,84	601,92
2	Pol__0003	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	38,00000	19,81	752,78
3	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	10,00000	30,80	308,00
4	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	10,00000	7,04	70,40
5	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	10,00000	44,00	440,00
<b>Díl: _3</b>		<b>m.č. 02011 - příprava pro projekční plátno</b>				<b>2 173,10</b>
6	210800051	Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlábech	m	38,00000	15,84	601,92

## Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026	Doplnění vnitřních čistících zón

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	Pol_0008	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	38,00000	19,81	752,78
8	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	10,00000	30,80	308,00
9	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	10,00000	7,04	70,40
10	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	10,00000	44,00	440,00
<b>Díl: _4 m.č. 03033 - požadavek na trojzásuvku (v PD pouze 1ks)</b>						<b>591,36</b>
11	210010108.1	Montáž zásuvky 1f/230V, do stěny nebo parapetního žlabu	m	2,00000	74,80	149,60
12	34555124011	zásuvka jednonásobná (2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru	kus	2,00000	88,88	177,76
13	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,00000	44,00	264,00
<b>Díl: 5 Připojení projekčního plátna</b>						<b>2 161,56</b>
14	210800051	Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech	m	20,00000	15,84	316,80
15	Pol_0016	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	20,00000	19,81	396,20
16	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	16,00000	30,80	492,80
17	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	16,00000	7,04	112,64
18	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	1,00000	30,80	30,80
19	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	1,00000	7,92	7,92
20	210010522	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby	kus	1,00000	4,40	4,40
21	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	10,00000	44,00	440,00
22	Pol_0023	Doplnění/úprava rozvaděče	kpl	1,00000	360,00	360,00
<b>Díl: 6 Připojení datového projektoru</b>						<b>1 678,24</b>
23	210800052B	Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech	m	13,00000	15,84	205,92
24	341110360.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	13,00000	17,60	228,80
25	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,00000	44,00	264,00
26	210010003.1	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	11,00000	30,80	338,80
27	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	11,00000	7,04	77,44
28	210010108.1	Montáž zásuvky 1f/230V, do stěny nebo parapetního žlabu	m	1,00000	74,80	74,80
29	345551240.1	zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru	kus	1,00000	128,48	128,48
30	Pol_0031	Doplnění/úprava rozvaděče	kpl	1,00000	360,00	360,00
<b>Díl: 7 Nové zásuvky u RA1</b>						<b>4 566,40</b>
31	210800052B	Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech	m	7,00000	15,84	110,88

## Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026	Doplnění vnitřních čistících zón

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	341110360.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	7,00000	17,60	123,20
33	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	58,00000	44,00	2 552,00
34	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	5,00000	7,04	35,20
35	210010006.1	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pod omítku	m	5,00000	33,44	167,20
36	34555124013.1	zásuvka jednonásobná 16A, do podlahové krabice, (2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru, nutná koordinace s profesí SLP!!!	kus	7,00000	63,36	443,52
37	34555124013.2	zásuvka jednonásobná 16As přepětovou ochranou třetího stupně SPD3 a akustickou signalizací, do podlahové krabice, (2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru, nutná koordinace s profesí	kus	1,00000	774,40	774,40
38	Pol_0039	Doplnění/úprava rozvaděče	kpl	1,00000	360,00	360,00
<b>Díl: 8 Kabelové trasy pro AV</b>						<b>11 256,96</b>
39	210010006.1	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pod omítku	m	92,00000	33,44	3 076,48
40	345710660	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2348	m	92,00000	11,44	1 052,48
41	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	11,00000	264,00	2 904,00
42	Hod.sazba6	Koordinace postupu prací s ost. profesemi	hod	16,00000	264,00	4 224,00

**Celkem 24 600,72**

R: ZL č. 028 Doplnění prvků elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 911 752 - Rozvaděče</b>						<b>13 197,60</b>
1	210190001R00	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg, vč. osazení, zapravení a přípravy	kus	1,00000	1 320,00	1 320,00
2	2	rozvodnice RPS1 viz. Výkres č. 105.6	ks	1,00000	11 877,60	11 877,60
<b>Díl: _1 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>						<b>68 146,34</b>
3	Pol_0005	Svítilno typ sv.A - změna předradníku na DALI	ks	53,00000	1 285,78	68 146,34
<b>Díl: 6 21-M.3 - Světelné rozvody</b>						<b>18 332,20</b>
4	Pol_0036	Montáž krabic odbočných	kus	142,00000	89,29	12 679,18
5	Pol_0037	OBO 2000342 Odbočná hranatá krabice A 11	kus	142,00000	29,93	4 250,06
6	Pol_0038	Otevření nebo uzavření krabice víčkem	kus	142,00000	9,88	1 402,96

**Celkem 99 676,14**

R: ZL č. 029 Přeložení a doplnění potrubí chladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>6 403,00</b>
1	Pol_43	Metráž izolovaného potrubí DN20	bm	20,00000	90,00	1 800,00

## Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026	Doplnění vnitřních čistících zón

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	Pol_44	Metráž izolovaného potrubí DN25	bm	8,00000	104,00	832,00
3	Pol_45	Montáž izolací	hodin	16,00000	200,00	3 200,00
4	Pol_46	Lepidlo pro celoplošné lepení izolace balení á 1litr	ks	1,00000	391,00	391,00
5	Pol_47	Čistič pro lepidlo 1 l	ks	1,00000	180,00	180,00
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>6 500,00</b>
6	731111114	Potrubí DN 20	bm	20,00000	198,00	3 960,00
7	731111115	Potrubí DN 25	bm	8,00000	265,00	2 120,00
8	733190235	Tlaková zkouška	m	28,00000	15,00	420,00
<b>Díl: 733-1</b>		<b>RCH - doplnění a přeložení potrubí - 3/4 NP na šedou konstrukci</b>				<b>20 116,80</b>
9	1	Ocelové potrubí včetně závěsů DN 76	m	24,00000	602,40	14 457,60
10	2	Montáž a dodávka parotěsných izolací DN 76/19	m	24,00000	235,80	5 659,20
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>3 224,00</b>
11	Pol_48	Základní nátěr	bm	52,00000	62,00	3 224,00
		28,0+24,0		52,00000		
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>25 440,00</b>
12	Pol_49	Pomocná konstrukce, konzole	ks	28,00000	180,00	5 040,00
13	Pol_50	Demontáž ventilů regulačních, uzávěrů	ks	28,00000	84,00	2 352,00
14	Pol_51	Napojení nového potrubí na stávající rozvod	ks	28,00000	300,00	8 400,00
15	Pol_52	Zpětná montáž ventilů regulačních, uzávěrů	ks	28,00000	216,00	6 048,00
16	998713101	Přesun hmot	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00
17	Pol_54	Lešení pojízdné	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00

<b>Celkem</b>		<b>61 683,80</b>
---------------	--	------------------

R:	ZL č. 030	Hydroizolační stěrky
----	-----------	----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>119 023,58</b>
1	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	172,30000	360,00	62 028,00

dvouvrstvá :

mč 01021 předsíň WC muži : 4,30 :

mč 01022 pisoáry : 8,20 :

mč 01023 WC muži : 1,70 :

mč 01024 WC muži : 1,70 :

mč 01025 WC ženy : 1,70 :

mč 01026 WC imobilní : 4,20 :

mč 01027 předsíň WC ženy : 4,60 :

mč 01028 WC ženy : 4,60 :

mč 01029 WC ženy : 1,80 :

mč 01030 WC ženy : 1,70 :

mč 01035 šatna ženy : 5,40 :

mč 01037 šatna muži : 6,50 :

mč 01040 šatna : 6,20 :

mč 02013 úklidová místnost : 2,20 :



## Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026	Doplnění vnitřních čistících zón

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč 02014 předsíň WC ženy : 5,20 :  
 mč 02015 WC ženy : 4,80 :  
 mč 02016 WC ženy : 1,70 :  
 mč 02017 WC ženy : 1,70 :  
 mč 02018 WC ženy : 1,70 :  
 mč 02019 předsíň WC muži : 5,20 :  
 mč 02020 pisoáry : 5,50 :  
 mč 02021 WC muži : 1,70 :  
 mč 02022 WC muži : 1,70 :  
 mč 02023 WC imobilní : 5,00 :  
 mč 03019 úklidová místnost : 2,30 :  
 mč 03020 předsíň WC ženy : 5,20 :  
 mč 03021 WC ženy : 3,10 :  
 mč 03022 WC ženy : 1,70 :  
 mč 03023 WC ženy : 1,70 :  
 mč 03024 předsíň WC muži : 5,20 :  
 mč 03025 pisoáry : 5,60 :  
 mč 03026 WC muži : 1,70 :  
 mč 03027 WC muži : 1,70 :  
 mč 03028 WC imobilní : 4,90 :  
 mč 04015 předsíň WC ženy : 4,40 :  
 mč 04016 WC ženy : 3,70 :  
 mč 04017 WC ženy : 1,70 :  
 mč 04018 WC ženy : 1,70 :  
 mč 04019 předsíň WC muži : 4,70 :  
 mč 04020 pisoáry : 5,80 :  
 mč 04021 WC muži : 1,70 :  
 mč 04022 WC muži : 1,70 :  
 mč 04023 WC imobilní : 5,00 :  
 mč 04024 úklidová místnost : 2,70 :  
 mč 04040 předsíň WC ženy : 3,90 :  
 mč 04041 chodba WC ženy : 2,60 :  
 mč 04042 WC ženy : 1,60 :  
 mč 04043 WC ženy : 1,80 :  
 mč 04044 předsíň WC muži : 2,70 :  
 mč 04045 pisoáry : 2,60 :  
 mč 04046 WC muži : 1,90 :  
 172,3

172,30000

2	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	376,90000	95,00	35 805,50
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

mč 01021 předsíň WC muži : 4,30 :  
 mč 01022 pisoáry : 8,20 :  
 mč 01023 WC muži : 1,70 :  
 mč 01024 WC muži : 1,70 :  
 mč 01025 WC ženy : 1,70 :  
 mč 01026 WC imobilní : 4,20 :  
 mč 01027 předsíň WC ženy : 4,60 :

## Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026	Doplnění vnitřních čistících zón

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč 01028 WC ženy : 4,60 :				
		mč 01029 WC ženy : 1,80 :				
		mč 01030 WC ženy : 1,70 :				
		mč 01035 šatna ženy : 5,40 :				
		mč 01037 šatna muži : 6,50 :				
		mč 01040 šatna : 6,20 :				
		mč 02013 úklidová místnost : 2,20 :				
		mč 02014 předsíň WC ženy : 5,20 :				
		mč 02015 WC ženy : 4,80 :				
		mč 02016 WC ženy : 1,70 :				
		mč 02017 WC ženy : 1,70 :				
		mč 02018 WC ženy : 1,70 :				
		mč 02019 předsíň WC muži : 5,20 :				
		mč 02020 pisoáry : 5,50 :				
		mč 02021 WC muži : 1,70 :				
		mč 02022 WC muži : 1,70 :				
		mč 02023 WC imobilní : 5,00 :				
		mč 03019 úklidová místnost : 2,30 :				
		mč 03020 předsíň WC ženy : 5,20 :				
		mč 03021 WC ženy : 3,10 :				
		mč 03022 WC ženy : 1,70 :				
		mč 03023 WC ženy : 1,70 :				
		mč 03024 předsíň WC muži : 5,20 :				
		mč 03025 pisoáry : 5,60 :				
		mč 03026 WC muži : 1,70 :				
		mč 03027 WC muži : 1,70 :				
		mč 03028 WC imobilní : 4,90 :				
		mč 04015 předsíň WC ženy : 4,40 :				
		mč 04016 WC ženy : 3,70 :				
		mč 04017 WC ženy : 1,70 :				
		mč 04018 WC ženy : 1,70 :				
		mč 04019 předsíň WC muži : 4,70 :				
		mč 04020 pisoáry : 5,80 :				
		mč 04021 WC muži : 1,70 :				
		mč 04022 WC muži : 1,70 :				
		mč 04023 WC imobilní : 5,00 :				
		mč 04024 úklidová místnost : 2,70 :				
		mč 04040 předsíň WC ženy : 3,90 :				
		mč 04041 chodba WC ženy : 2,60 :				
		mč 04042 WC ženy : 1,60 :				
		mč 04043 WC ženy : 1,80 :				
		mč 04044 předsíň WC muži : 2,70 :				
		mč 04045 pisoáry : 2,60 :				
		mč 04046 WC muži : 1,90 :				
		376,9		376,90000		
3	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	223,00000	90,00	20 070,00

## Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026	Doplnění vnitřních čistících zón

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč 01021 předsíň WC muži : 4,30 :				
		mč 01022 pisoáry : 8,20 :				
		mč 01023 WC muži : 1,70 :				
		mč 01024 WC muži : 1,70 :				
		mč 01025 WC ženy : 1,70 :				
		mč 01026 WC imobilní : 4,20 :				
		mč 01027 předsíň WC ženy : 4,60 :				
		mč 01028 WC ženy : 4,60 :				
		mč 01029 WC ženy : 1,80 :				
		mč 01030 WC ženy : 1,70 :				
		mč 01035 šatna ženy : 5,40 :				
		mč 01037 šatna muži : 6,50 :				
		mč 01040 šatna : 6,20 :				
		mč 02013 úklidová místnost : 2,20 :				
		mč 02014 předsíň WC ženy : 5,20 :				
		mč 02015 WC ženy : 4,80 :				
		mč 02016 WC ženy : 1,70 :				
		mč 02017 WC ženy : 1,70 :				
		mč 02018 WC ženy : 1,70 :				
		mč 02019 předsíň WC muži : 5,20 :				
		mč 02020 pisoáry : 5,50 :				
		mč 02021 WC muži : 1,70 :				
		mč 02022 WC muži : 1,70 :				
		mč 02023 WC imobilní : 5,00 :				
		mč 03019 úklidová místnost : 2,30 :				
		mč 03020 předsíň WC ženy : 5,20 :				
		mč 03021 WC ženy : 3,10 :				
		mč 03022 WC ženy : 1,70 :				
		mč 03023 WC ženy : 1,70 :				
		mč 03024 předsíň WC muži : 5,20 :				
		mč 03025 pisoáry : 5,60 :				
		mč 03026 WC muži : 1,70 :				
		mč 03027 WC muži : 1,70 :				
		mč 03028 WC imobilní : 4,90 :				
		mč 04015 předsíň WC ženy : 4,40 :				
		mč 04016 WC ženy : 3,70 :				
		mč 04017 WC ženy : 1,70 :				
		mč 04018 WC ženy : 1,70 :				
		mč 04019 předsíň WC muži : 4,70 :				
		mč 04020 pisoáry : 5,80 :				
		mč 04021 WC muži : 1,70 :				
		mč 04022 WC muži : 1,70 :				
		mč 04023 WC imobilní : 5,00 :				
		mč 04024 úklidová místnost : 2,70 :				
		mč 04040 předsíň WC ženy : 3,90 :				
		mč 04041 chodba WC ženy : 2,60 :				
		mč 04042 WC ženy : 1,60 :				

## Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026	Doplnění vnitřních čistících zón

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč 04043 WC ženy : 1,80 :				
		mč 04044 předsíň WC muži : 2,70 :				
		mč 04045 pisoáry : 2,60 :				
		mč 04046 WC muži : 1,90 :				
		223		223,00000		
4	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	1 179,03500	0,95	1 120,08

<b>Celkem</b>	<b>119 023,58</b>
---------------	-------------------

R:	ZL č. 031	Odizolování strojovny VZT
----	-----------	---------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>90 570,00</b>
1	Pol_0001	Materiál MW s nakaširovanou textilií	m2	126,00000	95,00	11 970,00
2	Pol_0002	Opláštění budovy tahokovem na hotový rám ze sádkartonových profilů. Tahokov oko kosočtvercové, délka 28, šířka 10 mm, můstek 2,5mm. Materiál ocel pozink .formát 2x1250x2500 mm hmotnost 25kg/ formát. Připevnění k SDK profilům skrze Alu profil 60x3 svisle po cca 625 mm délky pozinkovanými šrouby typu tex.	m2	100,00000	597,00	59 700,00
3	Pol_0003	Rošt SDK	m2	50,00000	378,00	18 900,00

<b>Celkem</b>	<b>90 570,00</b>
---------------	------------------

R:	ZL č. 032	Venkovní přípojky
----	-----------	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>32 521,60</b>
1	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	18,00000	826,00	14 868,00
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	24,00000	480,50	11 532,00
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,00000	59,00	1 416,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,40000	226,00	1 446,40
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,40000	15,00	96,00
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,24000	180,00	1 843,20
		6,4*1,6		10,24000		
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,60000	75,00	1 320,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>10 296,00</b>
8	567211220R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 20 cm	m2	18,00000	572,00	10 296,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>1 920,00</b>
9	917862111RT8	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m	4,00000	480,00	1 920,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>37 465,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 026	Doplnění vnitřních čistících zón

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	29,50000	1 270,00	37 465,00
		29,5		29,50000		

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 955,14</b>
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	10,35376	382,00	3 955,14

<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>176,00</b>
15	460030102RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých obrubníků do suti	m	4,00000	44,00	176,00

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 458,75</b>
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,70333	250,00	2 175,83
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,70333	190,00	1 653,63
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	426,46293	3,00	1 279,39
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,70333	120,00	1 044,40
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	87,03325	15,00	1 305,50

<b>Celkem</b>	<b>93 792,49</b>
---------------	------------------

R:	ZL č. 032	Venkovní přípojky - dopojení potrubí z KG
----	-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 1</b>		<b>Venkovní dopojení potrubí z KG</b>				<b>36 819,80</b>
1	Pol__0001	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	15,00000	549,00	8 235,00
2	Pol__0002	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 250	m	5,00000	1 058,00	5 290,00
3	Pol__0003	Dno šachtové průchozí 400/200mm	kus	1,00000	2 966,40	2 966,40
4	Pol__0004	Trubka šachtová 400/2000	kus	1,00000	3 288,00	3 288,00
5	Pol__0005	Poklop plastový na šachtu 7,5t pojezd	kus	1,00000	1 310,40	1 310,40
6	Pol__0006	Čistící kus KG DN-200	kus	1,00000	3 193,20	3 193,20
7	Pol__0007	Přechodka KG /kamenina 200/300	kus	1,00000	1 784,40	1 784,40
8	Pol__0008	Redukce KG D-300/200	m	1,00000	1 532,40	1 532,40
9	Pol__0009	Montážní práce napojení na stávající potrubí	kpl	2,00000	4 000,00	8 000,00
10	Pol__0010	Doprava přesun materiálu	kpl	1,00000	720,00	720,00
11	Pol__0011	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 200	m	20,00000	25,00	500,00

<b>Celkem</b>	<b>36 819,80</b>
---------------	------------------