

**SMLOUVA O DÍLO**číslo: ..... *M/2019* .....

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

**Statutární město Brno, městská část Brno-Vinohrady**Velkopavlovická 25, 628 00 Brno  
zastoupené starostou PhDr. Jiřím Čejkou  
IČ: 449 92 785 - 19[redacted]  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)**a****Building & BuildingWay s.r.o.**  
**Kout 96, 683 54 Bošovice**  
zastoupená jednatelem Liborem Brožem  
IČ: 06792286[redacted]  
(dále jen **zhotovitel** na straně druhé)**takto:****I. Předmět smlouvy**

1.1 Zhotovitel provede pro objednatele tyto práce a služby:

zhotovení prací v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: „Zpevnění ploch pro zlepšení průjezdnosti“ specifikovaných blíže v položkovém rozpočtu

Nabídka zhotovitele, doložená ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s výše uvedeným názvem akce (dále jen „nabídka“) je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle bodu 1.1 vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

**II. Doba plnění**2.1 Zhotovitel provede tyto práce v dohodnutém **termínu od 9.9.2019 do 14. 10.2019.**

### **III. Cena za zhotovení díla**

3.1 Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu:

**411.664,24 Kč bez DPH**

**86.449,49 Kč 21% DPH**

**498.113,73 Kč vč. 21% DPH**

3.2 Cena za dílo je cenou pevnou, tj. zaručenou ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo smluvními stranami předpokládáno.

### **IV. Platební podmínky**

- 4.1 Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude vystaven po dokončení celého díla bez vad a nedodělků; součástí faktury bude protokol o skutečně provedených pracích. Po provedení díla a jeho protokolárním předání objednateli bude vystavena faktura.
- 4.2 Nárok na zaplacení dohodnuté smluvní ceny vzniká zhotoviteli úspěšným předáním a převzetím předmětu díla.
- 4.3 Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od doručení objednateli, přičemž faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty, tj. bude obsahovat identifikační údaje objednatele, označení smlouvy, identifikační údaje zhotovitele s uvedením identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, celkovou částku faktury s připočtením daně z přidané hodnoty.

### **V. Záruka**

- 5.1 Záruka na dílo poskytovaná zhotovitelem je 48 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem.
- 5.2 Zhotovitel je povinen odstranit uznané záruční závady do 10 dnů od písemného nahlášení reklamace objednavatelem. V případě, že zhotovitel odstraňování případných vad předmětu plnění ani do 10 dnů od uplynutí termínu oprávněné reklamace nezahájí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a náklady účtovat zhotoviteli.

## **VI. Předání a převzetí díla**

- 6.1 Dílo je pokládáno za provedené, bude-li řádně a bez vad vyhotoveno (dokončeno) a předáno objednavateli oproti předávacímu protokolu v době, kdy je k tomu zhotovitel povinen podle této smlouvy. Bude-li zhotovitel žádat předání díla s nedostatky, poznamenají se tyto nedostatky do protokolu vč. termínů jejich odstranění zhotovitelem. Do této doby není objednatel povinen dílo převzít, a to až do doby odstranění nedostatků uvedených v protokole.
- 6.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání.

## **VII. Smluvní pokuty**

- 7.1 V případě, že zhotovitel nedodá dílo řádným způsobem, nebo v dohodnutém čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny plnění za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení z dlužné částky.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

## **VIII. Ukončení smluvního vztahu**

- 8.1 Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 8.2 V případě, že je zhotovitel s předáním předmětu smlouvy v prodlení delším než tři týdny nebo neodstraní zjištěné závady a nedostatky díla ani do dvou týdnů po stanoveném termínu, může objednatel od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují za podstatné porušení povinností, které druhou stranu opravňuje k odstoupení od smlouvy také:
- zrušení společnosti zhotovitele nebo zahájení insolvenčního řízení,
  - bezdůvodné přerušení prací zhotovitele, které trvá déle než 2 týdny.

## IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 9.2 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:  
- nabídka zhotovitele, jejíž součástí je nabídková cena dle předaných výkazů výměr.
- 9.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně formou dodatku.
- 9.4 V otázkách touto smlouvou neupravených se smluvní vztah stran řídí příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy ČR, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.5 Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.


### **Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:**

**Tímto se potvrzuje, že tato smlouva o dílo byla řádně schválena na 13. schůzi Rady m. č. Brno – Vinohrady, konané dne 02. 09. 2019, USNESENÍM č. 406/19/8 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.**


### **Prohlášení:**

*Příjemce plnění čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem dle smlouvy o dílo č. ....11/2019....., souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.*

V Brně, dne.....5.9. 2019.....



starosta MČ Brno-Vinohrady



Libor Brož  
jednatel společnosti  
Building & BuildingWay s.r.o.

MAYORALTY MĚSTO BRNO  
městská část Brno-Vinohrady  
-1-

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: **Zpevněná stání**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady

Zhotovitel: Building & BuildingWay s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>411 664,24</b>
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně <b>411 664,24</b> 0,00	Výše daně <b>86 449,49</b> 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>498 113,73</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:  Razítko

Datum a podpis: 5.9.  Razítko

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
Městská část Brno-Vinohrady  
-1-

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Zpevněná stání

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>411 664,24</b>	<b>498 113,73</b>
01	Bořetická 10	72 529,30	87 760,45
02	Bořetická 16	76 140,61	92 130,14
03	Bořetická 18	120 383,34	145 663,84
05	Velkopavlovická 17	80 286,08	97 146,16
04	Velkopavlovická 8	62 324,91	75 413,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

01 - Bořetická 10

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**72 529,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 529,30	21,00%	15 231,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**87 760,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

\_\_\_\_\_ Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

\_\_\_\_\_ Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

01 - Bořetická 10

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**72 529,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

69 529,30

1 - Zemní práce

22 588,81

5 - Komunikace pozemní

14 787,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 576,94

997 - Přesun sutě

6 107,93

998 - Přesun hmot

6 467,72

OST - Ostatní

3 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

01 - Bořetická 10

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>72 529,30</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>69 529,30</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>22 588,81</b>
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopecch ručně	m2	8,100	900,00	7 290,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	36,000	75,00	2 700,00
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,920	180,00	1 425,60
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,920	10,00	79,20
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,920	250,00	1 980,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39,600	20,00	792,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,920	135,00	1 069,20
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,920	15,00	118,80
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	14,256	300,00	4 276,80
10	K	181102302	Úprava pláně v záfezech se zhutněním	m2	19,800	23,00	455,40
11	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	22,000	44,00	968,00
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	22,000	35,00	770,00
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,000	25,00	550,00
14	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,843	135,00	113,81
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>14 787,90</b>
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	19,800	150,00	2 970,00
33	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	280,00	5 040,00
17	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	18,540	285,00	5 283,90
18	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	18,000	83,00	1 494,00
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>19 576,94</b>
19	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	18,000	98,00	1 764,00
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	238,00	4 284,00
21	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	16,160	124,00	2 003,84
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	365,00	737,30
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	194,00	3 880,00
24	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	20,200	129,00	2 605,80
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200	2 790,00	3 348,00
26	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopecch inženýrských sítí	m	18,000	53,00	954,00
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>6 107,93</b>
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,013	47,00	470,61
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	140,182	12,00	1 682,18
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,013	95,00	951,24
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,013	300,00	3 003,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				6 467,72
31	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	23,099	280,00	6 467,72
	D	OST	Ostatní				3 000,00
32	K	01	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

02 - Bořetická 16

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

76 140,61

DPH základní  
snižená

Základ daně

76 140,61

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 989,53

0,00

Cena s DPH

v CZK

92 130,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zpevněná stání  
Objekt:  
**02 - Bořetická 16**

Místo:

Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**76 140,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

**73 140,61**

1 - Zemní práce

23 819,57

5 - Komunikace pozemní

15 609,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 444,82

997 - Přesun sutě

6 447,09

998 - Přesun hmot

6 819,68

OST - Ostatní

**3 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

02 - Bořetická 16

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>76 140,61</b>
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>73 140,61</b>
D	1	<b>Zemní práce</b>					<b>23 819,57</b>
1	K	113107031	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	8,550	900,00	7 695,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	38,000	75,00	2 850,00
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,360	180,00	1 504,80
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	8,360	10,00	83,60
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,360	250,00	2 090,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,800	20,00	836,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,360	135,00	1 128,60
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,360	15,00	125,40
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	15,048	300,00	4 514,40
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	20,900	23,00	480,70
11	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	23,000	44,00	1 012,00
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	23,000	35,00	805,00
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	23,000	25,00	575,00
14	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,882	135,00	119,07
D	5	<b>Komunikace pozemní</b>					<b>15 609,45</b>
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,900	150,00	3 135,00
33	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,000	280,00	5 320,00
17	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	19,570	285,00	5 577,45
18	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	19,000	83,00	1 577,00
D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>20 444,82</b>
19	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	19,000	98,00	1 862,00
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	230,00	4 370,00
21	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	17,170	124,00	2 129,08
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	365,00	737,30
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	194,00	4 074,00
24	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	21,210	129,00	2 736,09
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,265	2 790,00	3 529,35
26	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	19,000	53,00	1 007,00
D	997	<b>Přesun sutě</b>					<b>6 447,09</b>
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,569	47,00	496,74
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	147,966	12,00	1 775,59
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,569	95,00	1 004,06
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,569	300,00	3 170,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				6 819,68
31	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	24,356	280,00	6 819,68
	D	OST	Ostatní				3 000,00
32	K	01	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

03 - Bořetická 18

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

120 383,34

DPH základní  
snížená

Základ daně  
120 383,34  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
25 280,50  
0,00

Cena s DPH

v CZK

145 663,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněná stání  
Objekt: 03 - Bořetická 18

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**120 383,34**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**114 583,34**

1 - Zemní práce

36 562,93

5 - Komunikace pozemní

25 695,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 014,72

997 - Přesun sutě

9 839,92

998 - Přesun hmot

10 470,32

OST - Ostatní

5 800,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

03 - Bořetická 18

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**120 383,34**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				114 583,34
D	1		Zemní práce				36 562,93
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopecch ručně	m2	13,050	900,00	11 745,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	58,000	75,00	4 350,00
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,760	180,00	2 296,80
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	12,760	10,00	127,60
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,760	250,00	3 190,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	63,800	20,00	1 276,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,760	135,00	1 722,60
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	12,760	15,00	191,40
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22,968	300,00	6 890,40
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	31,900	23,00	733,70
11	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000	44,00	1 628,00
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	37,000	35,00	1 295,00
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	37,000	25,00	925,00
14	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,418	135,00	191,43
D	5		Komunikace pozemní				25 695,45
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	31,900	115,00	3 668,50
34	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,000	280,00	8 120,00
17	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	29,870	385,00	11 499,95
18	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	29,000	83,00	2 407,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 014,72
19	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	29,000	98,00	2 842,00
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	238,00	6 902,00
21	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	25,250	124,00	3 131,00
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040	365,00	1 474,60
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,000	194,00	6 402,00
24	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	33,330	129,00	4 299,57
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,945	2 790,00	5 426,55
26	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních při překopecch inženýrských sítí	m	29,000	53,00	1 537,00
D	997		Přesun sutě				9 839,92
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,131	47,00	758,16
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	225,834	12,00	2 710,01
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,131	95,00	1 532,45
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,131	300,00	4 839,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				<u>10 470,32</u>
33	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	37,394	280,00	<u>10 470,32</u>
D		OST	Ostatní				<u>5 800,00</u>
32	K	01	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	5 800,00	<u>5 800,00</u>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

04 - Velkopavlovická 17

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**80 286,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 286,08	21,00%	16 860,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**97 146,16**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

**04 - Velkopavlovická 17**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**80 286,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

76 286,08

1 - Zemní práce

25 050,20

5 - Komunikace pozemní

15 661,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 616,70

997 - Přesun sutě

6 786,26

998 - Přesun hmot

7 171,92

OST - Ostatní

4 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněná stání  
 Objekt: 04 - Velkopavlovická 17

Místo: Datum:  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>80 286,08</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>76 286,08</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>25 050,20</b>
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopecch ručně	m2	9,000	900,00	8 100,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	40,000	75,00	3 000,00
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,800	180,00	1 584,00
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	8,800	10,00	88,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,800	250,00	2 200,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,000	20,00	880,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,800	135,00	1 188,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,800	15,00	132,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	15,840	300,00	4 752,00
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	22,000	23,00	506,00
11	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	24,000	44,00	1 056,00
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	24,000	35,00	840,00
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	24,000	25,00	600,00
14	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,920	135,00	124,20
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>15 661,00</b>
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	22,000	115,00	2 530,00
16	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	280,00	5 600,00
17	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	20,600	285,00	5 871,00
18	K	599432111	Vypínění spár dlažby drobným kamenivem	m2	20,000	83,00	1 660,00
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>21 616,70</b>
19	K	915491211	Osazení vodičho proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	20,000	98,00	1 960,00
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	238,00	4 760,00
21	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	18,180	124,00	2 254,32
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	365,00	737,30
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	194,00	4 268,00
24	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	22,220	129,00	2 866,38
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,330	2 790,00	3 710,70
26	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních při překopecch inženýrských sítí	m	20,000	53,00	1 060,00
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>6 786,26</b>
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,125	47,00	522,88
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	155,750	12,00	1 869,00
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,125	95,00	1 056,88
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,125	300,00	3 337,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				7 171,92
31	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	25,614	280,00	7 171,92
	D	OST	Ostatní				4 000,00
32	K	01	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

05 - Velkopavlovická 8

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**62 324,91**

DPH základní  
snížená

Základ daně

62 324,91

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 088,23

0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**75 413,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná stání

Objekt:

05 - Velkopavlovická 8

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**62 324,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

**59 324,91**

1 - Zemní práce

19 023,30

2 - Zakládání

294,66

5 - Komunikace pozemní

11 745,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 635,30

997 - Přesun sutě

5 139,86

998 - Přesun hmot

5 486,04

OST - Ostatní

3 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněná stání

Objekt: 05 - Velkopavlovická 8

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>62 324,91</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>59 324,91</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>19 023,30</b>
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopecích ručně	m2	6,750	900,00	6 075,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,000	75,00	2 250,00
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,600	180,00	1 188,00
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	6,600	10,00	66,00
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,063	850,00	53,55
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,063	120,00	7,56
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,663	250,00	1 665,75
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,315	20,00	666,30
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,663	135,00	899,51
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,663	15,00	99,95
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,993	300,00	3 597,90
12	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	16,500	23,00	379,50
13	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	19,000	44,00	836,00
14	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	19,000	35,00	665,00
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	19,000	25,00	475,00
16	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,728	135,00	98,28
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>294,66</b>
17	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,063	3 520,00	221,76
18	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,180	350,00	63,00
19	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,180	55,00	9,90
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>11 745,75</b>
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	16,500	115,00	1 897,50
41	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	280,00	4 200,00
22	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	15,450	285,00	4 403,25
23	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	15,000	83,00	1 245,00
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>17 635,30</b>
24	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	820,00	820,00
25	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	15,000	98,00	1 470,00
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	238,00	3 570,00
27	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	13,130	124,00	1 628,12
28	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	365,00	737,30
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	194,00	3 298,00
30	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	17,170	129,00	2 214,93
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,005	2 790,00	2 803,95
32	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	298,00	298,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopecích inženýrských sítí	m	15,000	53,00	795,00
	D	997	Přesun sutě				5 139,86
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,426	47,00	396,02
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	117,964	12,00	1 415,57
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,426	95,00	800,47
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,426	300,00	2 527,80
	D	998	Přesun hmot				5 486,04
40	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	19,593	280,00	5 486,04
	D	OST	Ostatní				3 000,00
39	K	01	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00