

Položkový rozpočet

Zakázka: Solniční 12 Oprava nebytového prostoru
Solniční 12

Zhotovitel: Martin Jež

IČO: 42688094

DIČ:

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	228 615,85 ✓
PSV	183 574,78
MON	56 032,04
Vedlejší náklady	31 580,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	499 802,67 CZK
Základní DPH	21 %	104 959,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,33 CZK


Cena celkem: 604 762,00 CZK

Za objednatele

30.7.2019

Datum

Misto



LOGO FIRMY


Popis: Záruka na dílo 60 měsíců
Realizace po dohodě s objednatelem

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV	940,00	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 633,00	0,16062
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	3 081,80	0,19950
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	153 624,50	13,42894
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	17 397,70	0,11020
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	9 045,00	0,00360
97	Prorážení otvorů	HSV	39 463,07	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 430,78	0,00000
735	Otopná tělesa	PSV	14 990,50	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	40 214,25	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	88 875,33	0,97483
776	Podlahy povlakové	PSV	5 796,77	0,00495
783	Nátěry	PSV	10 838,05	0,02543
784	Malby	PSV	22 859,88	0,06995
M21	Elektromontáže	MON	56 032,04	1,94441
VN	Vedlejší náklady	VN	31 580,00	0,00000
Celkem:			499 802,67	16,92243

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání				940,00
1 289901511R00	Vyčištění trhlin a dutin do š.30 mm hl.do 150 cm	m	0,50000	1 880,00	940,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				2 633,00
2 310236241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	191,50	383,00
3 985-pc 1	Sešívání zdiva ocel prut	m2	0,50000	4 500,00	2 250,00
Díl: 60	Úpravy povrchů, omítky				3 081,80
4 612821031R00	Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně	m2	7,60000	405,50	3 081,80
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				153 624,50
5 611100010RA0	Omítka stropu vnitřní vápenocementová štuková, do 10%	m2	81,51000	188,00	15 975,96
6 612142001	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	56,17000	160,00	8 987,20
7 612311131R00	Úprava stěn aktiv. štukem do, tl. 2-3 mm	m2	56,17000	196,00	11 009,32
8 612321111RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená, nanášená ručně	m2	56,17000	254,00	14 267,18
9 612131111R00	Polymercementový můstek spojovací	m2	7,60000	132,00	1 003,20
10 612321141R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková dvouvrstvá , nanášená ručně	m2	10,75000	330,50	3 552,85
11 612321191R00	Příplatek, omítka vnitř stěn za 5mm, ručně	m2	56,17000	111,50	6 262,96
12 612325422RAA	Oprava omítek stěn vnitřních MVC, oprava ze 30 %, malba	m2	126,61000	308,00	38 995,88
13 612325423RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 50 %, malba	m2	52,24000	409,50	21 392,28
14 612421311R00	Příplatek vápen.omítek stěn za dalších 10 mm, do 30%	m2	90,03000	112,00	10 083,36
15 612821012RT1	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, postřik a omítka, KVK	m2	7,60000	375,00	2 850,00
16 612325453RAA	Příplatek omítek stěn MVC vnitřních za 10 mm, oprava z 50 %, malba	m2	52,24000	209,50	10 944,28
17 612-pc1.R00	Zapravení osazení stáv dveří u soc.	sada	1,00000	8 300,00	8 300,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				17 397,70
18 941101111R00	Lešení lehké pomocné pro objekty PS, výška podlahy do 1,9 m	m2	59,40000	120,50	7 157,70
19 949-pc 1	Odstranění polepů vstupních dveří	sada	1,00000	1 200,00	1 200,00
20 949pc2	Demontáž obkladu topení dřevotříská	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
21 949pc 3	Demontáž klímy	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00
22 949pc 4	Demontáž OK kci po osazení polic	hod	16,00000	230,00	3 680,00
23 949pc 5	Demontáž prkna	m	3,00000	120,00	360,00
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				9 045,00
24 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	90,00000	100,50	9 045,00
Díl: 97	Prorážení otvorů				39 463,07
25 978012121R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 %	m2	81,51000	11,50	937,37
26 978013141R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 %	m2	126,61000	38,20	4 836,50
27 978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	52,24000	35,50	1 854,52
28 978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	44,50000	70,90	3 155,05
29 979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot do 6m nošením	t	13,35600	564,00	7 532,78
30 997013501RAA	Odvoz sutí a vyb.hmot do 1 km, na skládku, se složením	t	13,35600	910,00	12 153,96
31 997013509R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	320,54400	15,60	5 000,49
32 9970138 R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	13,30800	300,00	3 992,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 430,78
33 99801 8001	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,65600	317,50	2 430,78
Díl: 735	Otopná tělesa				14 990,50

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
34	7351501 Demontáž a montáž těles otopných litinových	soubor	4,00000	2 800,00	11 200,00
35	735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,00000	19,30	1 930,00
36	735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	100,00000	11,50	1 150,00
37	998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	245,00000	2,90	710,50
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				40 214,25
38	766pc 1 Repase dveří z dřeva. 95/ 225 včetně zárubně	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
39	766pc 2 D+m dveří mezi místn. včetně kování klik a zámků	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
40	766pc3 Repase zárubně mezi místnostmi	kus	1,00000	550,00	550,00
41	766pc4 Repase okna kastlového včetně parapetu a náter	kus	5,00000	6 750,00	33 750,00
42	998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	585,00000	1,05	614,25
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				88 875,33
43	771121011 Penetrace podkladu pod dlažby	m2	84,48300	41,60	3 514,49
44	771111011 Vysátí podkladu před pokládkou	m2	84,48300	5,60	473,10
45	77115 1012 Vyrovnání podk.samoniv.hmotou 20 MPa, nivelační hmota tl. 5 mm,	m2	84,48300	326,50	27 583,70
46	771474113 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 120mm	m	56,60000	149,50	8 461,70
47	771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických	m	20,05300	185,50	3 719,83
48	771574265 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	84,48300	450,00	38 017,35
49	771577144RT2 Příplatek za spárovací hmotu - dvojkřovková epoxi	m2	84,48300	14,50	1 225,00
50	771pc.1 Řezání dlaždic	m	56,60000	81,60	4 618,56
51	998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	152,00000	8,30	1 251,60
Díl: 776	Podlahy povlakové				5 796,77
52	776111115 Broušení podkladu povlakových	m2	0,90000	250,00	225,00
53	776111311 Vysátí podkladu povlak podlah	m2	0,90000	5,60	5,04
54	776121111R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	0,90000	19,10	17,19
55	776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	0,90000	540,00	486,00
56	776201812 Demontáž PVC včetně soklíků, odstranění a uložení na hromady	m	65,30000	56,60	3 695,98
57	776221111 Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	0,90000	272,50	245,25
58	776421111 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	1,70000	85,70	145,69
59	998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	156,00000	0,79	123,24
60	28411000 Podlahovina PVC	m2	0,99000	862,00	853,38
Díl: 783	Nátěry				10 838,05
61	783114101R00 Základní jednónás synt. truhl. výrobků	m2	16,89000	78,00	1 317,42
62	783117101R00 Nátěr synt. truhl. výrobků 2x	m2	16,89000	161,00	2 719,29
63	783122131.R00 Oprava - přetmelení plošné	m	16,89000	47,80	807,34
64	783pc 1 Obroušení s odmaštěním, nátěr radiátoru	sada	4,00000	1 295,00	5 180,00
65	783902811R00 Obroušení s odmaštěním, nátěr sloupů	sada	1,00000	814,00	814,00
Díl: 784	Malby				22 859,88
66	784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	317,94000	8,30	2 638,90
67	784191201R00 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	317,94000	17,80	5 659,33
68	784195212R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	317,94000	45,80	14 561,65
Díl: M21	Elektromontáže				56 032,04
69	741371004 Montáž svítidla zářivkového s krytem	kus	7,00000	373,00	2 611,00
70	210201097RT1 Svítidlo zářivkové s1 2x36 W. + 2x36W + startér	kus	7,00000	1 710,00	11 970,00
71	34751014R Zářivka lineární OSRAM 36W	kus	7,00000	234,50	1 641,50

**LOGO FIRMY**

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
72	741371823.R00 Demontáž osvětlovacího modulového systému	kus	7,00000	183,50	1 284,50
73	74138-01 Odvoz demontovaných svítidel na skládku	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00
74	998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud	%	156,00000	13,90	2 168,40
75	58761434 Dlažba slinutá hladká	m2	99,15700	348,00	34 506,64
Díl: VN	Vedlejší náklady				31 580,00
76	005121010R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
77	060001000 Územní vlivy	Soubor	1,00000	2 580,00	2 580,00
78	070001000.R Provozní vlivy	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
79	111111111.R Úprava elektroinstalace	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00