

projektant

ANTRE s.r.o.

Oprava hrobky rodiny Daubek+Kiemann

Olšanské hřbitovy, Vinohradská 153/1835, Praha 3

č.parc. 4310/1, v k.ú. Žižkov

v ý k a z v ý m ě r

leden 2019

Jiří Sedláček, Helena Zemanová

604 231 730, 775 050 574

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'	
Díl:	001	Zemní práce							
1	R-111301111-101	Odstranění náletové vegetace, mechů, lišejníků, nánosu listí, zeminy, a jiných sedimentů na střeše vč. odstranění kořenů s přemístěním do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a odvoz	m2	52,50	0,000	0,000	0,000	0,000	=(5*5,5)+(5*5)
2	C-122101101-0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	1,30	0,000	0,000	0,000	0,000	=1+0,3*1
3	C-122201109-0	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,30	0,000	0,000	0,000	0,000	=E5
4	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,30	0,000	0,000	0,000	0,000	=E5
5	C-171201201-0	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,30	0,000	0,000	0,000	0,000	=E5
6	C-171201211-0	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,35	0,000	0,000	0,000	0,000	=1,808*E8
S	Celkem za 001	Zemní práce							
Díl:	003	Svislé konstrukce							
7	C-342272205-251	Příčka z tvárnice ytong obezdívka 50 na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	54,00	0,040	2,149	0,000	0,000	výměra viz Příloha
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce							
Díl:	005	Komunikace							
8	C-916232112-21	Obruba ploch z obrubníků do betonového lože výšky 20 mm best-parkan	m	1,80	0,123	0,222	0,000	0,000	=0,90*2
9	H-59217037-21	Obrubník parkový best-parkan i 50x5x20 cm, přírodní	m	1,94	0,000	0,000	0,000	0,000	=1,08*E17
10	C-565171111-0	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem acp (ok) tl 100 mm	m2	1,00	0,264	0,264	0,000	0,000	=1,0
11	R-564760011-101	Podklad z kameniva drceného 0/32 mm tl 220 mm	m2	1,00	0,400	0,400	0,000	0,000	=1,0
S	Celkem za 005	Komunikace							
Díl:	006	Úpravy povrchů							
12	C-611381001-0	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných - ytong	m2	13,67	0,002	0,027	0,000	0,000	=(0,53*1,075)*2*6*2
13	C-611142002-0	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem	m2	13,67	0,001	0,008	0,000	0,000	=E24
14	C-612381001-0	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn - ytong	m2	27,54	0,002	0,055	0,000	0,000	=0,38*(0,53*2+0,45)*4*6*2
15	C-612142002-0	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	27,54	0,000	0,008	0,000	0,000	=E26
16	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - otvory ve fasádě 5 ks	m	3,00	0,002	0,005	0,000	0,000	=(0,15*4)*5
17	C-632451024-0	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z mc 15 provedený v pásu - pozednice, vaznice	m2	2,13	0,123	0,263	0,000	0,000	=0,3*6,31+(0,2*0,3)*4
18	C-629135102-0	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm	m	3,20	0,021	0,066	0,000	0,000	=1+2,2
19	R-632451032-101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc v ploše	m2	7,09	0,074	0,527	0,000	0,000	=0,4*(6+7)+0,6*3,15
20	C-632451031-0	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z mc 15 provedený v ploše - kolumbárium	m2	13,67	0,050	0,682	0,000	0,000	=(0,53*1,075)*2*6*2
21									
22		fasády ozn. 2							
23	C-62200000-101	Hydroizolační stěrka - pohled východní, severní	m2	11,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
24	C-622821012-0	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	160,00	0,035	5,520	0,000	0,000	výměra viz Příloha
25	C-622100000-102	Fasádní vápenný nátěr	m2	160,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
26	C-622100000-103	Obnova omítkové římsy	m	6,30	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
27	C-622100000-104	Restaurátorská obnova a oprava stávajícího erbu	ks	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=1,0
28	C-622100000-105	Nápis nad vchodem do hrobky - očistit a zvýraznit písmo.	ks	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=1,0
29									
30		interiér hrobky							
31	C-612821012-0	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	151,00	0,035	5,210	0,000	0,000	výměra viz Příloha
32	C-61200000-101	Hydroizolační stěrka do v 300 mm	m2	12,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
33	C-611311143-0	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	7,50	0,017	0,130	0,000	0,000	výměra viz Příloha
34	C-612311141-0	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	151,00	0,017	2,617	0,000	0,000	výměra viz Příloha
35	C-61200000-102	Výmalba vápennou barvou - stěny+klenba	m2	184,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů							
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce							
36	C-952901411-0	Vyčištění ostatních objektů - kolem hrobky a uvnitř	m2	65,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=65,0
37	C-95300000-101	Infuzní clona (Remmers) A, B ve zdivu (m2 půdorysné plochy zdiva)	m2	17,00	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha

S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce							
Díl: 094	Lešení								
38	C-941111121-0	Montáž lešení řad trubk lehkého s podlahami zatíží do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	16,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=4,2*4
39	C-941111221-0	Příplatek k lešení řad trubk lehkému s podl š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	504,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=30*E56
40	C-941111821-0	Demontáž lešení řad trubk lehkého s podl zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	16,80	0,000	0,000	0,000	0,000	=E56
41	C-941121111-0	Montáž lešení řad trubk těžkého s podlahami zatíží do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	207,85	0,000	0,000	0,000	0,000	=(7,5*6,5+5*4)*2+(6,7*7)*1,5
42	C-941121211-0	Příplatek k lešení řad trubk těžkému s podl š 1,5 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	6 235,50	0,000	0,000	0,000	0,000	=30*E59
43	C-941121811-0	Demontáž lešení řad trubk těžkého s podlahami zatíží do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	207,85	0,000	0,000	0,000	0,000	=E59
S	Celkem za 094	Lešení celkem							
Díl: 096	Bourání								
44	C-971033231-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 150 mm	kus	5,00	0,000	0,000	0,004	0,020	=2+3
45	C-971033531-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na mvc nebo mv tl do 150 mm	m2	0,43	0,000	0,000	0,270	0,116	=0,65*0,66
46	C-978011191-0	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky kleneb v rozsahu do 100 %	m2	7,50	0,000	0,000	0,050	0,375	výměra viz Příloha
47	C-978013191-0	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	173,00	0,000	0,000	0,046	7,958	výměra viz Příloha
48	C-978019391-0	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocem omítky st členitosti 3 až 5 do 100%	m2	160,00	0,000	0,000	0,072	11,520	výměra viz Příloha
49	C-978023411-0	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	340,50	0,000	0,000	0,014	4,767	výměra viz Příloha
50	C-985131311-0	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	340,50	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Příloha
51	C-997013001-0	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,90	0,000	0,000	1,500	1,350	výměra viz Příloha
52	C-997013212-0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	26,87					
53	C-997013219-0	Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybour hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m	t	53,74			sut'		
54	C-997002611-0	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	26,87			hsv	26,106	
55	C-997241540-0	Příplatek za ztlžení dopravy suti při rekonstrukcích	t	26,87			psv	0,762	
56	C-997013501-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,87			celkem	26,868	
57	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km 19 km	t	510,49					
58	C-997013831-0	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,87					
S	Celkem za 096	Bourání celkem							
Díl: 099	Přesun hmot								
59	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	18,15	0,000	0,000	0,000	0,000	=SUMA(I4:I79)
60	C-998000000-101	Příplatek k přesunům za omezený prostor	t	6,05	0,000	0,000	0,000	0,000	=E83/3
S	Celkem za 099	Přesun hmot							
		Práce a dodávky PSV							
Díl: 711	Izolace proti vodě								
61	C-711141559-0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitav vodorovně naip - pozednice, vaznice	m2	1,50	0,000	0,001	0,000	0,000	=0,2*6,31+(0,2*0,3)*4
62	H-628331590-1	Pás těžký asfaltovaný sklobit 40 mineral g 200 s40	m2	1,73	0,005	0,008	0,000	0,000	=1,15*E88
63	R-711000000-101	Hydroizolační stěrka	m2	12,00	0,004	0,042	0,000	0,000	=12+0
64	C-998711202-0	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=SUMA(G88:G90)/100
S	Celkem za 711								
Díl: 762	Tesařské konstrukce								
65	C-762331812-0	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	35,00	0,000	0,000	0,014	0,490	=5*7
66	C-762332132-0	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	41,31	0,000	0,000	0,000	0,000	=5*7+6,31
67	C-762332133-0	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	6,31	0,000	0,000	0,000	0,000	=6,31
68	H-60511051-1	Řezivo jehličnaté boční omítané dl 6 m tl. do 100 mm, šířka do 200 mm jakost i.	m3	0,95	0,550	0,520	0,000	0,000	=1,05*((0,1*0,18)*(5*7)+(0,14*0,1)*6,31+(0,16*0,18)*6,31)
69	C-762341027-0	Bednění střech rovných z desek osb tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	31,55	0,016	0,508	0,000	0,000	=5*6,31
70	C-762395000-0	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,73	0,023	0,041	0,000	0,000	=0,025*E99+E98
71	R-31100000-101	Tyč závitová m12 400 mm	m	3,08	0,001	0,002	0,000	0,000	=1,1*0,4*(3+4)
72	C-953965124-0	Kotvení šroub pro chemické kotvy m 12 dl 300 mm	kus	7,00	0,000	0,002	0,000	0,000	=3+4
73	C-762083122-0	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením tř ohrož 3 a 4	m3	0,95	0,002	0,002	0,000	0,000	=1,05*((0,1*0,18)*(5*7)+(0,14*0,1)*6,31+(0,16*0,18)*6,31)
74	C-998762202-0	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=SUMA(G95:G103)/100
S	Celkem za 762	Tesařské konstrukce							
Díl: 764	Klempířské konstrukce								
75	C-764001821-0	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	31,55	0,000	0,000	0,006	0,187	=5*6,31

76	C-764002871-0	Demontáž lemování zdí do suti	m	10,20	0,000	0,000	0,002	0,018	=3,5*2+3,2
77	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	15,00	0,000	0,000	0,002	0,033	=6,35*2+2,3
78	C-764004861-0	Demontáž svodu do suti	m	4,00	0,000	0,000	0,004	0,016	=4
79	C-764002801-0	Demontáž závětrné lišty do suti	m	10,20	0,000	0,000	0,002	0,017	=5,1*2
80	C-764141401-0	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z tizn předzvětrálního pl rš 500 mm do 30°	m2	31,55	0,007	0,216	0,000	0,000	=5*6,31
81	C-764042417-0	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 mm do 1000 mm	m	36,28	0,000	0,015	0,000	0,000	=1,15*(5*6,31)
82	C-764242403-0	Oplechování štítu závětrnou lištou z tizn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	10,00	0,001	0,015	0,000	0,000	=5*2
83	C-764341414-0	Lemování rovných zdí střech z tizn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	6,35	0,002	0,012	0,000	0,000	=6,35
84	C-764541405-0	Žlab podokapní půlkruhový z tizn předzvětrálního plechu rš 330 mm 1/K	m	6,31	0,003	0,018	0,000	0,000	=6,31
85	C-764548422-0	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z tizn předzvětrálního plechu prům 80 mm ozn. 2/K	m	6,50	0,002	0,012	0,000	0,000	=6,5
86	C-764541443-0	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokap žlaby z tizn předzvětrálního plechu 250/80 mm 2/K	kus	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
87	C-721241102-0	Lapač střešních splavenin z litiny dn 125 ozn. 2/K	kus	1,00	0,027	0,027	0,000	0,000	1,00
88	R-764000000-101	Odvětrávací prvek, velký, Rheinzink-prePATINA, světlost 175 mm, dl. 220 mm, š 181 mm, v 82 mm ozn. 3/K	kus	6,00	0,002	0,011	0,000	0,000	6,00
89	C-764248407-0	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z tizn předzvětrálního plechu rš 670 mm 4/K	m	3,15	0,004	0,013	0,000	0,000	3,15
90	R-764000000-102	Oplechování parapetu oloveným plátem tl. 1 mm rš 250 mm 5/K	m	1,00	0,002	0,002	0,000	0,000	1,00
91	R-764000000-103	Oplechování římsy oloveným plátem tl. 1 mm rš 425 mm 6/K	m	7,00	0,002	0,013	0,000	0,000	7,00
92	R-764000000-104	Oplechování římsy oloveným plátem tl. 1 mm rš 400 mm 7/K	m	6,00	0,002	0,011	0,000	0,000	6,00
93	R-764000000-105	Oplechování římsy oloveným plátem tl. 1 mm rš 250 mm 8/K	m	2,20	0,002	0,004	0,000	0,000	2,20
94	R-764000000-106	Sestava 4x kolumbáiový rámeček - nerez leštěný vč. zasklení 380/462 mm, vložka FAB, zbytek zákrytové desky lemovat nerezovým plechem 1070/1000 mm ozn. 9/K	kus	6,00	0,002	0,011	0,000	0,000	6,00
95	R-764000000-107	Sestava 4x kolumbáiový rámeček - nerez leštěný vč. zasklení 380/462 mm, vložka FAB, zbytek zákrytové desky lemovat nerezovým plechem 1070/1120 mm ozn. 10/K	kus	6,00	0,002	0,011	0,000	0,000	6,00
96	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=SUMA(G108:G128)/100
S	Celkem za 764	Klempířské konstrukce							
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							
97	R-767000000-101	Větrací mřížka z Tahokovu 150/150 mm + 20 mm na každou stranu zahnutí tvořící zpevnění 190/190 mm žárově pozinkováno ozn. 1/Z	ks	5,00	0,001	0,005	0,000	0,000	=5,0
98	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	=SUMA(G133)/100
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické							
Díl: 900.1		Restaurátorské práce - hrobka rodiny Daubkových							
99		Restaurátorské práce na exteriéru hrobky							
100	R-900000000-101	Doplňující restaurátorský průzkum a následná prekonsolidace a fixace pozůstatků barevných úprav	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
101	R-900000000-102	Biocidní ošetření prostředkem obsahujícím biocidy	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
102	R-900000000-103	Mechanické očištění degradovaných částí kamene, tmelů, doplňků i mladších povrchových úprav	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
103	R-900000000-104	Očištění a omytí povrchu včetně lokálního odsolení a následovného opětovného omytí	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
104	R-900000000-105	Konsolidace všech kamenných prvků	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
105	R-900000000-106	Injektáž a prolepení všech trhlin	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
106	R-900000000-107	Doplnění včetně doplnění spárování	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
107	R-900000000-108	Barevné nátěry a lokální barevné retuše	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
108	R-900000000-109	Preventivní biocidní ošetření a hydrofobizace	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
109	R-900000000-110	Restaurování vstupních dveří včetně náhradních dveří v průběhu restaurování stávajících dveří a restaurování dvou mříží do kruhových oken 2/Z, 3/Z	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####		Restaurátorské práce v interiéru hrobky							
#####	R-900000000-111	Doplňující restaurátorský průzkum a následná prekonsolidace a fixace pozůstatků barevných úprav	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00

#####	R-90000000-112	Mechanické očištění degradovaných částí kamene, tmelů, doplňků i mladších povrchových úprav, důkladné osátí	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-113	Očištění a omytí povrchu včetně lokálního odsolení a následovného opětovného omytí	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-114	Konsolidace všech kamenných prvků	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-115	Injektáž a prolepení všech trhlin	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-116	Vyjmutí a rekonstrukce 3 těžce poškozených desek a provedení rekonstrukčních doplňků	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-117	Restaurování konstrukce kóji pro rakve	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-118	Restaurování náhrobku u zadní stěn, náhrobku v podlaze a samotné podlahy interiéru hrobky	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-119	Lokální barevné retuše	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####									
#####		Náklady na související restaurátorské práce							
#####	R-90000000-120	Náklady na lešení, pomocné konstrukce, dopravu a zajištění celkem	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-121	Náklady na zpracování dokumentace a závěrečné restaurátorské zprávy	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
S	Celkem za 900.1	Restaurátorské práce hrobka rodiny Daubkových celkem							
Díl: 900.2		Restaurátorské práce hrobka rodiny Keimann							
#####	R-90000000-122	Prekonsolidace a lokální zajištění dochovaných povrchových úprav	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-123	Biocidní ošetření	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-124	Mechanické očištění	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-125	Očištění a omytí	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-126	Zpevnění	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-127	Zhotovení kopie patky pilířku a jeho osazení	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-128	Přeosazení obruby hrobového místa, podezdívky a pilířků oplocení a dlažby okolo desky kryjící hrobové místo	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-129	Injektáž a prolepení trhlin	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-130	Doplnění a doplnění spárování obruby, podezdívky, pilířků i zadláždění hrobového místa	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-131	Plastické doplnění portálu hrobky a samotného náhrobku v podobě oltáře s křížem	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-132	Zhotovení chybějící křížové kytky na vrcholu vč. modelu a následného osazení na vrchol portálu	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-133	Doplnění desky kryjící hrobové místo	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-134	Lokální barevná retuš na všech kamenných prvcích	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-135	Preventivní biocidní ošetření a hydrofobizace kamenných prvků	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-136	Zhotovení chybějících částí a restaurování torza kovového zábradlí okolo hrobového místa	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-137	Náklady na lešení, dopravu a zajištění	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
#####	R-90000000-138	Náklady na dokumentaci a zpracování restaurátorské zprávy	kpl	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
S	Celkem za 900.2	Restaurátorské práce hrobka rodiny Keimann celkem							

Příloha								
sanace zdiva								
infúzní clona A	m2	4,94						
infúzní clona B	m2	11,65						
celkem	m2	16,59						
			<i>omítka</i>		<i>váp om</i>	<i>hydro</i>		
otlučení omítek vnitřních 100 %		100%	sanační	malba	klenba	izol		
rakve v 1000-1120 mm	m2	146,15	146,15	146,15				
odpočet v místě přízdívky ytong			-22,22					
vstup v cca 5400 mm	m2	7,45	7,45	10,50				
nad pískovcovým oltářem v cca 2800 mm	m2	5,25	5,25	5,25				
boky delších stran nad mramorem	m2	14,06	14,06	14,06				
spodní líc klenby	m2			7,50	7,22			
hydroizolační stěrka	m2					11,58		
celkem	m2	172,91	150,69	183,46	7,22	11,58		
			<i>omítka</i>	<i>vápenný</i>	<i>hydroizol</i>			
otlučení omítek vnějších 100 %		100%	sanační	nátěr fas	stěrka			
pohled severní	m2	44,28	44,28	44,28	3,91			
pohled jižní	m2	67,20	67,20	67,20	1,38			
pohled východní	m2	15,06	15,06	15,06	2,81			
pohled západní	m2	32,54	32,54	32,54	2,30			
celkem	m2	159,07	159,07	159,07	10,40			
ytong P4 - 500 kolumbárium	m2	53,91						