

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **190204 Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíši**

Zadavatel **Domov na zámku Bystré** IČO: **75007932**
Zámecká 1 DIČ:
56992 Bystré

Zhotovitel: **HIKELE stavební firma s.r.o.** IČO: **26006111**
Svitavská 522/54 568 02 Svitavy DIČ: **CZ26006111**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %
Snížená DPH	15 %
Základ pro základní DPH	21 %
Základní DPH	21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	31 100
1	Ostatní a vedlejší náklady	0	31 100
02	Hlavní objekt-stavební úpravy	0	685 359
1	Hlavní objekt-stavební úpravy	0	685 359
03	Silnoproud	0	42 396
D.1.4.1	Silnoproud	0	42 396
04	Chodník	0	235 060
1	Chodník	0	235 060
Celkem za stavbu		0	993 915

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu
1	Zemní práce	HSV
34	Stěny a příčky	HSV
591	Dlažby	HSV
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV
64	Výplně otvorů	HSV
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV
96	Bourání konstrukcí	HSV
99	Staveništní přesun hmot	HSV
711	Izolace proti vodě	PSV
		PSV

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíší
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena : DPH
	Díl: ON		Ostatní náklady						
	1	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení stí potřebná dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hled dopravní řád).	Soubor	1,0				
	2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu třech paré včetně (3 DWG).	Soubor	1,0				
	3	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,0				
	4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu katastru nemovitosti a dle návrhu SOÚ, 3 paré v lištěné podobě + 1x elektronicky na CD. Jedná se o vyhotovení geome katastru nemovitosti a zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí).	Soubor	1,0				
	5	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu dle návrhu smlouvy o d	Soubor	1,00				
	6	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, p obchodních podmínkách.	Soubor	1,00				
	Díl: VN		Vedlejší náklady						
	7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000				
	8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000				
	9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000				
			Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíši
O:	02	Hlavní objekt-stavební úpravy
R:	1	Hlavní objekt-stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 34						27 010 01		22 805 22		
		Stěny a příčky								
1	342255026R00	Příčky z cihel a tváric nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení	m2	29,65400						
		D 1.1.10 R1 : 5,673*2,8		15,88000						
		-2,02*1		-2,02000						
		R2 : 3,256*2,8		9,12000						
		-2,02*1		-2,02000						
		R3 : 3,826*2,8		10,71000						
		-2,02*1		-2,02000						
2	346275120T00	obezdívky závěsných systémů porobetonové	kus	3,00000						
		D 1.1.10 Z08 : 3		3,00000						
Díl: 61										
		Úpravy povrchů vnitřní								
3	602016121RT1	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva vyrovnávací, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	59,30800						
		po jednotlivých vrstvách								
		Začátek provozního součtu								
		D 1.1.10 R1 : 5,673*2,8		15,88000						
		-2,02*1		-2,02000						
		R2 : 3,256*2,8		9,12000						
		-2,02*1		-2,02000						
		R3 : 3,826*2,8		10,71000						
		-2,02*1		-2,02000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		29,654*2		59,31000						
4	602016141R00	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	59,30800						
		po jednotlivých vrstvách								
5	602016191R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	59,30800						
		po jednotlivých vrstvách								
		Začátek provozního součtu								
		D 1.1.10 R1 : 5,673*2,8		15,88000						
		-2,02*1		-2,02000						
		R2 : 3,256*2,8		9,12000						
		-2,02*1		-2,02000						
		R3 : 3,826*2,8		10,71000						
		-2,02*1		-2,02000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíší
O:	02	Hlavní objekt-stavební úpravy
R:	1	Hlavní objekt-stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu						
		29,654*2				59,31000		
Díl: 64		Výplně otvorů						
	6 642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus		3,00000			
		D 1.1.10 D1/P : 3				3,00000		
	7 553306131R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové	kus		3,00000			
		D 1.1.10 D1/P : 3				3,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
	8 952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské vystavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2		228,58400			
		11,75+4,065*3,6+37,15+25,31				88,84000		
		16+4,83*3+11,75+10,87+13,06+29,27+30,03+11,27				139,74000		
	9 975Z11	STĚHOVÁNÍ NABÝTKU ZPĚT DO POKOJŮ	soubor		1,00000			
		D 1.1.10 Z11 : 1				1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
	10 962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro	m2		7,56000			
		D 1.1.10 S 1 m č. 209, 213, 217 : 0,9*2,8*3				7,56000		
	11 965048250R00	Docíštění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2		14,13000			
		D 1.1.10 A 1 m č. 209, 213, 217 : 4,71*3				14,13000		
	12 965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2		14,13000			
		D 1.1.10 A 1 m č. 209, 213, 217 : 4,71*3				14,13000		
	13 968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus		8,00000			
		D 1.1.10 S5 : 3*2				6,00000		
		S6 : 1*2				2,00000		
	14 968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2		6,59088			
		D 1.1.10 S5 : 1,99*2,11				4,18000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíší
O:	02	Hlavní objekt-stavební úpravy
R:	1	Hlavní objekt-stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		S6 : 1,135*2,125*1						2,41000
15	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2					9,52800
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D 1.1.10 A 1 m.č. 209, 213, 217 : 7,94*0,4*3						9,53000
16	988PC	vystěhování nábytku m.č.202	soubor					1,00000
		D 1.1.10 S7 : 1						1,00000
17	989PC	demontáž osvětlení m.č.202	ks					10,00000
		D 1.1.10 S8 : 10						10,00000
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t					4,14419
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
19	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t					103,60473
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t					4,14419
21	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t					20,72095
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t					4,14419
23	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t					4,14419
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t					4,29802
Díl: 711		Izolace proti vodě						
25	711212000RT4	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2					25,09800
		D 1.1.10 B1 : ((4,83)+(6,84*0,4))*3						25,10000
26	711212005RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2					25,09800
27	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m					26,52000
		D 1.1.10 B1 : 8,84*3						26,52000
28	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus					12,00000
		D 1.1.10 B1 : 4*3						12,00000
29	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t					0,10338
Díl: 720		Zdravotechnická instalace						
30	720 PC	Napojení nové instalovaných zařizovacích předmětů a kuchyňských: linek na stávající rozvody ZTI	kompl					1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíší
O:	02	Hlavní objekt-stavební úpravy
R:	1	Hlavní objekt-stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena DPH
Díl: 725		Zařizovací předměty						
31	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných D 1.1.10 S 3 m.č. 209, 213, 217 : 3	soubor	3,0000		3,0000		
32	725014141R00	Klozetové misy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm D 1.1.10 Z08 : 3	soubor	3,0000		3,0000		
33	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur D 1.1.10 S 2 m.č. 209, 213, 217 : 3	soubor	3,0000		3,0000		
34	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm přední část umyvadla vykrojena do oblouku pro naklonění osoby horní hrana umyvadla 800 mm od podlahy osa umyvadla 550 mm od stěny na obou bocích umyvadla svislé madlo (Z3) barva bílá umyvadlo opatřeno sifonem i baterií D 1.1.10 Z07 : 3	soubor	3,0000		3,0000		
35	725291111R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 300 mm, bílé D 1.1.10 Z03 : 3	soubor	3,0000		3,0000		
36	725291114R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, bílé D 1.1.10 Z01 : 6	soubor	6,0000		6,0000		
37	725291136R00	Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 830 mm, bílé D 1.1.10 Z02 : 6	soubor	6,0000		6,0000		
38	725291171R00	Invalidní program sedátko sklopné, , bílé D 1.1.10 Z05 : 3	soubor	3,0000		3,0000		
39	726211332R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC a madla s nádržkou pro tělesně postižené, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových přiček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu D 1.1.10 Z08 : 3	soubor	3,0000		3,0000		
40	725 8PC	OVLAĐAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ D+M délka provazu je min. 2,0 mm konec provazu min. 150 mm nad podlahou systém napojen na místnost s personálem barva zařízení bílá D 1.1.10 Z04 : 3	soubor	3,0000		3,0000		
41	55149062T	Universum zrcadlo invalidní s páčkou 600 x 450 mm, nerez D 1.1.10 Z06 : 3	kus	3,0000		3,0000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíší
O:	02	Hlavní objekt-stavební úpravy
R:	1	Hlavní objekt-stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
42	76661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm D 1.1.10 01/P : 3 03/P : 1	kus	4,00000						
				3,00000						
				1,00000						
43	76661142R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm D 1.1.10 02/P : 1	kus	1,00000						
				1,00000						
44	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	5,00000						
45	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1500 do 1800 mm mm D 1.1.10 Z09 : 1	kus	1,00000						
				1,00000						
46	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových D 1.1.10 S 4 : 2	kus	2,00000						
				2,00000						
47	54914624R	kování interiérové klíky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - klíky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez rozetové kování klíka/klíka, provedení matný nerez, oblé tvary parametry dle PD	kus	5,00000						
48	81102	DVEŘE DVOURÍDLÉ OTOČNÉ dodávka dle popisu 199x212cm barva: smrk zasklení izolačním trojsklem 4-12-4-12-4, zasklení 1/3 dveří euro hranol CINK v dřevěné smrk těsnění celoobvodově komorové kování: bezpečnostní kování proti vypáčení říbřadový bezpečnostní zámek provedení EX/IN Koule/klíka samozavírač s opožděním spodní hrana dveří bude zapuštěna, bezprahové dveře D 1.1.10 02/P : 1	ks	1,00000						
				1,00000						
49	81103	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 113,5x212,5cm dodávka dle popisu barva: smrk zasklení izolačním trojsklem 4-12-4-12-4, zasklení 2/3 dveří euro hranol CINK v dřevěné smrk těsnění celoobvodově komorové kování: bezpečnostní kování proti vypáčení říbřadový bezpečnostní zámek provedení EX/IN Koule/klíka samozavírač s opožděním spodní hrana dveří bude zapuštěna, bezprahové dveře D 1.1.10 03/P : 1	ks	1,00000						
				1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíši
O:	02	Hlavní objekt-stavební úpravy
R:	1	Hlavní objekt-stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan D 1.1.10 01/P : 3	kus	3,000						
51	61581622.AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm KUCHYŇSKÁ LINKA 1,78 x 0,6 m součástí kuchyňské linky je: nerezový dřez, 4* šuplík, 1* úložný prostor pod linkou, 3* úložný prostor nad linkou každý úložný prostor má 2 police barva: smrkové dřevo D 1.1.10 Z09 : 1	soubor	1,000						
52	61581626.AT	Linka kuchyňská pro imobilní-nadstartní D+M 1,78*0,6, parametry dle tabulky v PD výškově nastavitelné skříňky pomocí elektrického mechanismu pohyb skříňek nahoru a dolů včetně sklápění a předsunutí dopředu nosnost skříňek je 100 kg. Vybavena jednou polici uvnitř Odsavač par Odsavač par má horní odtah, průměr odťahového hrdla 120 mm konstrukce odsavače je pod kuchyňskou skříňku materiál: nerez, stříbrná barva šířka 50 cm, výška 15 cm, hloubka 46,2 cm ovládání elektrické posuvné, bez komunikačního displeje motor 1, rychlosti 3, s recirkulací možnost odsávání do komína ČÁST B volný prostor pro manipulaci s nádobím, mytí nádobí přípravu jídla zde lze pohybovat skříňkami elektrickým mechanismem ČÁST C prostor pro zajištění osoby na vozíku pod linku prostor lze také zvedat či snižovat v rozmezí 65-95 cm zde je na desce panel pro možnost ovládání skříňek součástí je zásuvka a vypínač Dřez dřez je kulatý, nerezový, stříbrné barvy součástí dodávky dřezu je i sýlon a otočná batere INDUKČNÍ VARIČ DVOUPLŮTÝNKOVÝ počet varných zón: 2 časovač, dětská pojistka, signalizace zbytkového tepla, booster	soubor	1,000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíši
O:	02	Hlavní objekt-stavební úpravy
R:	1	Hlavní objekt-stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<p>typ varné desky. Indukce ovládání dotykové, umístěné ovládání vpředu bez rámečku deska je sklokeramická šířka 30 cm, výška 4,8 cm, hloubka 52 cm ČÁST D pohyblivý zasuvkový kontejner pohyblivý od skříňky až po dřez, pohyb manuálně díky posunutí se vozičkář může snad dostat pod desku kontejner je vybaven třemi šuplíky šuplíky jsou opatřeny trny proti samovyjždění ČÁST E boční výsuvná část pro uložení věcí po vysunutí má vozičkář přístup z boku výsuvná část je opatřena čtyřmi poličkami pro uložení věcí maximální výška je 170 cm D 1.1.10 Z10 : 1</p>								1,00000
53	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně		t						0,37300
Díl: 776		Podlahy povlakové								
54	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál		m2						115,18000
		D 1.1.6 115 : 11,75								11,75000
		117 : 14,63								14,63000
		D 1.1.7 202 B2 : 16								16,00000
		209 B1 : 4,83								4,83000
		212 : 11,75								11,75000
		213 B1 : 4,83								4,83000
		214 : 14,63								14,63000
		217 B1 : 4,83								4,83000
		223 B2 : 13,87								13,87000
		224 B2 : 13,06								13,06000
		225 B2 : 5								5,00000
55	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál		m2						115,18000
56	776422110R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem		m						26,52000
		D 1.1.10 B1 : 8,84*3								26,52000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíši
O:	02	Hlavní objekt-stavební úpravy
R:	1	Hlavní objekt-stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava /
57	776422210R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních D 1.1.10 : 4*3	kus	12,0000		12,0000			
58	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.	m	26,5200					
59	776511830T00	Odstranění zbytků lepidla odbroušením D 1.1.10 A 2 m.č. 202 : 49,53	m2	49,5300		49,5300			
60	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 D 1.1.10 A 2 m.č. 202 : 49,53	m2	49,5300		49,5300			
61	776521100RT1	Lepení poviakových podlah z plastů Lepení poviakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, D 1.1.6 115 : 11,75 117 : 14,63 D 1.1.7 202 B2 : 16 209 B1 : 4,83 212 : 11,75 213 B1 : 4,83 214 : 14,63 217 B1 : 4,83 223 B2 : 13,87 224 B2 : 13,06 225 B2 : 5	m2	115,1800					
62	24592160R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, bezrozpuštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiéř i exteriér; lepeľná odolnost -20 až 80 °C; tekutá Začátek provozního součtu	kg	23,03600					
		D 1.1.6 115 : 11,75		11,75000					
		117 : 14,63		14,63000					
		D 1.1.7 202 B2 : 16		16,00000					
		209 B1 : 4,83		4,83000					
		212 : 11,75		11,75000					
		213 B1 : 4,83		4,83000					
		214 : 14,63		14,63000					
		217 B1 : 4,83		4,83000					
		223 B2 : 13,87		13,87000					
		224 B2 : 13,06		13,06000					
		225 B2 : 5		5,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíší
O:	02	Hlavní objekt-stavební úpravy
R:	1	Hlavní objekt-stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / jednotnost
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		115,18*0,2				23,04				
63	2841222F21T	Podlahovina heterogenní mokry provoz dle popisu	m2			30,11				
		Heterogenní PVC - R10								
		podlahovina PVC v rolích do mokrych prostor; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; tloušťka nášlapné vrstvy 1,1 materiálu viz. D.1.1.12 Technické standardy								
		D 1.1.10 B1 : ((4,83)+(8,84*0,4))*3*1,2				30,11				
64	2841222F22T	Podlahovina heterogenní tl.2,5mm běžný provoz dle popisu	m2			120,828				
		Heterogenní PVC - R10								
		podlahovina PVC v rolích do běžných prostor; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,5 mm; tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 r materiálu viz. D.1.1.12 Technické standardy								
		Začátek provozního součtu								
		D 1.1.6 115 : 11,75				11,750				
		117 : 14,63				14,630				
		D 1.1.7 202 B2 : 16				16,000				
		212 : 11,75				11,750				
		214 : 14,63				14,630				
		223 B2 : 13,87				13,870				
		224 B2 : 13,06				13,060				
		225 B2 : 5				5,000				
		Mezisoučet				100,860				
		Konec provozního součtu								
		100,89*1,2				120,828				
65	58581720R	vyrovňovací stěrka sítan vápenatý; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; barva šedá	kg			755,1750				
		Začátek provozního součtu								
		D 1.1.6 115 : 11,75				11,750				
		117 : 14,63				14,630				
		D 1.1.7 202 B2 : 16				16,000				
		212 : 11,75				11,750				
		214 : 14,63				14,630				
		223 B2 : 13,87				13,870				
		224 B2 : 13,06				13,060				
		225 B2 : 5				5,000				
		Mezisoučet				5,000				
		Konec provozního součtu								
		100,89*1,5*5				755,1700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíši
O:	02	Hlavní objekt-stavební úpravy
R:	1	Hlavní objekt-stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
66	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	1,24767	100,00	124,77	21,00	145,77
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,43131	100,00	43,13	8,00	51,13
68	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,78275	100,00	1078,28	225,00	1303,28
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,43131	100,00	43,13	8,00	51,13
70	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,15655	100,00	215,66	45,00	260,66
71	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,43131	100,00	43,13	8,00	51,13
72	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	0,43131	100,00	43,13	8,00	51,13
Díl: 783		Nátěry						
73	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, D 1.1.10 01/P : 4,9*0,21*3	m2	3,08700	100,00	308,70	63,00	371,70
Díl: 784		Malby						
74	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 115 : 11,75+(4,855+2,45)*2*2,64 117 : 14,63+(4,065+3,6)*2*2,64 202 : 16+(5,825+2,875)*2*2,61 209 : 4,83+(1,97+2,45)*2*0,41 212 : 11,75+(4,855+1,45)*2*2,61 213 : 4,83+(1,97+2,45)*2*0,41 217 : 4,83+(1,97+2,45)*2*0,41 223 : 13,87+(5,673+2,445)*2*2,61 224 : (4,012+3,256)*2*2,61 225 : (3,256+1,536)*2*2,61	m2	356,06006	100,00	35606,01	7470,00	43076,01
75	784115422R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	356,06006	100,00	35606,01	7470,00	43076,01
Díl: M21		Elektromontáže						
76	449861014T	Autonomní hlásiče - parametry dle PD - dodávka a montáž D 1.1.10 213 : 9	kus	9,00000	100,00	900,00	189,00	1089,00
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíší
O:	03	Silnoproud
R:	D.1.4.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena DPH
Díl: M21		Elektromontáže						
1	210010301R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, . . . , bez zapojení	kus	20,00000				
2	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, . . . , se zapojením	kus	5,00000				
3	210100001R00	Ukrojení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, . , průřez do 2,5 mm ²	kus	9,00000				
4	210110043R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, sériového, . , řazení 5	kus	3,00000				
5	210110045R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého, . , řazení 6	kus	2,00000				
6	210111011R00	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, . , provedení 2P+PE,	kus	15,00000				
7	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou	m	80,00000				
8	210800106R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou	m	100,00000				
9	R	Úprava stávajícího rozvaděče	kus	1,00000				
Doplnění jednopólových jističů B10/1 1ks, B16/1 2ks do stávajícího rozvaděče - odkrytování, dodávka, montáž a připojení jsi								
10	R	Svítilno "A" dodávka a montáž	kus	6,00000				
Dle tabulky svítidel příloha č.D.1.4.1.2								
11	R	Svítilno "B" dodávka a montáž	kus	1,00000				
Dle tabulky svítidel příloha č.D.1.4.1.2								
12	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 180 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	84,00000				
80x1,05=84,0m								
13	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	105,00000				
100x1,05=105,0m								
14	R	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 5 - komplet	kus	3,00000				
15	R	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 - komplet	kus	2,00000				
16	R	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z - komplet	kus	15,00000				
17	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm	kus	20,00000				
18	34571562R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm	kus	5,00000				
19	R	Lišta vkládací LV 40x20x2000mm dodávka a montáž	hod	6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíši
O:	03	Silnoprúd
R:	D.1.4.1	Silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	900 R24	Demontáž stávající elektroinstalace včetně ekologické likvidace	hod	12,00000	330,00	3 960,00	21,00	4 791,60		Vlastní
21	900 R24	Stavební připravenost - drážkování pro uložení kabelů, zapravení, průrazy zdi	hod	15,00000						
22	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	10,00000						

Celkem										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystře Zátíší
O:	04	Chodník
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cena
Díl: 1 Zemní práce									
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, D 1.1.12 : 75*0,31 85*0,1*0,31	m ³	25,88500		23,25000 2,63000			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m ³	25,88500					
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D 1.1.12 : 75*0,31 85*0,1*0,31	m ³	25,88500		23,25000 2,63000			
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m ³	25,88500					
Díl: 99 Dlažby									
5	564831111R00	Podklad ze štrkorditi s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm D 1.1.12 : 75	m ²	75,00000		75,00000			
6	564851111RT2	Podklad ze štrkorditi s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm D 1.1.12 : 75	m ²	75,00000		75,00000			
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na lože a výpíň spár. D 1.1.12 : 75	m ²	75,00000		75,00000			
8	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm zhotovitel je povinen v maximální míře používat tvarovky 50% : 85/2	m	42,50000		42,50000			
9	918561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm D 1.1.12 : 85	m	85,00000		85,00000			
10	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá D 1.1.12 : 85*1,01	kus	85,85000		85,85000			
11	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm D 1.1.12 : 75*1,01	m ²	75,75000		75,75000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
12	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dílžďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	76,30872					
Díl: 763 Dřevostavby									
13	763PC	Montáž a dodávka altánu dle určení zadavatele	soubor	1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190204	Rekonstrukce DNZ Bystré Zátíši
O:	04	Chodník
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dřevěná pergola/altán půdorysných rozměrů 5,0 x 5,0 m, min. výška 2,2 m - dodávka, montáž včetně kotvicích prvků, patek, ažd - zábradlí dřevěné připevněné do výšky 100 cm, rohové míže - střecha valbová, bedněná dřevěným obložením, následně pokrytá šindelem - dvojitý nátěr všech prvků impregnačním prostředkem, odstín bude určen dle vzorníku - provedení dub - bez podlahy (podleha betonová dlažba, součástí chodníku)								

Celkem
