



01289/2016

DODATEK č. 1

Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného (komunikace včetně chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení)

číslo smlouvy objednatele: 768/2016

číslo smlouvy: 841/FCDQ/058/16

Smluvní strany

Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon +420 321 748 214
fax +420 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha
sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov
zastoupená Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech technických Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ

ve věcech technických Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ

IČ 60838744

DIČ CZ60838744

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

+420 326 369 170

ID datové schránky

8yuchp8

(dále jen zhotovitel)

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, dne 01.03.1994

(dále jen zhotovitel),

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 768/2016 ze dne 05.08.2016 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2016 smlouvu o dílo č. 768/2016, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v odst. III. Cena za dílo, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH 3.161.771,00 Kč

DPH 21 % 663.971,91 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 3.825.742,91 Kč

V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba úprav dle vyčíslení méně a víceprací na stavbě.

2. Odůvodnění méně a víceprací, které vznikly během rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného:

Vícepráce:

1. Skladba komunikace v ulici Štítného

Po odstranění vrchních vrstev komunikace a provedení sondy bylo zjištěno, že podkladní vrstvy komunikace nejsou vyhovující a při jejich zachování nelze garantovat požadovanou únosnost komunikace.

2. Prodloužení stoky a napojení dalších objektů

Při vyhotovení PD projektant předpokládal, že objekty č. p. 315 a č. p. 327 jsou napojeny na kanalizační řád v ul. Chelčického. Tyto přípojky tedy byly zahrnuty do rekonstrukce.

3. Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky k jednotlivým objektům jsou v havarijním stavu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rekonstrukci těchto přípojek až po revizní šachty.

4. „Vyhnívací šachty“ u jednotlivých objektů

Při zahájení prací a následném provádění prací na STL řadu jinou společností byla zjištěna přítomnost tzv. „vyhnívacích jímek“. Bylo rozhodnuto, že tyto jímky budou vyčištěny a zasypány.

5. Napojení dešťové kanalizace a osazení čistících kusů

Napojení objektů na dešťovou kanalizaci nebylo v PD řešeno. V rámci rekonstruovaných ulic jsou jednotlivé objekty napojeny na stávající kanalizaci. Toto napojení je nutné zachovat. V návaznosti na tuto skutečnost požaduje správce kanalizace osazení čistících kusů, které nejsou nyní osazeny.

6. Záměna původních obrubníků za nové betonové

PD uvažovala se zachováním stávajících kamenných silničních obrub. Z důvodu rozsahu poškození jednotlivých obrub bylo rozhodnuto o jejich záměně za nové betonové.

Méněpráce:

1. Spolufinancování s VSK Kolín na části povrchů

Vzájemná dohoda a úspora na komunikaci.

2. V průběhu realizace drobné úspory na kanalizaci

To, co ze zadávacího rozpočtu projektanta nebude provedeno.

Všechny změny jsou projednány a odsouhlaseny projektantem Alešem Jamborem i technickým dozorem investora panem **Michaelem Havránkem**.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v článku I. odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se na základě méně a víceprací na akci „Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného“ dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena díla celkem bez DPH	3.734.470,49 Kč
DPH 21 %	784.238,80 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4.518.709,29 Kč

IV.

1. Smluvní strany dále uzavřely ve smlouvě o dílo č. 768/2016 ze dne 05.08.2016, mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:
Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného (komunikace včetně chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení)
(dále jen „smlouva“)
nejpozději do 17.01.2017
2. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti v článku I. odst. 2 se objednatel a zhotovitel dohodli provedení víceprací, které byly odsouhlaseny technickým dozorem investora panem Michaelem Havránkem.
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva o prodloužení termínu realizace a celkové částce za dílo.

V.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku IV odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek VI. Termín zhotovení díla smlouvy následovně:

VI.

Termín zhotovení díla se mění v článku IV. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

nejpozději do 28.04.2017

VII.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 768/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 768/2016 o dílo ze dne 05.08.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.
5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je cenový soupis víceprací zhotovitele.

V Kolíně dne 21. 12. 2016

za objednatele:



starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína




V Benátkách nad Jizerou dne

za zhotovitele:

20. 12. 2016



Ing. Luděk Pavlů
vedoucí odd. přípravy a kalkulací



Eduard Mach
hlavní stavbyvedoucí VPJ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(128)

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.12.2016,
usnesení č. 2824/86/RM/2016.**



PhDr. Tomáš Ruzicka, MPA
II. místostarosta



Mgr. Pavlína Havlíková
zastupitelka města

Pověření členové Rady města Kolína

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.2.01	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ (1. Dodatky)	1	m3	93,640	143,29	13.417,68
1.3.2.02	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (1. Dodatky)	1	m3	93,640	17,20	1.610,61
1.3.2.03	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení (1. Dodatky)	1	m3	52,600	111,59	5.869,63
1.3.2.	Celkem	Hloubené výkopávky					20.897,92

1.3.3. Roubení							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.3.01	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m (1. Dodatky)	1	m2	162,000	66,70	10.805,40
1.3.3.02	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m (1. Dodatky)	1	m2	162,000	11,16	1.807,92
1.3.3.	Celkem	Roubení					12.613,32

1.3.4. Přemístění výkopku							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.4.01	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m (1. Dodatky)	1	m3	93,640	13,85	1.296,91
1.3.4.02	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (1. Dodatky)	1	m3	47,690	62,27	2.969,66
1.3.4.03	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (1. Dodatky)	1	m3	47,690	54,95	2.620,57
1.3.4.04	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zem.1-4 za další 1 km (1. Dodatky)	1	m3	143,060	4,15	593,70
1.3.4.	Celkem	Přemístění výkopku					7.480,84

1.3.5. Konstrukce ze zemin							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.5.01	174100050RAC	Zásyp šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km + vyčištění jámek (1. Dodatky)	1	m3	70,880	1.655,30	117.327,66
1.3.5.02	175101101RT2	Podsyp a obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosvivky, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (1. Dodatky)	1	m3	47,690	312,43	14.899,79
1.3.5.03	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím (1. Dodatky)	1	m3	45,950	171,19	7.866,18
1.3.5.	Celkem	Konstrukce ze zemin					140.093,63

1.3.6. Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.6.01	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm (1. Dodatky)	1	m2	62,200	143,67	8.936,27
1.3.6.02	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm (1. Dodatky)	1	m2	62,200	160,86	10.005,49
1.3.6.03	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, do 3 m,tl. 6 cm (1. Dodatky)	1	m2	62,200	252,08	15.679,38
1.3.6.	Celkem	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					34.621,14

1.3.7. Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.7.01	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt. 0.60kg/m2 (1. Dodatky)	1	m2	86,700	16,81	1.457,43
1.3.7.	Celkem	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					1.457,43

1.3.8. Potrubí z trub plastických, skleněných a žedičových							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.8.01	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 (1. Dodatky)	1	m	88,400	70,46	6.228,66
1.3.8.02	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 (1. Dodatky)	1	kus	88,400	108,46	9.587,86

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.8.03	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 (1. Dodatky)	1	m	56,100	70,46	3.952,81
1.3.8.04	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 (1. Dodatky)	1	kus	56,100	197,60	11.085,36
1.3.8.05	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 (1. Dodatky)	1	kus	21,000	79,85	1.676,85
1.3.8.06	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC (1. Dodatky)	1	kus	21,000	124,60	2.616,60
1.3.8.07	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC (1. Dodatky)	1	kus	21,000	124,60	2.616,60
1.3.8.08	28650813	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm (1. Dodatky)	1	kus	1,000	659,40	659,40
1.3.8.09	28656124	Přechodka litina/plast kanalizační DN 160 (1. Dodatky)	1	kus	1,000	205,30	205,30
1.3.8.10	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 (1. Dodatky)	1	kus	16,000	79,85	1.277,60
1.3.8.11	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC (1. Dodatky)	1	kus	16,000	247,30	3.956,80
1.3.8.12	28651665.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC (1. Dodatky)	1	kus	16,000	227,80	3.644,80
1.3.8.13	28650814	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 200 mm (1. Dodatky)	1	kus	19,000	1.014,90	19.283,10
1.3.8.	Celkem	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových					66.791,74

1.3.9. Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							
1.3.9.01	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm (1. Dodatky)	1	kus	21,000	452,16	9.495,36
1.3.9.02	28695817	Revizní šachta DN 400/150mm dno přímé flex, D 400 (1. Dodatky)	1	kus	21,000	3.155,63	66.268,23
1.3.9.03	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální, vč. materiálu (1. Dodatky)	1	kus	15,000	2.754,12	41.311,80
1.3.9.04	55343905	Koš kalový k uliční vpusti (1. Dodatky)	1	kus	15,000	725,41	10.881,15
1.3.9.05	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže 500 x 500 (1. Dodatky)	1	kus	15,000	2.346,05	35.190,75
1.3.9.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					163.147,29

1.3.A. Bourání konstrukcí							
1.3.A.01	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm (1. Dodatky)	1	m	144,500	138,58	20.024,81
1.3.A.	Celkem	Bourání konstrukcí					20.024,81

1.3.B. Komunikace pozemní a letišť							
1.3.B.01	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (1. Dodatky)	1	t	231,570	2,19	507,14
1.3.B.02	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km (1. Dodatky)	1	t	694,710	21,43	14.887,64
1.3.B.03	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový (1. Dodatky)	1	t	26,570	2,19	58,19
1.3.B.04	998224195R00	Přesun hmot, komunikace beton. přípl. dalších 5 km (1. Dodatky)	1	t	79,710	21,43	1.708,19
1.3.B.05	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný (1. Dodatky)	1	t	14,210	2,19	31,12
1.3.B.06	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km (1. Dodatky)	1	t	42,630	21,43	913,56
1.3.B.	Celkem	Komunikace pozemní a letišť					18.105,84

1.3.C. Vedení trubní dálková a přípojná							

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.C.01	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. vykop (1. Dodatky)	1	t	0,620	1.350,00	837,00
1.3.C.02	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km (1. Dodatky)	1	t	1,250	1.350,00	1.687,50
1.3.C.	Celkem	Vedení trubní dálková a přípojná					2.524,50

1.3.D. Přesuny sutí							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.D.01	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m (1. Dodatky)	1	t	72,310	23,08	1.668,91
1.3.D.02	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m (1. Dodatky)	1	t	72,310	25,72	1.859,81
1.3.D.03	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (1. Dodatky)	1	t	650,790	4,28	2.785,38
1.3.D.04	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění (1. Dodatky)	1	t	72,310	23,08	1.668,91
1.3.D.05	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - směr kameniva (1. Dodatky)	1	t	38,150	21,98	838,54
1.3.D.06	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton (1. Dodatky)	1	t	34,160	23,13	790,12
1.3.D.	Celkem	Přesuny sutí					9.611,67

1.3.E. Ostatní							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.E.02		Osazení okapových čistících kusů, propojení do kanalizační sítě včetně dodání materiálu (1. Dodatky)	1	ks	18,000	1.085,50	19.539,00
1.3.E.	Celkem	Ostatní					19.539,00
1.3.	Celkem	Přípojky					523.114,25

1.4. Prodloužení stoky							
1.4.1. Přípravné a přidružené práce							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.1.01	115101241R00	Čerpání vody na výšku 25 - 50 m, přítok do 500 l (1. Dodatky)	1	h	50,000	83,69	4.184,50
1.4.1.02	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm (1. Dodatky)	1	m2	25,200	48,65	1.225,98
1.4.1.03	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.20 cm (1. Dodatky)	1	m2	25,200	22,92	577,58
1.4.1.	Celkem	Přípravné a přidružené práce					5.988,06

1.4.2. Přípravné a pomocné práce							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.2.01	111000001VD	Vytyčení stáv.inž.sítí,vl.vyt.kan.spleš. (1. Dodatky)	1	soubor	21,000	21,98	461,58
1.4.2.02	111000004VD	Zaměření stavby v syst.Microstratation (1. Dodatky)	1	soubor	21,000	76,93	1.615,53
1.4.2.03	111000005VD	Kamerová zkouška průch.kanal.potrubi vč.záznamu (1. Dodatky)	1	soubor	21,000	109,90	2.307,90
1.4.2.	Celkem	Přípravné a pomocné práce					4.385,01

1.4.3. Hloubené vykopávky							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.3.01	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ (1. Dodatky)	1	m3	25,200	143,29	3.610,91
1.4.3.02	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (1. Dodatky)	1	m3	25,200	17,20	433,44
1.4.3.	Celkem	Hloubené vykopávky					4.044,35

1.4.4. Roubení							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.4.01	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 4m (1. Dodatky)	1	m2	58,800	66,70	3.921,96

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.4.02	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m (1. Dodatky)	1	m2	58,800	11,16	656,21
1.4.4.	Celkem	Roubení					4.578,17

1.4.5. Přemístění výkopku							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.5.01	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m (1. Dodatky)	1	m3	25,200	13,85	349,02
1.4.5.02	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m (1. Dodatky)	1	m3	20,160	62,27	1.255,36
1.4.5.03	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (1. Dodatky)	1	m3	20,160	54,95	1.107,79
1.4.5.04	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zem. 1-4 za další 1 km (1. Dodatky)	1	m3	60,480	4,15	250,99
1.4.5.	Celkem	Přemístění výkopku					2.963,16

1.4.6. Konstrukce ze zemin							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.6.01	175101101RT2	Podsyp a obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosivky, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm (1. Dodatky)	1	m3	20,160	312,43	6.298,59
1.4.6.02	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím (1. Dodatky)	1	m3	5,040	171,19	862,80
1.4.6.	Celkem	Konstrukce ze zemin					7.161,39

1.4.7. Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.7.01	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 20 cm (1. Dodatky)	1	m2	25,200	143,67	3.620,48
1.4.7.02	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 12 cm (1. Dodatky)	1	m2	25,200	160,86	4.053,67
1.4.7.03	565141211R00	Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, nad 3 m, tl. 6 cm (1. Dodatky)	1	m2	25,200	252,08	6.352,42
1.4.7.	Celkem	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					14.026,57

1.4.8. Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.8.01	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 (1. Dodatky)	1	m2	25,200	16,81	423,61
1.4.8.	Celkem	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					423,61

1.4.9. Potrubí z trub plastických, skleněných a žedičových							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.9.01	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 (1. Dodatky)	1	m	21,000	173,23	3.637,83
1.4.9.02	286111941	Trubka kanalizační žebrovaná PP SN 12 DN 400/1000 (1. Dodatky)	1	kus	1,000	1.933,89	1.933,89
1.4.9.03	286111943	Trubka kanalizační žebrovaná PP SN 12 DN 400/5000 (1. Dodatky)	1	kus	4,000	9.328,72	37.314,88
1.4.9.04	877393121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400, včetně dodávky odbočky PVC 400/160 mm (1. Dodatky)	1	kus	2,000	7.247,01	14.494,02
1.4.9.	Celkem	Potrubí z trub plastických, skleněných a žedičových					57.380,62

1.4.A. Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.A.01	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm (1. Dodatky)	1	m	43,200	35,75	1.544,40
1.4.A.	Celkem	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					1.544,40

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel					
Pořadová č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK	
1.4.B.			Komunikace pozemní a letiště					
1.4.B.01	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (1. Dodatky)	1	t	9,340	2,19	20,45	
1.4.B.02	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km (1. Dodatky)	1	t	28,030	21,43	600,68	
1.4.B.03	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový (1. Dodatky)	1	t	7,720	2,19	16,91	
1.4.B.04	998224195R00	Přesun hmot, komunikace beton, přípl. dalších 5 km (1. Dodatky)	1	t	23,170	21,43	496,53	
1.4.B.05	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný (1. Dodatky)	1	t	0,140	2,19	0,31	
1.4.B.06	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km (1. Dodatky)	1	t	0,420	21,43	9,00	
1.4.B.	Celkem	Komunikace pozemní a letiště						1.143,88
1.4.C.			Vedení trubní dálková a přípojná					
1.4.C.01	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km (1. Dodatky)	1	t	0,690	1.350,00	931,50	
1.4.C.02	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop (1. Dodatky)	1	t	0,350	1.350,00	472,50	
1.4.C.	Celkem	Vedení trubní dálková a přípojná						1.404,00
1.4.D.			Přesuny sutí					
1.4.D.01	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m (1. Dodatky)	1	t	18,350	23,08	423,52	
1.4.D.02	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m (1. Dodatky)	1	t	18,350	25,72	471,96	
1.4.D.03	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (1. Dodatky)	1	t	165,110	4,28	706,67	
1.4.D.04	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění (1. Dodatky)	1	t	18,350	23,08	423,52	
1.4.D.05	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - směs kameniva (1. Dodatky)	1	t	11,090	21,98	243,76	
1.4.D.06	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton (1. Dodatky)	1	t	7,260	23,13	167,92	
1.4.D.	Celkem	Přesuny sutí						2.437,35
1.4.	Celkem	Prodloužení stoky						107.480,57
1.	Celkem	Kanalizace						574.341,93
2.			Komunikace					
2.1.			Místní komunikace					
2.1.01.			Všeobecné konstrukce a práce					
2.1.01.02	004VDA	Dopravné inženýrské opatření během realizace stavby (dopravní značení) (1. Dodatky)	1	kpl	1,000	20.615,00	20.615,00	
2.1.01.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce						20.615,00
2.1.04.			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
2.1.04.04	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 20 cm (po výkopu plynovodu) (1. Dodatky)	1	m2	-304,000	143,67	-43.675,68	
2.1.04.05	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm (po výkopu plynovodu) (1. Dodatky)	1	m2	-304,000	160,86	-48.901,44	

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.1.04.06	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, do 3 m.tl. 6 cm (po výkopu plynovodu) (1. Dodatky)	1	m2	-304,000	252,08	-76.632,32
2.1.04.	Celkem	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					-169.209,44
2.1.07.		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
2.1.07.05	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 - přeložení stávajících žulových obrubníků (1. Dodatky)	1	m	-458,600	287,61	-131.897,95
2.1.07.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					-131.897,95
2.1.08.		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
2.1.08.02	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní (1. Dodatky)	1	m	-458,600	22,32	-10.235,95
2.1.08.	Celkem	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					-10.235,95
2.1.09.		Komunikace pozemní a letiště					
2.1.09.07	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (1. Dodatky)	1	t	-112,720	4,28	-482,44
2.1.09.08	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km (1. Dodatky)	1	t	-338,160	21,43	-7.246,77
2.1.09.09	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový (1. Dodatky)	1	t	-93,180	4,28	-398,81
2.1.09.10	998224194R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km (1. Dodatky)	1	t	-186,360	21,43	-3.993,69
2.1.09.	Celkem	Komunikace pozemní a letiště					-12.121,71
2.1.	Celkem	Místní komunikace					-302.850,05
2.5.		Výměna konstrukčních vrstev					
2.5.1.		Přípravné a přidružené práce					
2.5.1.01	113107735R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,drčené+štět tl.35 cm (1. Dodatky)	1	m2	611,400	42,30	25.862,22
2.5.1.	Celkem	Přípravné a přidružené práce					25.862,22
2.5.2.		Povrchové úpravy terénu					
2.5.2.01	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (1. Dodatky)	1	m2	611,400	17,30	10.577,22
2.5.2.	Celkem	Povrchové úpravy terénu					10.577,22
2.5.3.		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
2.5.3.01	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (1. Dodatky)	1	m2	611,400	143,67	87.839,84
2.5.3.02	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm (1. Dodatky)	1	m2	202,150	160,86	32.517,85
2.5.3.	Celkem	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					120.357,69
2.5.5.		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
2.5.5.01	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 (1. Dodatky)	1	m	459,000	145,24	66.665,16
2.5.5.02	59217010	Obrubník sílniční betonový 150x250x1000 mm (1. Dodatky)	1	kus	361,000	94,50	34.114,50

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.5.5.03	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (1. Dodatky)	1	kus	64,000	89,30	5.715,20
2.5.5.04	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 (1. Dodatky)	1	kus	17,000	265,30	4.510,10
2.5.5.05	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 (1. Dodatky)	1	kus	17,000	265,30	4.510,10
2.5.5.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					115.515,06
2.5.6.		Komunikace pozemní a letiště					
2.5.6.01	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový (1. Dodatky)	1	t	247,380	4,28	1.058,79
2.5.6.02	998224194R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km (1. Dodatky)	1	t	494,760	21,43	10.602,71
2.5.6.03	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný (1. Dodatky)	1	t	138,880	4,28	594,41
2.5.6.04	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km (1. Dodatky)	1	t	277,760	21,43	5.952,40
2.5.6.05	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva (1. Dodatky)	1	t	226,710	4,28	970,32
2.5.6.06	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km (1. Dodatky)	1	t	453,420	21,43	9.716,79
2.5.6.	Celkem	Komunikace pozemní a letiště					28.895,42
2.5.	Celkem	Výměna konstrukčních vrstev					301.207,61
2.	Celkem	Komunikace					-1.642,44

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

1.	Kanalizace	574.341,93 CZK
2.	Komunikace	-1.642,44 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG



SP	ExportFromExcel Export From Excel	572.699,49 CZK
----	-----------------------------------	----------------

Celkem smluvní dodatky		572.699,49 CZK
------------------------	--	----------------

Částka DPH 21%		120.266,89 CZK
----------------	--	----------------

Celkem včetně DPH 21%		692.966,38 CZK
-----------------------	--	----------------

20. 12. 2016

V _____
Místo

_____ Datum

_____ podpis

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(128)