

2. Předmět smlouvy

„Opravy silnic v Jihočeském kraji“

Část 1 **Okres ČB** **III/1555 Dynín**
zpevněné plochy na středisku Ševětín
Okres ČK **III/1597 Zlatá Koruna**
III/15610 Velešín
III/15714 Věžovatá Pláň

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místa plnění:

Okres ČB	III/1555 Dynín	k.ú. Dynín
	zpevněné plochy na středisku Ševětín	k.ú. Ševětín
Okres ČK	III/1597 Zlatá Koruna	k.ú. Zlatá Koruna
	III/15610 Velešín	k.ú. Velešín
	III/15714 Věžovatá Pláň	k.ú. Věžovatá Pláň

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 37/VZ/2019 a soupisem prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště:

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Zahájení prací: v den předání staveniště

Předání staveniště proběhne: do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem

Požadovaný termín dokončení díla: **do 60 kal. dnů od předání staveniště včetně**

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

3.2. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.3. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla:

Cena díla bez DPH	12 732 281,09 Kč
DPH 21%	2 673 779,02 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	15 406 060,11 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a

připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.

- 6.5. Realizace prací bude probíhat za plné, příp. částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednaní nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 37/VZ/2019 a nabídka zhotovitele ze dne 2.8.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem

vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení včetně příloh a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení včetně příloh.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Soupisy prací na předmětné stavební práce z nabídky zhotovitele ze dne 2.8.2019
- příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán

České Budějovice, dne: - 9 -09- 2019

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

České Budějovice, dne: - 9 -09- 2019

Za zhotovitele:

ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.



Rekapitulace stavby:

Opravy silnic v Jihočeském kraji - část 1

	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
ČB - Oprava silnice III/1555 Dynín	3 442 883,54	723 005,54	4 165 889,08
ČB - Zpevněné plochy Ševětín	2 313 812,21	485 900,56	2 799 712,77
ČK - Oprava silnice III/15610 Velešín	5 393 176,63	1 132 567,09	6 525 743,72
ČK - Oprava silnice III/15714 Věžovatá Pláň	358 279,28	75 238,65	433 517,93
ČK - Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna	1 224 129,43	257 067,18	1 481 196,61
Cena celkem	10 732 280,09	2 673 779,07	13 406 059,16

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba
Př. č. CZ
5497=NTRCZ-45274924,
=EUROVIA CS, s.r.o. [IC 45274924],
=18808226, cn=Ing. Pavel Vrba,
=Vrba, givenName=Pavel,
rialNumber=P375804
ature: 2019.08.02 11:52:58 +0200'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1555-001
 Stavba: Oprava silnice III/1555 Dynín

KSD:
 Místo: Dynín

CC-CZ:
 Datum Vypln údaj

Zadavatel:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971841
 DIČ: CZ70971841

Uchazeč:
 Vypln údaj

IC: Vypln údaj
 DIČ: Vypln údaj

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971841
 DIČ: CZ70971841

Zpracovatel:
 [Redacted]

IC:
 DIČ:

Poznámka:
 [Redacted]

Cena bez DPH			3 442 883,54
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 723 005,84
	snížená	15,00%	
			0,00
Cena s DPH v CZK			4 165 889,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1555-001

Stavba: Oprava silnice III/1555 Dynín

Místo: Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady z rozpočtů		3 442 883,64	4 166 889,08	
SO101	Oprava silnice III/1555 Dynín před mostem staničení km 9,189-9,340	464 456,26	561 992,07	STA
SO102	Oprava silnice III/1555 Dynín MK Bošilec-MK Dynín staničení km 9,376-9,660	1 030 461,05	1 246 882,07	STA
SO103	Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradina staničení km 9,660-9,920	967 417,79	1 170 575,53	STA
SO104	Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradina (chodníky dle sam. PD) staničení km 9,660-9,920	115 267,88	139 474,11	STA
SO105	Oprava silnice III/1555 Dynín Hradina staničení km 9,920-10,123	766 245,58	927 157,15	STA
SO106	DIO, laboratorní zkoušky, geodetické zaměření	99 016,00	119 808,16	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt

SO101 - Oprava silnice III/1555 Dynín před mostem staničení
km 9,189-9,340

KSO:

Místo:

Dynín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

484 456,26

DPH základní
snížená

Základ daně
484 456,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
97 535,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

561 992,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/1555 Dynín před mostem stanížení

Místo:

Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

464 456,26

HSV - Práce a dodávky HSV

464 456,26

1 - Zemní práce

████████

5 - Komunikace pozemní

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/1555 Dynín před mostem staničení

Místo:

Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

464 456,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

464 456,26

D 1

Zemní práce

12 148,95

7	K	11343B	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM			8 588,84	OTSKP 2018
---	---	--------	--	-----	--	--	----------	------------

PP

ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA
Pozměnění k souboru cen:

PSC

Položka zahrnuje s montážní dopravou a s vybouráním hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti R a počítaných vzdáleností (km).

VV

objemová hmotnost před lážením 2,4 t/m³

VV

objem 47,828

VV

objem 0,864

VV

koefficient 2,4

VV

vzdálenost 0,5

VV

(47,828+0,864)*2,4*0,5

10	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3			3 560,11	OTSKP 2018
----	---	--------	--	----	--	--	----------	------------

PP

FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

PSC

Pozměnění k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suť a s vybouráním hmotostí, rovněž vodní dopravu, včetně uložení se skláděním. Nezasahuje poplatek za odložení, který se vykonává v poloze 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bouření - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV

v tl. 40 mm (recyklat bude převezen na SO102 a zpracován v rámci recyklace)

VV

délka 2

VV

šířka 5,5

VV

délka 2

VV

šířka 5,3

VV

hloubka 0,04

VV

(2*5,5+2*5,3)*0,04

D 5

Komunikace pozemní

448 411,51

5	K	587544	VRST PRO OBNOVU A OPRAVU RECYK ZA STUD CEMA ASE FM TL DO 200MM	M2			181 621,44	OTSKP 2018
---	---	--------	--	----	--	--	------------	------------

PP

VRST PRO OBNOVU A OPRAVU RECYK ZA STUD CEMA ASE FM TL DO 200MM

PSC

Pozměnění k souboru cen:
- dovozní materiálů předepsaných pro recyklaci ze studen - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu - zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šláků, pokládání vrstvy po etapách - opravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nálety

VV

rozhráznění stávajících podkladních vrstev v tl. 260 mm s reprofilací a následným odvozem přebytečného materiálu v tl. 60 mm (47,828 m³) na SO102

VV

a homogenizaci podélného i příčného profilu, hutnění na niveletu - 60 mm, následné provedení recyklace ze studen RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm

VV

ČSN 13285

VV

délka 147

VV

šířka 5,4

VV

147*5,4

8	K	58982	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			4 128,34	OTSKP 2018
---	---	-------	--	----	--	--	----------	------------

PP

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

PSC

Pozměnění k souboru cen:
- dovozní recyklatů v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatů dle předepsaného technologického předpisu - zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šláků, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů - opravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nálety

VV

šířka 0,10 m (do sypání) výhy v krajnici po pokládce

VV

AHV)

VV

délka 151

VV

šířka 0,1

VV

počet 2

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			151*0,1*2					
4	K	572113	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			12 383,28	OTSKP 2018
	PP		INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	P8C		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - dopravu napojení, ukončení					
	W		ČSN 736128					
	W		délka 147					
	W		šířka 5,4					
	W		147*5,4					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			8 353,54	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	P8C		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - dopravu napojení, ukončení					
	W		ČSN 736128					
	W		délka 151					
	W		šířka 5,34					
	W		151*5,34					
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 116 TL 40MM	M2			138 051,75	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 116 TL 40MM					
	P8C		Poznámka k souboru cen: - dodání směsí v požadované kvalitě - odškrtnutí podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních šper a spojů - dopravu napojení, ukončení podíl obrusníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podíl obrusníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W		ACO 11+ (50/70) ČSN 736121					
	W		délka 151					
	W		šířka 5,3					
	W		151*5,3					
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T			102 873,16	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL					
	P8C		Poznámka k souboru cen: - dodání směsí v požadované kvalitě - odškrtnutí podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních šper a spojů - dopravu napojení, ukončení podíl obrusníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podíl obrusníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpádů (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***) a pro výstavbu výtoku (ta se vykazuje položkami 5779**). Vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2). - uvažujeme odškrtnutí podkladu na vzhledem novému					
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,47					
	W		ACO 11+ (50/70) vyrovnání profilu, průměrná tl. 30 mm ČSN 736121					
	W		délka 147					
	W		šířka 5,37					
	W		hloubka 0,03					
	W		koefficient 2,4					
	W		147*5,37*0,03*2,4					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 895,80	
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			3 895,80	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrtového materiálu (máří se pouze náčrtová plocha) - předznačení a reflexní dopravu vodící čáry					
	W		délka 151					
	W		počet 2					
	W		151*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Bošilac-MK Dynín
stanoviště km 9,376-9,560

KSO:

Místo

Dynín

CC-CZ

Datum

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 030 481,05

DPH základní
snížená

Základ daně
1 030 481,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
216 401,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 246 882,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt: SO102 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Bošilec-MK Dynín

Místo: Dynín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 030 481,05

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

1 - Zemní práce

[REDACTED]

5 - Komunikace pozemní

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt: SO102 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Bošilec-MK Dynín

Místo: Dynín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							1 030 481,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 030 481,05	
D	1		Zemní práce				1 887,19	
11	K	11372A	PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3			1 887,19	OTSKP 2018
PP			PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: 1) Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou směsí a a vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (a výjimkou má být množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodatečném textu k položce).					
PSC			v tl. 40 mm (materiál bude rozprostřen na krajnici) délka 2					
W			šířka 5,72					
W			hloubka 0,04					
W			2*5,72*0,04					
D	5		Komunikace pozemní				1 021 240,86	
3	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			375 552,32	OTSKP 2018
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: 1) - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci ze studene - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zrušení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nálety rozhrázení stávajících podkladních vrstev v tl. 180 mm a reprofilaci a doplněním a rozprostřením přebytkového materiálu (35,757 m3) z SO101					
PSC			a homogenizaci podélného i příčného profilu, hutnění na niveletu +20 mm, následné provedení recyklace ze studene RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm					
W			ČSN 13285					
W			délka 283					
W			šířka 5,8					
W			283*5,8					
4	K	56982	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU U TL DO 100MM	M2			38 686,10	OTSKP 2018
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: 1) - dodání recykátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zrušení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nálety šířka 0,50 m (na dosypání bude použit přebytkový materiál z recyklace a z hrázování SO101 a SO102 celkem 13,1826 m3)					
PSC			délka 283					
W			šířka 0,5					
W			počet 2					
W			283*0,5*2					
5	K	572113	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			25 605,84	OTSKP 2018
PP			INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: 1) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			ČSN 736129					
W			délka 283					
W			šířka 5,8					
W			283*5,8					
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			18 910,32	OTSKP 2018
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: 1) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			ČSN 736129					
W			délka 285					
W			šířka 5,72					
W			285*5,72					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2			279 243,00	OTSKP 2018
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM Pozvánka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odtěžení podkladu - ukotvení směsi do předepsaného technologického příprvu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukotvení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - natáhnutí povrchu nálety - natáhnutí těsnění podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ (50/70) ČSN 738121 délka 288 šířka 5,68 288*5,68					
8	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T			283 243,28	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Pozvánka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odtěžení podkladu - ukotvení směsi do předepsaného technologického příprvu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukotvení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - natáhnutí povrchu nálety - natáhnutí těsnění podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - poloha je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m ²). Není určeno pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vylučuje položkami 574*** a 576***) a pro výpravu výtlaků (ta se vylučuje položkami 5770*** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m ²). - natáhnutí náletů rovinnosti na ušlechtilém materiálu. Pozvánka k položce 0 1 443 = 2,47 ACL 16+ (50/70) vyrovnání profilu, průměrná tl. 40 mm ČSN 738121 délka 283 šířka 5,78 hloubka 0,04 koeficient 2,4 283*5,78*0,04*2,4					
0	0		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 363,00	
9	K	915111C	VODUKOVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			7 363,00	
PP			Technická specifikace: polozka zahrnuje: - dodání a pokládku nálevového materiálu (má-li se použít na láně plocha) - předznačení a reflexní úpravu vodíčí čára délka 285 počet 2 285*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt

SO103 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradina
staničení km 9,860-9,920

KSO:

Místo: Dynín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			967 417,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	967 417,79	21,00%	203 157,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 170 575,53
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradina

Místo:

Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

967 417,79

HSV - Práce a dodávky HSV

967 417,79

1 - Zemní práce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2			269 997,00	OTS KP 2018
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odměření podkladu ukládání směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, polštářování vrstvy po etapách, včetně pracovních apar s spoji - dopravu napojení, ukončení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje lázní podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ (50/70) ČSN 736121					
PSC			délka 260 šířka 8,02 260*8,02					
VV								
W								
WV								
WV								
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI	T			273 776,98	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odměření podkladu - ukládání směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, polštářování vrstvy po etapách, včetně pracovních apar s spoji - dopravu napojení, ukončení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje lázní podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - polštářování je určeno pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m ²). Není určeno pro souvislou obnovu asfaltového krytu (je se vykládá polštářem 574*** a 575***) a pro výpravu výtlaků (je se vykládá polštářem 5775***). Vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m ² - nezahrnuje nálety podlé obrubnic, na vřetelovém odstavci Poznámka k položce: 1 MJ = 2,4 T					
P			ACI 16+ (50/70) v prům. tl. 40 mm ČSN 736121					
W			délka 260					
W			šířka 8,06					
W			hloubka 0,04					
W			koefficient 2,4					
W			260*8,06*0,04*2,4					
Q	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 708,00	
8	K	815111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			6 708,00	
PP			Technická specifikace: polebova zaručená - dodání a pokládka nátkové ho materiálu (m ² se používá na straně plochy) - předem zbarvení a řešení dopravu					
VV			vodicí čára					
W			délka 260					
W			počet 2					
W			260*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO104 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradina
(chodníky dle sam. PD) staničení km 9,660-9,920

KSO:

Místo: Dynín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			115 267,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 267,86 0,00	21,00% 15,00%	24 206,25 0,00
Cena s DPH			139 474,11
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO104 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradlna

Místo:

Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

115 267,86

HSV - Práce a dodávky HSV

115 267,86

1 - Zemní práce

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/1566 Dynin

Objekt:

SO104 - Oprava a/nlice I/1555 Dynin MK Dynin-Hradina

Misto:

Dymín

Datum:

Vypíň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba sítí Jihočeského kraje p.o.

Projektiert

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracoval:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115 267,86	
D HSV Práce a dodávky HSV							115 267,86	
D 1 Zemní práce							25 478,06	
1	K	122733	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 3KM	M3			21 881,68	OTSKP 2018
PP ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 3KM <i>Polozávka k souboru čen 11</i> <i>polozávka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravní, přemísňovací, přeložení, manipulace a výfukem - kompletní provedení výkopových rozpatování i zapávaní - ošetření výkopové po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů v jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve střešních prostorech a pod - připevnění za ležáky - těžení po vrstvách, přesah a po jiných nutných šlátech (figurách) - čerpání vody ve čerpacích jímek, potrubí a pohybovací čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1181,2) - potřebné zařízení hlídání podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých bahnanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesahů svažů do konečného tvaru, výměna hornů v podloží a v pláni znehodnocené klimatické vlivy - řízení výkopové, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozpažení ve přepracování (vyjma šlátek stěn) - dopravu, ochranu a odvětrání dna, základové opory, stěn a svažů - zhuštění podloží případně i svažů ve svažování - zřízení skvělů v podloží a levců na svažích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná polozávka - udržování výkopové a jeho ochrana proti vodě - odvětrání nebo odvedení vody v okolí výkopové a ve výkopové - těžení výkopku - velká pomocná konstrukce umožňující provedení výkopové (přilezky, sloupky, náklady, těžení, podpory, kování, přemísňování, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládce, do nákladu) ani poplatky za odvoz - udržování opor konstrukce a 254,47</i> hloubení ryh délka 228 délka 280 šířka 0,4 hloubka 0,3 (228+280)*0,4*0,3								
2	K	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUŠTENIM V HORNINÉ TR. I	M2			3 596,40	OTSKP 2018
PP UPRAVA PLANE SE ZHUŠTENIM V HORNINÉ TR. I <i>Polozávka k souboru čen 11</i> <i>polozávka zahrnuje dopravu plátna včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.</i> <i>mlíra hutnění 48 MPa</i> délka 228 šířka 0,4 délka 280 šířka 0,4 228*0,4+280*0,4								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							89 789,80	
3	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M			89 789,80	OTSKP 2018
PP OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ <i>Polozávka k souboru čen 11</i> <i>Polozávka zahrnuje: dodání a pokládka betonových krajníků a rozměrech předepsaných záděvací dokumentací betonové taže i boční betonovou opěrkou.</i> <i>osazení do betonu a opěrkou (včetně dodání, zemních prací a úpravy terénu)</i> <i>Sáňání ABO2-15 - 129 m, sáňání nájezdový ABO4-15 - 80 m, sáňání přechodový - 17 m.</i> délka 129 délka 80 délka 17 129+80+17								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO106 - Oprava silnice III/1555 Dynín Hradina staničení km
9,920-10,123

KSO:

Místo: Dynín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971841

DIČ:

CZ70971841

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971841

DIČ:

CZ70971841

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	766 245,58
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	766 245,58	21,00%	160 911,57
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	927 157,15
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO105 - Oprava silnice III/1555 Dynín Hradina stančeni km

Místo:

Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

766 245,58

HSV - Práce a dodávky HSV

766 245,58

1 - Zemní práce

████████

5 - Komunikace pozemní

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO106 - Oprava silnice III/1555 Dynín Hradina stanížení km

Místo:

Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							766 245,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				766 245,58	
D	1		Zemní práce				14 880,78	
5	K	11343B	ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM			12 994,70	OTSKP 2018
PP			ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA Poznámka k souboru cen:[]					
PSC			Polozka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
VV			objemová hmotnost před tříděním 2,4 t/m3					
VV			objem 73,568					
VV			koefficient 2,4					
VV			vzdálenost 8					
VV			73,568*2,4*8					
6	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3			1 986,08	OTSKP 2018
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen:[]					
PSC			Polozka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, včetně vodorovné dopravy, vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny boční - tento údaj musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			v tl. 40 mm (materiál bude rozprostřen na krajnici)					
VV			délka 2					
VV			šířka 0,02					
VV			tloušťka 0,04					
VV			2*6,02*0,04					
D	5		Komunikace pozemní				739 319,40	
8	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			279 550,80	OTSKP 2018
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen:[]					
PSC			- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posilky, některý roztrhávání stávajících podkladních vrstev v tl. 280 mm s reprofilací, s následným odvozem přebytečného materiálu v tl. 60 mm (73,566 m3) na skládku objednatel a homogenizaci podkladního i přilehlého profilu, hutnění na niveletu - 60 mm následně provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm ČSN 13285					
VV			délka 201					
VV			šířka 0,1					
VV			201*0,1					
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			5 550,02	OTSKP 2018
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen:[]					
PSC			- dodání recykátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posilky, některý					
VV			šířka 0,1 m (dosypání rýhy po pokládce AHV)					
VV			délka 203					
VV			šířka 0,1					
VV			počet 2					
VV			203*0,1*2					
4	K	572113	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			19 127,18	OTSKP 2018
PP			INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen:[]					
PSC			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			ČSN 736129					
VV			délka 201					
VV			šířka 0,1					
VV			201*0,1					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			14 036,23	OTSKP 2018
PP			SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postríky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC								
W			ČSN 736129					
W			délka 201					
W			šířka 0,02					
W			201*0,02					
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2			209 404,65	OTSKP 2018
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odělení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postríky, nálety - nezahrnuje bláznění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC								
W			ACO 11+ (50/70) ČSN 736121					
W			délka 203					
W			šířka 5,98					
W			203*5,98					
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T			211 650,54	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odělení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postríky, nálety - nezahrnuje bláznění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu esfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvrstvou obnovu esfaltového krytu (je na výkřídle položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (je na výkřídle položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - nezahrnuje odělení podkladu do veřejného provozu					
P			Poznámka k položce: 1 MJ = 2,4 T					
W			ACL 10+ (50/70) prům.č. 40 mm (vyrovinní profilu)					
W			ČSN 736121					
W			délka 201					
W			šířka 0,08					
W			hloubka 0,04					
W			koefficient 2,4					
W			201*0,08*0,04*2,4					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 845,40	
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALITINOU ZŘÍZENÍ	M			11 845,40	
PP			Technická specifikace položky zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze nátěrem plocha) - přeznačení a reřízení úprav					
W			vodíčí čára					
W			délka 463					
W			počet 2					
W			463*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava silnice II/1555 Dynín

Objekt

SO106 - DIO, laboratorní zkoušky, geodetické zaměření

KSO

Místo: Dynín

CC-CZ:

Datum: Vypln údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vypln údaj

IČ:

Vypln údaj

DIČ:

Vypln údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 015,00

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	99 015,00	21,00%	20 793,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 808,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO106 - DIO, laboratorní zkoušky, geodetické zaměření

Místo:

Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 015,00

OST - Ostatní

99 015,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1555 Dynín

Objekt:

SO106 - DIO, laboratorní zkoušky, geodetické zaměření

Místo:

Dynín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 016,00

D	OST	Ostatní						
2	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KS			77 490,00	OTS KP-SPK 2018
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objezdem a přístupem na místo prací					
3	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCE NA PŮVRCHU	KPL			9 225,00	OTS KP 2018
PP			PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCE NA PŮVRCHU					
PSC			Poznámka k souboru cen:1)					
VV			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním					
VV			požadovaných prací					
VV			laboratorní zkoušky (recyklace)					
VV			počet 3					
1	K	02911	OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl			12 300,00	OTS KP 2018
PP			OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen:1)					
VV			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním					
VV			požadovaných prací					
VV			geodetické zaměření obrub a vozovky na SO103 a					
VV			SO104 dle PD					
VV			počet 1					
VV			1					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/803-001
Stavba: Zpevněné plochy Ševětín

KSO:
Místo: Skládky posypových materiálů Ševětín

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vypíň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vypíň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 313 812,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 313 812,21	Výše daně 485 900,56
snížené	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 799 712,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód CB_II/603-001

Stavba: Zpevněné plochy Ševětín

Místo: Skládky posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 313 812,21	2 799 712,77
SO101	Úprava vjezdu chodník	_____	_____
SO102	Úprava vjezdu Městys	_____	_____
SO103	Úprava vjezdu SÚS	_____	_____
SO104	Obestavěné plochy P4,P5,P6	_____	_____
SO105	Nájezdová plocha P3	_____	_____
SO106	Přidružené plochy P1,P2	_____	_____
SO107	Elektroinstalace - zemní práce	_____	_____
SO107-1	Elektroinstalace - elektroinstalace	_____	_____
SO107-2	Elektroinstalace - rozvaděč RP	_____	_____
SO108	Doplňující údaje - DIO, geodetické zaměření výškové a polohové	_____	_____

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO101 - Úprava vjezdu chodník

KSO:

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

██████████ 04

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 052,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 052,01	21,00%	22 060,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 112,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO101 - Úprava vjezdu chodník

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel

██████████
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 052,01

HSV - Práce a dodávky HSV

105 052,01

1 - Zemní práce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO101 - Úprava vjezdu chodník

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 052,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

105 052,01

D 1

Zemní práce

10 309,63

13	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	██████████	██████████	5 857,60
----	---	-------	---	---	------------	------------	----------

PP

ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

Poznámka k souboru cen: □

PSC

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV

včetně lože a opěry, vybouraný materiál (5 m3) bude použit v místě stavby

VV

délka 41

VV

délka 15

VV

41+15

14	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	██████████	██████████	3 482,28
----	---	--------	---	----	------------	------------	----------

PP

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen: □

PSC

položka zahrnuje: - svislé dopravě, přemístění, přeložení manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapečené i zapečené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaklínění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásach a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151 2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podlaží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce č.0141**

VV

hl. 45 cm, materiál bude uložen v místě stavby

VV

délka 20

VV

šířka 1,7

VV

hloubka 0,45

VV

20*1,7*0,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			118,75
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tředěním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přejezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) dosypání rýhy za obrubou zeminou v prům.ř. 15 cm včetně urovnání a hutnění				
	PSC		délka 11 šířka 0,3 hloubka 0,15 11*0,3*0,15				
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
11	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			851,00
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Poznámka k souboru cen: □				
	PSC		položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	VV		Tř. 1-4 (min.parametr Edef2 45 Mpa)				
	VV		délka 20				
	VV		šířka 2,3				
	VV		20*2,3				
	D	5	Komunikace pozemní				66 325,18
8	K	562142	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM	M2			29 274,00
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: □				
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje posílky, nátery - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
	VV		pevnostní třída C 8/10 v tl. 210 mm				
	VV		délka 20				
	VV		šířka 1,7				
	VV		20*1,7				
9	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			709,16
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen: □				
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, nátery				
	VV		ŠDa 0/32 v tl. 80 mm (min.parametr Edef2 45 Mpa)				
	VV		ČSN 736128				
	VV		délka 6				
	VV		šířka 1,4				
	VV		hloubka 0,08				
	VV		6*1,4*0,08				
10	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			9 583,64
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen: □				
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, nátery				
	VV		ŠDa 0/125 v tl. 200 mm (min.parametr Edef2 80 Mpa)				
	VV		ČSN 736128				
	VV		délka 20				
	VV		šířka 2,3				
	VV		hloubka 0,2				
	VV		20*2,3*0,2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T			541,08
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Poznámka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**). vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu Poznámka k položce: □ 1 M3 = 2,4 T				
	PSC						
	P						
	VV		ACO 11 (50/70), prům. tl. 50 mm, oprava vozovky u obrubníku				
	VV		ČSN 736121				
	VV		délka 28				
	VV		šířka 0,1				
	VV		hloubka 0,05				
	VV		28*0,1*0,05				
2	K	58260B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE	M2			5 848,64
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE Poznámka k souboru cen: □ - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. zřízení dlažby varovného pásu včetně materiálu tl. 8 cm				
	PSC						
	VV		ČSN 736131				
	VV		délka 17				
	VV		šířka 0,4				
	VV		17*0,4				
3	K	58260B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE	M2			2 407,44
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE Poznámka k souboru cen: □ - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. dodání materiálu na prodloužení varovného pásu				
	PSC						
	VV		ČSN 736131				
	VV		délka 7				
	VV		šířka 0,4				
	VV		7*0,4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2			12 054,00
	PP		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		- pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
	VV		rozebrání dlažby a po úpravě obrubníků opětovné zadlaždění				
	VV		délka 28				
	VV		šířka 1,4				
	VV		28*1,4				
6	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M			2 949,72
	PP		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		položka zahrnuje - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
	VV		délka 28				
	VV		délka 0,1				
	VV		délka 0,1				
	VV		28+0,1+0,1				
7	M	M001	ložná vrstva pod dlažbu z drti 4/8 v tl. 40 mm	m2			2 959,52
	PP		ložná vrstva pod dlažbu z drti 4/8 v tl. 40 mm				
	VV		délka 17				
	VV		šířka 1,8				
	VV		délka 28				
	VV		šířka 1,4				
	VV		17*1,8+28*1,4				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 417,20
4	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M			28 521,60
	PP		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		položka zahrnuje - dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	VV		osazení obrub (silniční 24m, nájezdových 20m, přechodových 2m a chodníkových 10m, beton XF4), do betonu s opěrku, včetně úprav terénu				
	VV		délka 24				
	VV		délka 20				
	VV		délka 2				
	VV		délka 10				
	VV		24+20+2+10				
15	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			1 895,60
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
	VV		délka 28				
	VV		28				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO102 - Úprava vjezdu Městys

KSO:

Místo: Skládka posypových materiálů Ševětín

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 262,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 262,99	21,00%	15 595,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 858,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO102 - Úprava vjezdu Městys

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████████

Kód dřílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 262,99

HSV - Práce a dodávky HSV

74 262,99

1 - Zemní práce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO102 - Úprava vjezdu Městys

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 262,99

o HSV

Práce a dodávky HSV

74 262,99

D 1

Zemní práce

5 537,16

10	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	██████████	██████████	4 478,89
----	---	--------	---	----	------------	------------	----------

PP

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen □
položka zahrnuje - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapežené i zapežené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lehkost - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - políhové snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednoúhelných balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pašení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dne, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

PSC

W

hl. 41 cm, materiál bude uložen v místě stavby

W

délka 4,75

W

šířka 10,1

W

hloubka 0,41

W

4,75*10,1*0,41

11	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	██████████	██████████	172,73
----	---	-------	--------------------------------------	----	------------	------------	--------

PP

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Poznámka k souboru cen □
položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládacího sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) - dosypání rýhy za obrubou zeminou v prům. tl. 15 cm včetně urovnání a hutnění

PSC

W

W

délka 18

W

šířka 0,3

W

hloubka 0,15

W

18*0,3*0,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			887,54
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	WV		Tř. 1-4 (min.parametr Edef2 45 Mpa)				
	WV		délka 4,75				
	WV		šířka 10,1				
	WV		4,75*10,1				
	D	5	Komunikace pozemní				61 148,23
7	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			7 593,94
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	WV		ŠDa 0/63 v tl. 150 mm (min.parametr Edef2 100 Mpa)				
	WV		ČSN 736128				
	WV		délka 4,75				
	WV		šířka 10,1				
	WV		hloubka 0,15				
	WV		4,75*10,1*0,15				
8	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			7 498,79
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	WV		ŠDa 0/125 v tl. 150 mm (min.parametr Edef2 70 Mpa)				
	WV		ČSN 736128				
	WV		délka 4,75				
	WV		šířka 10,1				
	WV		hloubka 0,15				
	WV		4,75*10,1*0,15				
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			702,00
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	WV		ČSN 736129 TKP kap.28				
	WV		délka 4,5				
	WV		šířka 10				
	WV		4,5*10				
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			522,00
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	WV		ČSN 736129				
	WV		délka 4,5				
	WV		šířka 10				
	WV		4,5*10				
1	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			16 695,00
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu. zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	WV		ACO 11 (50/70)				
	WV		ČSN 736121				
	WV		délka 4,5				
	WV		šířka 10				
	WV		4,5*10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 18S TL, 70MM	M2			28 138,50
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 18S TL, 70MM Poznámka k souboru cen □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních špar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje láznění podél obrubníků, dilatačních zařízení odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.				
	PSC						
	W		ACP 16+ (50/70)				
	W		ČSN 736121				
	W		délka 4,5				
	W		šířka 10				
	W		4,5*10				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 577,80
5	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M			7 577,80
	PP		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Poznámka k souboru cen. □				
	PSC		Polozka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	W		osazení obrub (silničních 12m, nájezdových 4m, beton XF4)				
	W		do betonu s opěrku				
	W		12+4				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO103 - Úprava vjezdu SÚS

KSO:

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

114 978,97

DPH základní
snížená

Základ daně

114 978,97

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

24 145,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

139 124,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO103 - Úprava vjezdu SÚS

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 978,97

HSV - Práce a dodávky HSV

114 978,97

1 - Zemní práce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO103 - Úprava vjezdu SÚS

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 978,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

114 978,97

O 1

Zemní práce

1	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3			
---	---	--------	---	----	--	--	--

PP

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen.[]

položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkovitost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přeuvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napedávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepeřování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141"

VV

tl. 41 cm, materiál bude uložen v místě stavby

VV

délka 7,45

VV

šířka 10,1

VV

hloubka 0,41

VV

7,45*10,1*0,41

11	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			205,11
----	---	-------	--------------------------------------	----	--	--	--------

PP

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Poznámka k souboru cen.[]

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztísněné ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV

dosypání rýhy za obrubou zeminou v prům. tl. 15 cm včetně

VV

urovňování a hutnění

VV

délka 19

VV

šířka 0,3

VV

hloubka 0,15

VV

19*0,3*0,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2			1 392,03
	PP		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Minu zhutnění určuje projekt.				
	W		Tř. 1-4 (min. parametr Edel2 45 Mpa)				
	W		délka 7,45				
	W		šířka 10,1				
	W		7,45*10,1				
	D	5	Komunikace pozemní				97 361,97
4	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			11 911,17
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nálety ŠDa 0/63 v tl. 150 mm (min. parametr Edel2 100 Mpa)				
	W		ČSN 736126				
	W		délka 7,45				
	W		šířka 10,1				
	W		hloubka 0,15				
	W		7,45*10,1*0,15				
5	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			11 758,80
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nálety ŠDa 0/125 v tl. 150 mm (min. parametr Edel2 70 Mpa)				
	W		ČSN 736126				
	W		délka 7,45				
	W		šířka 10,1				
	W		hloubka 0,15				
	W		7,45*10,1*0,15				
6	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			1 123,20
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	W		ČSN 736129 TKP kap.28				
	W		délka 7,2				
	W		šířka 10				
	W		7,2*10				
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			835,20
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	W		ČSN 736129				
	W		délka 7,2				
	W		šířka 10				
	W		7,2*10				
8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			26 712,00
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dílčích zařízení odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod.				
	W		ACO 11 (50/70)				
	W		ČSN 736121				
	W		délka 7,2				
	W		šířka 10				
	W		7,2*10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	574E86	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 70MM	M2			45 021,60
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 70MM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozřízní šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	W		ACP 16+ (50/70)				
	W		ČSN 736121				
	W		délka 7,2				
	W		šířka 10				
	W		7,2*10				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 998,40
10	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M			8 998,40
	PP		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	W		osazení obrub (silničních 13m, nájezdových 6m, beton XF4)				
	W		do betonu s opěrku				
	W		13+6				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO104 - Obestavěné plochy P4,P5,P6

KSO:

Místo: Skládka posypových materiálů Ševětín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 697,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 697,58	21,00%	24 926,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 624,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt

SO104 - Obestavěné plochy P4,P6,P6

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 697,58

HSV - Práce a dodávky HSV

118 697,58

1 - Zemní práce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO104 - Obestavěné plochy P4,P5,P6

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 697,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

118 697,58

D 1

Zemní práce

4 558,22

7	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY				2 821,27
---	---	--------	---	--	--	--	----------

PP

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen: □

položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost - lážení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímk, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - lážení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytěhovávání a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeprážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku - vykazují se v položce č.0141**

VV

hl. 11 cm (snížení vrstvy ze ŠD 0/63). materiál bude uložen v místě stavby, plochy převzaty ze situace

VV

plocha 31,4

VV

plocha 31,4

VV

plocha 41,9

VV

hloubka 0,11

VV

(31,4+31,4+41,9)*0,11

5	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2			1 936,95
---	---	-------	---	----	--	--	----------

PP

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I

PSC

Poznámka k souboru cen: □

položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

VV

Tr. 1-4 (min.parametr Edef2 120 Mpa), plochy převzaty ze situace

VV

plocha 31,4

VV

plocha 31,4

VV

plocha 41,9

VV

šířka 0,11

VV

31,4+31,4+41,9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		Komunikace pozemní				114 139,36
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			1 633,32
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	PSC		plochy převzaté ze situace				
	WV		ČSN 736129 TKP kap.28				
	WV		plocha 31,4				
	WV		plocha 31,4				
	WV		plocha 41,9				
	WV		šířka 0,11				
	WV		31,4+31,4+41,9				
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			1 214,52
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	PSC		plochy převzaté ze situace				
	WV		ČSN 736129				
	WV		plocha 31,4				
	WV		plocha 31,4				
	WV		plocha 41,9				
	WV		31,4+31,4+41,9				
1	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			38 843,70
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Poznámka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v překročené tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	PSC		ACO 11 (50/70), plochy převzaté ze situace				
	WV		ČSN 736121				
	WV		plocha 31,4				
	WV		plocha 31,4				
	WV		plocha 41,9				
	WV		31,4+31,4+41,9				
3	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2			65 488,91
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Poznámka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	PSC		ACP 16+ (50/70), plochy převzaté ze situace				
	WV		ČSN 736121				
	WV		plocha 31,4				
	WV		plocha 31,4				
	WV		plocha 41,9				
	WV		31,4+31,4+41,9				
6	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M			6 978,91
	PP		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
	PSC		spára mezi ACO a ŽB stěnou				
	WV		délka 8,72				
	WV		počet 6				
	WV		délka 3,6				
	WV		počet 2				
	WV		délka 2,4				
	WV		počet 3				
	WV		8,72*8+3,6*2+2,4*3				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy Ševětín
Objekt:

SO105 - Nájezdová plocha P3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Skládka posypových materiálů Ševětín	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:		IC:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IC:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IC:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 144 205,59	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 144 205,59	21,00%	240 283,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 384 488,76

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy Ševětín			
Objekt: SO105 - Nájezdová plocha P3			
Místo:	Składka posypových materiálů Ševětín	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		1 144 205,59
HSV - Práce a dodávky HSV		1 144 205,59
1 - Zemní práce		
5 - Komunikace pozemní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy Ševětín
Objekt: SO105 - Nájezdová plocha P3

Místo:	Składka posypových materiálů Ševětín	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 144 205,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 144 205,59

D 1 Zemní práce 120 543,27

11	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3			74 132,73
----	---	--------	--	----	--	--	-----------

PP
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM
Poznamka k souboru cen D
plocha zahrnuje - vodotěrná a svahů doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopových nezapevněných i zapevněných - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatizací opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a odtěpů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výhledů, ve střešních prostorách a pod - příplatek za lepenost - štěpení po vrstvách, pásách a po jiných nultých částech (figuralit) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2) - polštěrné snížení hladiny podzemní vody - štěpení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vyřazování a nošení výkopů - svahování a přeprav. svahů do konečného hvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatizacími vlny - ruční výkopky, odstraňování kořenů a napadávky - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma 800vých stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, dno a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná podložka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - řízení výkopů - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přezdy, spazdy, nájezdy, lešení, podpory, konár, přenosní, zpevněné plochy, zábrsky a pod) - nezahrnuje učištění zeminy (na skládce, do nájezdů ani poplatky za skládku, vyřazují se v poloze "n.r.")

W
W
W
W
Hl. 46 cm, plochy převzaté ze situce
plocha 708,077
Hloubka 0,46
708,077*0,46

12	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3			32 231,57
----	---	--------	--	----	--	--	-----------

PP
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM
Poznamka k souboru cen D
plocha zahrnuje - vodotěrná a svahů doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopových nezapevněných i zapevněných - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatizací opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a odtěpů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výhledů, ve střešních prostorách a pod - příplatek za lepenost - štěpení po vrstvách, pásách a po jiných nultých částech (figuralit) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2) - polštěrné snížení hladiny podzemní vody - štěpení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vyřazování a nošení výkopů - svahování a přeprav. svahů do konečného hvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatizacími vlny - ruční výkopky, odstraňování kořenů a napadávky - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma 800vých stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, dno a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná podložka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - řízení výkopů - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přezdy, spazdy, nájezdy, lešení, podpory, konár, přenosní, zpevněné plochy, zábrsky a pod) - nezahrnuje učištění zeminy (na skládce, do nájezdů ani poplatky za skládku, vyřazují se v poloze "n.r.")

W
W
W
W
Hl. 40 cm (předpoklad sanace pláně cca 50% plochy, rozsah bude upřesněn při stavbě), plochy převzaté ze situce
plocha 708,077
procenta 0,5
Hloubka 0,4
708,077*0,5*0,4

6	K	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŠTĚNÍM	M3			1 079,55
---	---	-------	--------------------------------------	----	--	--	----------

PP
ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŠTĚNÍM
Poznamka k souboru cen D
plocha zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vrstvením, tříděním, promícháním nebo vysypáním, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností - hutnění i různě hluboké - ošetření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatizací opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a odtěpů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střešních prostorách - zřízené ukládání apanáže pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nultých částech (figuralit) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatizacími vlny - ruční hutnění - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezdy, spazdy, nájezdy, lešení, podpory, konár, přenosní, zpevněné plochy, zábrsky a pod) - nezahrnuje učištění zeminy (na skládce, do nájezdů ani poplatky za skládku, vyřazují se v poloze "n.r.")

10	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2			13 099,42
----	---	-------	---	----	--	--	-----------

PP
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR. I
Poznamka k souboru cen D
plocha zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt
TR. 1-4 (min paramet Edef2 45 Mpa), plocha převzatá ze situace
plocha 708,077
708,077

D 5 Komunikace pozemní 995 246,32

7	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3			147 534,51
---	---	-------	--------------------------------	----	--	--	------------

PP
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI
Poznamka k souboru cen D
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitost - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifru, polokladání vrstvy po etapách - nezahrnuje odtěp, nájezdy
SDa 0/125 v tl. 200 mm (min paramet Edef2 80 Mpa), plochy převzaté ze situace
ČSN 738126
plocha 708,077
Hloubka 0,20
708,077*0,2

8	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3			112 085,52
---	---	-------	--------------------------------	----	--	--	------------

PP
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI
Poznamka k souboru cen D
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitost - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifru, polokladání vrstvy po etapách - nezahrnuje odtěp, nájezdy
SDa 0/63 v tl. 150 mm (min paramet Edef2 100 Mpa), plocha převzatá ze situace
ČSN 738126
plocha 708,077
Hloubka 0,15
708,077*0,15

9	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3			285 070,06
---	---	-------	--------------------------------	----	--	--	------------

PP
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI
Poznamka k souboru cen D
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitost - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifru, polokladání vrstvy po etapách - nezahrnuje odtěp, nájezdy
SDa 0/125 v tl. 400 mm (min paramet Edef2 45 Mpa, předpoklad sanace pláně cca 50% plochy, rozsah bude upř. při stavbě), plocha převzatá ze situace
ČSN 738126
plocha 708,077
Hloubka 0,40
708,077*0,4

13	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2			507,20
----	---	-------	---	----	--	--	--------

PP
ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
Poznamka k souboru cen D
- dodání recyklovatelného požadované kvality - očištění podkladu - učištění recyklovatelného technologického předpou, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifru, polokladání vrstvy po etapách, včetně přepravy spár a spojů - úprava napojení, ukončení - nerovnoměrnost rovin
šifra 0,15 (dovozování rhy po pokládce AHV)
délka 14
délka 3
šifra 0,15
(14*3*0,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			10 671,60
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen:0 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlání šlity, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení ukončení plocha převzata ze situace ČSN 736129 Třpř kap 26 plocha 708,077 délka 60 šířka 0,4 708,077*60*0,4				
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			7 921,49
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen:0 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlání šlity, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení ukončení plocha převzata ze situace ČSN 736129 plocha 708,077 délka 60 šířka 0,4 délka 14 délka 3 šířka 0,07 708,077*60*0,4-(14+3)*0,07				
1	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2			184 287,69
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen:0 - dodání směsí v požadované kvalitě - oběhání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlání šlity, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod		882,887		
	W		ACO 11 (50/70), plocha převzata ze situace				
	W		ČSN 736121				
	W		plocha 708,077				
	W		délka 60				
	W		šířka 0,4				
	W		délka 14				
	W		délka 3				
	W		šířka 0,09				
	W		708,077*60*0,4-(14+3)*0,09				
3	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM	M2			237 168,25
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen:0 - dodání směsí v požadované kvalitě - oběhání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlání šlity, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				
	W		ACP 16+ (50/70), plocha převzata ze situace				
	W		ČSN 736121				
	W		plocha 708,077				
	W		délka 60				
	W		šířka 0,4				
	W		délka 14				
	W		délka 3				
	W		šířka 0,35				
	W		708,077*60*0,4-(14+3)*0,035				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 416,00
5	K	91723	ÓBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M			28 416,00
	PP		ÓBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ				
	PSC		Poznámka k souboru cen:0 Pozůžka zahrnuje: dovoz a pokládání betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou osádkou osázení obrub (šířiční 54m, nájezdových 2m, přechodových 4m, beton XF4), do betonu s opěrku				
	W		délka 54				
	W		délka 2				
	W		délka 4				
	W		54+2+4				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO106 - Přidružené plochy P1,P2

KSO:

Místo: Skládka posypových materiálů Ševětín

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		422 823,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	422 823,81	21,00%	88 793,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	511 616,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO106 - Přidružené plochy P1,P2

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

422 823,81

HSV - Práce a dodávky HSV

422 823,81

1 - Zemní práce

51 539,70

5 - Komunikace pozemní

371 284,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO106 - Přidružené plochy P1,P2

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

422 823,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

422 823,81

D 1

Zemní práce

51 539,70

10	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3			25 187,13
----	---	--------	--	----	--	--	-----------

PP

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM
rozměrka k souboru cen

položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapečené i zapečené - ošetření výkopové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lehkost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napačávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (výjma stětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - zhutnění podloží případně i svažů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svažích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopové a ve výkopové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v rozpisu A.0141**

W

hl. 46 cm, plochy převzaty ze situace

W

plocha 71,128

W

plocha 169,446

W

hloubka 0,46

W

(71,128+169,446)*0,46

11	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3			21 901,95
----	---	--------	--	----	--	--	-----------

PP

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM
rozměrka k souboru cen

položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapečené i zapečené - ošetření výkopové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lehkost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napačávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (výjma stětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - zhutnění podloží případně i svažů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svažích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopové a ve výkopové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v rozpisu A.0141**

W

hl. 40 cm (předpoklas sanace pláň, rozsah bude potvrzen při stavbě), plochy převzaty ze situace

W

plocha 71,128

W

plocha 169,446

W

hloubka 0,4

W

(71,128+169,446)*0,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			4 450,62
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1) pokrýtka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	W		Tř. 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa), plochy převzaté ze situace				
	W		plocha 71,128				
	W		plocha 169,446				
	W		71,128+169,446				
	D	5	Komunikace pozemní				371 284,11
6	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			50 126,21
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1) - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry ŠDa 0/125 v tl. 200 mm (min. parametr Edef2 80 Mpa), plochy převzaté ze situace				
	W		ČSN 736126				
	W		plocha 71,128				
	W		plocha 169,446				
	W		hloubka 0,2				
	W		(71,128+169,446)*0,2				
7	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			100 252,41
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1) - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry ŠDa 0/125 v tl. 400 mm (min. parametr Edef2 45 Mpa, předpoklad sanace pláň, rozsah bude potvrzen při stavbě), plochy převzaté ze situace				
	W		ČSN 736126				
	W		plocha 71,128				
	W		plocha 169,446				
	W		hloubka 0,4				
	W		(71,128+169,446)*0,4				
8	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			38 081,56
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1) - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry ŠDa 0/83 v tl. 150 mm (min. parametr Edef2 100 Mpa), bez materiálu, bude použit materiál objednatelů uložený na skládce, plochy převzaté ze situace				
	W		ČSN 736126				
	W		plocha 71,128				
	W		plocha 169,446				
	W		hloubka 0,15				
	W		(71,128+169,446)*0,15				
12	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2			1 896,11
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1) - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukázení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry šifka 0,15 (dosypání rýhy po pokládce AHV)				
	W		délka 18,83				
	W		délka 18,83				
	W		délka 8				
	W		délka 8,891				
	W		délka 8				
	W		šířka 0,15				
	W		(18,83+18,83+8+8,891+8)*0,15				
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			3 752,95
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	W		plochy převzaté ze situace				
	W		ČSN 736129 TKP kap.26				
	W		plocha 71,128				
	W		plocha 169,446				
	W		71,128+169,446				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			2 739,05
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: □ - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	PSC		plochy převzaté ze situace				
	W		plocha 71,128				
	W		plocha 169,446				
	W		délka 18,83				
	W		délka 18,83				
	W		délka 9				
	W		délka 8,891				
	W		délka 8				
	W		šířka 0,07				
	W		$71,128+169,446-(18,83+18,83+9+8,891+8)*0,07$				
1	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2			64 890,16
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM Poznámka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	PSC						
	W		ACO 11 (50/70), plochy převzaté ze situace				
	W		ČSN 736121				
	W		plocha 71,128				
	W		plocha 169,446				
	W		délka 18,83				
	W		délka 18,83				
	W		délka 9				
	W		délka 8,891				
	W		délka 8				
	W		šířka 0,09				
	W		$71,128+169,446-(18,83+18,83+9+8,891+8)*0,09$				
3	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM	M2			109 545,66
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM Poznámka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	PSC						
	W		ACP 16+ (50/70), plochy převzaté ze situace				
	W		ČSN 736121				
	W		plocha 71,128				
	W		plocha 169,446				
	W		délka 18,83				
	W		délka 18,83				
	W		délka 9				
	W		délka 8,891				
	W		délka 8				
	W		šířka 0,035				
	W		$71,128+169,446-(18,83+18,83+9+8,891+8)*0,035$				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO107 - Elektroinstalace - zemní práce

KSO:

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 682,75

DPH základní
snížená

Základ daně

64 682,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 583,38

0,00

Cena s DPH

v CZK

78 266,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO107 - Elektroinstalace - zemní práce

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 682,75

OST - Ostatní

64 682,75

O01 - Ostatní

64 682,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO107 - Elektroinstalace - zemní práce

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 682,75

OST

Ostatní

64 682,75

O01

Ostatní

64 682,75

1	M	M003	Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3	m	██████	██████	19 680,00
PP			Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3				
2	M	M004	Výkop rýhy 50 / 120 cm, zemina tř.	m	██████	██████	14 760,00
PP			Výkop rýhy 50 / 120 cm, zemina tř.				
3	M	M005	Zřízení kabelového lože z písku, 10 cm nad kabel, bez zakrytí kabelu	m	██████	██████	1 196,00
PP			Zřízení kabelového lože z písku, 10 cm nad kabel, bez zakrytí kabelu				
4	M	M006	Zakrytí kabelu výstražnou fólií š. 33 cm	m	██████	██████	1 017,50
PP			Zakrytí kabelu výstražnou fólií š. 33 cm				
5	M	M007	Jáma pro stožár veřejného osvětlení, ruční výkop, zemina tř.	m3	██████	██████	6 150,00
PP			Jáma pro stožár veřejného osvětlení, ruční výkop, zemina tř.				
6	M	M008	Pouzdrový základ pro stožár veřejného osvětlení mimo osu trasy kabelu	ks	██████	██████	16 602,00
PP			Pouzdrový základ pro stožár veřejného osvětlení mimo osu trasy kabelu				
7	M	M009	Zához rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3	m	██████	██████	2 216,00
PP			Zához rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3				
8	M	M010	Zához rýhy 50 / 120 cm, zemina tř. 3	m	██████	██████	1 660,50
PP			Zához rýhy 50 / 120 cm, zemina tř. 3				
9	M	M011	Provizorní úprava terénu - zemina tř. 3	m2	██████	██████	1 400,75
PP			Provizorní úprava terénu - zemina tř. 3				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO107-1 - Elektroinstalace - elektroinstalace

KSO:

Místo: Skládka posypových materiálů Ševětín

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

139 168,51

DPH základní
snížená

Základ daně

139 168,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

29 225,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

168 393,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO107-1 - Elektroinstalace - elektroinstalace

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

139 168,51

OST - Ostatní

139 168,51

001 - Ostatní

139 168,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO107-1 - Elektroinstalace - elektroinstalace

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							139 168,51
D OST Ostatní							139 168,51
D O01 Ostatní							139 168,51
1	M	M012	Trubka ohebná PVC 63mm	m	██████	██████	3 711,80
	PP		Trubka ohebná PVC 63mm				
2	M	M013	Trubka tuhá UPRM-Turbo 16mm	m	██████	██████	646,50
	PP		Trubka tuhá UPRM-Turbo 16mm				
3	M	M014	Trubka tuhá UPRM-Turbo 20mm	m	██████	██████	677,00
	PP		Trubka tuhá UPRM-Turbo 20mm				
4	M	M015	Kabelový žlab MARS 62/50 mm včetně vika a konzolí	m	██████	██████	3 875,20
	PP		Kabelový žlab MARS 62/50 mm včetně vika a konzolí				
5	M	M016	Krabice přístrojová lištová LK 80x28 T tango hl. 28 mm	ks	██████	██████	104,60
	PP		Krabice přístrojová lištová LK 80x28 T tango hl. 28 mm				
6	M	M017	Krabice rozvodná IP54 8102 se svorkov., 95x95x50mm, víčko šroubký	ks	██████	██████	289,10
	PP		Krabice rozvodná IP54 8102 se svorkov., 95x95x50mm, víčko šroubký				
7	M	M018	Kabel CYKY 3Ax1.5	m	██████	██████	700,50
	PP		Kabel CYKY 3Ax1.5				
8	M	M019	Kabel CYKY 3Cx1.5	m	██████	██████	3 362,40
	PP		Kabel CYKY 3Cx1.5				
9	M	M020	Kabel CYKY 5Cx1.5	m	██████	██████	3 448,50
	PP		Kabel CYKY 5Cx1.5				
10	M	M021	Kabel CYKY 3Cx2.5	m	██████	██████	1 630,20
	PP		Kabel CYKY 3Cx2.5				
11	M	M022	Kabel CYKY 3Cx4	m	██████	██████	9 881,00
	PP		Kabel CYKY 3Cx4				
12	M	M023	Kabel CYKY 5Cx6	m	██████	██████	12 518,00
	PP		Kabel CYKY 5Cx6				
13	M	M024	Vodič CYA 16	m	██████	██████	418,40
	PP		Vodič CYA 16				
14	M	M025	Přepínač střídavý TANGO komplet bílý	ks	██████	██████	473,60
	PP		Přepínač střídavý TANGO komplet bílý				
15	M	M026	Vypínač jednopólový IP44 3558-01600 B na povrch	ks	██████	██████	473,60
	PP		Vypínač jednopólový IP44 3558-01600 B na povrch				
16	M	M027	Přepínač střídavý IP44 3558-06600 B na povrch	ks	██████	██████	473,60
	PP		Přepínač střídavý IP44 3558-06600 B na povrch				
17	M	M028	Zásuvka IP44 5518-2600 B na povrch	ks	██████	██████	1 193,20
	PP		Zásuvka IP44 5518-2600 B na povrch				
18	M	M029	Svítilno zářivkové MODUS P258PCE, 2x58W, IP54 včetně zdrojů	ks	██████	██████	4 196,80
	PP		Svítilno zářivkové MODUS P258PCE, 2x58W, IP54 včetně zdrojů				
19	M	M030	Svítilno v.o. LED JIPOL GUIDA G9H-NA4/75W	ks	██████	██████	31 704,60
	PP		Svítilno v.o. LED JIPOL GUIDA G9H-NA4/75W				
20	M	M031	Svorkovnice stožárová IP43	ks	██████	██████	3 553,50
	PP		Svorkovnice stožárová IP43				
21	M	M032	Pojistková patrona E27 6A	ks	██████	██████	129,30
	PP		Pojistková patrona E27 6A				
22	M	M033	Stožár osvětlovací sadový bezpatcový žárově zinkovaný 8m/76mm	ks	██████	██████	42 697,20
	PP		Stožár osvětlovací sadový bezpatcový žárově zinkovaný 8m/76mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	M034	Drát uzemňovací FeZn 8 mm	m			184,80
	PP		Drát uzemňovací FeZn 8 mm				
24	M	M035	Drát uzemňovací FeZn 10 mm	m			1 724,00
	PP		Drát uzemňovací FeZn 10 mm				
25	M	M036	Svorka hromosvodní SP1	ks			184,50
	PP		Svorka hromosvodní SP1				
26	M	M037	Svorka pro zemnicí pásek SR03	ks			492,00
	PP		Svorka pro zemnicí pásek SR03				
27	M	M038	Jistič třířákový EATON PL7-B20/3	ks			1 051,70
	PP		Jistič třířákový EATON PL7-B20/3				
28	M	M039	Vypnutí vedení, zajištění, opětové zapnutí	ks			3 690,00
	PP		Vypnutí vedení, zajištění, opětové zapnutí				
29	M	M040	Montáž a zapojení rozvaděče RP	ks			4 305,00
	PP		Montáž a zapojení rozvaděče RP				
30	M	M041	Přesun specifikací 1%	%			1 377,91
	PP		Přesun specifikací 1%				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO107-2 - Elektroinstalace - rozvaděč RP

KSO:

Místo: Skládka posypových materiálů Ševětín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 440,00

DPH základní
snížená

Základ daně
31 440,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 602,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

38 042,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO107-2 - Elektroinstalace - rozvaděč RP

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 440,00

OST - Ostatní

31 440,00

O01 - Ostatní

31 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO107-2 - Elektroinstalace - rozvaděč RP

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 440,00
D	OST		Ostatní				31 440,00
D	O01		Ostatní				31 440,00
1	M	M042	Označovací lišta	ks			350,60
	PP		Označovací lišta				
2	M	M043	Obal na výkresy	ks			61,50
	PP		Obal na výkresy				
3	M	M044	Popisný štítek	ks			1 291,50
	PP		Popisný štítek				
4	M	M045	Vypínač 3 pólový EATON IS-40/3 vodiče do 50 mm ²	ks			1 049,20
	PP		Vypínač 3 pólový EATON IS-40/3 vodiče do 50 mm ²				
5	M	M046	Jistič jednofázový EATON PL7-B10/1 10kA	ks			350,60
	PP		Jistič jednofázový EATON PL7-B10/1 10kA				
6	M	M047	Jistič jednofázový EATON PL7-C2/1 10kA	ks			350,60
	PP		Jistič jednofázový EATON PL7-C2/1 10kA				
7	M	M048	Jistič třífázový EATON PL7-B16/3 10kA	ks			1 173,40
	PP		Jistič třífázový EATON PL7-B16/3 10kA				
8	M	M049	Proudový chránič s nadproud. ochranou EATON PFL7-16/1N/B/003	ks			3 560,90
	PP		Proudový chránič s nadproud. ochranou EATON PFL7-16/1N/B/003				
9	M	M050	Přepínač EATON Z-SWM 16A 1přep. I-O-II 1 modul	ks			1 158,70
	PP		Přepínač EATON Z-SWM 16A 1přep. I-O-II 1 modul				
10	M	M051	Stykač EATON Z-SCH230/25-40 25A 4zap.	ks			2 330,90
	PP		Stykač EATON Z-SCH230/25-40 25A 4zap.				
11	M	M052	Spínač HDO na DIN lištu	ks			1 171,00
	PP		Spínač HDO na DIN lištu				
12	M	M053	Svorka řadová RSA 1,5 A sletněný vodič 1,5, tuhý 2,5	ks			4 723,20
	PP		Svorka řadová RSA 1,5 A sletněný vodič 1,5, tuhý 2,5				
13	M	M054	Rozvodnice na omítku EATON O7-FR55-H-3/54 IP55	ks			6 020,90
	PP		Rozvodnice na omítku EATON O7-FR55-H-3/54 IP55				
14	M	M055	Propojovací lišta třífázová, 63A	mod			6 002,00
	PP		Propojovací lišta třífázová, 63A				
15	M	M056	Výstražná tabulka	ks			1 845,00
	PP		Výstražná tabulka				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje - DIO, geodetické zaměření výškové a polohové

KSO:

Místo: Skládky posypových materiálů Ševětín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

98 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

20 685,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

119 185,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje - DIO, geodetické zaměření výškové a

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 500,00

OST - Ostatní

98 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy Ševětín

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje - DIO, geodetické zaměření výškové a

Místo:

Skládka posypových materiálů Ševětín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████
██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 500,00

D	OST	Ostatní				98 500,00
1	K 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			80 000,00
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
PSC		Poznámka k souboru cen: 1 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
VV		DIO				
VV		počet 1				
VV		1				
2	K 02811	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM			18 500,00
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				
PSC		Poznámka k souboru cen: 1 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
VV		výškové a polohové				
VV		počet 1				
VV		1				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_15610-03
Stavba: Oprava silnice III/15610 Velešín

KSO:
Místo: Velešín

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vypíň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:
Délka realizace [REDACTED]

CC-CZ:
Datum: Vypíň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 6 393 176,83

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
anižovaná	21,00%	6 393 176,83	1 342 627,09
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 525 743,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_15610-03

Stavba: Oprava silnice III/15610 Velešín

Místo: Velešín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		6 393 176,83	6 525 743,72	
SO 101	Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km			STA
SO 102	Oprava silnice III/15610 staničení 1,463-1,897 km			STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km

KSO:

Místo:

Velešín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 113 729,58

DPH základní
snižovaná

Základ daně
2 113 729,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
443 893,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 557 612,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km

Místo:

Velešín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 113 729,58

HSV - Práce a dodávky HSV

2 113 729,58

1 - Zemní práce

████████████████████

2 - Zakládání

████████████████████

6 - Komunikace pozemní

████████████████████

8 - Trubní vedení

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km

Místo:

Velešín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 113 729,68	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 113 729,68	
D 1 Zemní práce							290 733,86	
2	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3			130 318,74	OTSKP 2018
PP PSC W W W								
Odstranění podkladu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem - bez dopravy. Povrchová vrstva se odstraní a s vybouráním hmoty se odstraní i spodní vrstva. Všechny povrchy se vyčistí a vybourá se v polštářích 0,141 m (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná povrchová vrstva do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodatečném textu k položce). délka 341 m šířka od 6,3 do 6,8 m; průměrně 6,6 m výška 0,08 m 341*6,6*0,08								
3	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM			40 100,29	OTSKP 2018
PP PSC W W W W								
Odstranění podkladu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem - doprava. Povrchová vrstva se odstraní a s vybouráním hmoty se odstraní i spodní vrstva. Všechny povrchy se vyčistí a vybourá se v polštářích 0,141 m (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná povrchová vrstva do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodatečném textu k položce). délka 341 m šířka od 6,3 do 6,8 m; průměrně 6,6 m výška 0,07 m 341*6,6*0,07								
1	K	113727	PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODVOZ DO 18KM	M3			120 314,83	OTSKP 2018
PP PSC W W W W								
Prezování zpevněných ploch asfaltových. Odvoz do 18 km. Povrchová vrstva se odstraní a s vybouráním hmoty se odstraní i spodní vrstva. Všechny povrchy se vyčistí a vybourá se v polštářích 0,141 m (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná povrchová vrstva do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodatečném textu k položce). délka 341 m šířka od 6,3 do 6,8 m; průměrně 6,6 m výška 0,07 m 341*6,6*0,07								
D 2 Zakládání							337 815,08	
4	K	21588	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL. DO 0,5M				337 815,08	OTSKP 2018
PP PSC W W W W								
Úprava podloží hydraulickými pojivy hl. do 0,5 m. Povrchová vrstva se odstraní a s vybouráním hmoty se odstraní i spodní vrstva. Všechny povrchy se vyčistí a vybourá se v polštářích 0,141 m (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná povrchová vrstva do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodatečném textu k položce). délka 341 m šířka od 6,3 do 6,8 m; průměrně 6,6 m výška 0,08 m 341*6,6*0,08								
D 5 Komunikace pozemní							1 375 341,66	
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				52 213,92	OTSKP 2018
PP PSC W W W W W W W W W W W W								
Spojovací postřík z emulze do 0,5 kg/m². Povrchová vrstva se odstraní a s vybouráním hmoty se odstraní i spodní vrstva. Všechny povrchy se vyčistí a vybourá se v polštářích 0,141 m (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná povrchová vrstva do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dodatečném textu k položce). délka 341 m šířka od 6,3 do 6,8 m; průměrně 6,6 m výška 0,08 m 341*6,6*0,08								

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2			391 154,28	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL 40MM Poznamka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštěpení šlaky, pokládání vrstvy po etapách, včetně přesuvání spaz a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje posílky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod ACO 11 ČSN 738121 délka 341 m šířka od 8,3 do 8,8 m; průměrně 8,6 m 341*8,6					
	PSC							
	W							
	W							
	W							
7	K	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM	M2			506 159,84	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM Poznamka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštěpení šlaky, pokládání vrstvy po etapách, včetně přesuvání spaz a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje posílky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod ACL 16+ ČSN 738121 délka 341 m šířka od 8,3 do 8,8 m; průměrně 8,6 m 341*8,6					
	PSC							
	W							
	W							
	W							
6	K	574E48	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 60MM				425 813,52	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 60MM Poznamka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštěpení šlaky, pokládání vrstvy po etapách, včetně přesuvání spaz a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje posílky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod ACP 16+ ČSN 738121 délka 341 m šířka od 8,3 do 8,8 m; průměrně 8,6 m 341*8,6					
	PSC							
	W							
	W							
	W							
	W							
	D	8	Trubní vedení				109 839,00	
10	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS			57 810,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poznamka k souboru cen: □ - pomůcka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
	PSC							
	W		10 ks					
	W		10					
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS			52 029,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznamka k souboru cen: □ - pomůcka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
	PSC							
	W		8 ks					
	W		8					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,463-1,897 km

KSO:

Místo: Velešín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 201 947,05

DPH	základní	snížené	Základ daně	3 201 947,05	0,00	Sazba daně	21,00%	15,00%	Výše daně	672 408,88	0,00
-----	----------	---------	-------------	--------------	------	------------	--------	--------	-----------	------------	------

Cena s DPH

v CZK

3 874 355,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/15810 Velešín

Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/15810 staničení 1,463-1,897 km

Místo: Velešín

Datum

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 201 947,05

HSV - Práce a dodávky HSV

3 201 947,05

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,463-1,897 km

Místo: Velešín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 201 947,05

D HSV Práce a dodávky HSV 3 201 947,05

D 1 Zemní práce 456 852,57

1	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3				208 086,81	OTSKP 2018
---	---	--------	---	----	--	--	--	------------	------------

PP
PSC
VV
VV
VV
VV

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY
Poznaménka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, která je vodorovně přepravována v úložném nádobě (například poplatek za silážku, který se vyžaduje u položky 0141) a výjimečně množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento údaj musí být uveden v dodatku k této položce.
délka 434 m
šířka od 6,4 do 18,8 m; průměr 8,1 m
výška 0,08 m
434*8,1*0,08

2	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM				82 635,99	OTSKP 2018
---	---	--------	---	-----	--	--	--	-----------	------------

PP
PSC
VV
VV
VV
VV

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA
Poznaménka k souboru cen:
Položka zahrnuje demontážovou dopravu směsí a vybouraných hmot, množství se určuje jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
objem 281,232 m³
2,4 úm³
18 km
281,232*2,4*18

3	K	113727	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 18KM	M3				187 929,77	OTSKP 2018
---	---	--------	---	----	--	--	--	------------	------------

PP
PSC
VV
VV
VV
VV

FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 18KM
Poznaménka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami v úložném nádobě. Nezahrnuje poplatek za silážku, který se vyžaduje u položky 0141) a výjimečně množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento údaj musí být uveden v dodatku k této položce.
délka 434 m
šířka od 6,4 do 18,8 m; průměr 8,1 m
výška 0,01 m
434*8,1*0,01

D 2 Zakládání 527 661,54

4	K	21568	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M	M2				527 661,54	OTSKP 2018
---	---	-------	--	----	--	--	--	------------	------------

PP
PSC
VV
VV
VV
VV

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M
Poznaménka k souboru cen:
Položka zahrnuje zabudování předepsaného množství hydraulického pojiva do podkladu do hloubky do 0,5m. Zahrnuje dle hydraulického pojiva stanoviť zadávací dokumentace.
Dle TP 94
délka 434 m
šířka od 6,4 do 18,8 m; průměr 8,1 m
434*8,1

D 5 Komunikace pozemní 2 148 260,84

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				81 557,28	OTSKP 2018
---	---	--------	--	----	--	--	--	-----------	------------

PP
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznaménka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického postupu - příprava směsi bez rozdílení složek, polidelní směs po aplikaci - úprava zapojení, ukančení
postřik předložnou vrstvou
PS-C v množství zbytkového pojiva mín. 0,3-0,6 kg/m² ČSN 736129
délka 434 m
šířka od 6,4 do 18,8 m; průměr 8,1 m
434*8,1
Mezisoučet
postřik předložnou vrstvou
PS-C v množství zbytkového pojiva mín. 0,15-0,35 kg/m² ČSN 736129
délka 434 m
šířka od 6,4 do 18,8 m; průměr 8,1 m
434*8,1
Mezisoučet
Součet

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2			610 976,52	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM Poznámka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozřezání šlomy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nazažňuje posilky, nálety - nazažňuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11 ČSN 736121 délka 434 m šířka od 6,4 do 18,8 m; průměr 8,1 m 434*8,1					
	PBC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
7	K	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM	M2			790 613,48	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM Poznámka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozřezání šlomy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nazažňuje posilky, nálety - nazažňuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACL 16+ ČSN 736121 délka 434 m šířka od 6,4 do 18,8 m; průměr 8,1 m 434*8,1					
	PBC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
8	K	574E48	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+ 16S TL 50MM	M2			665 113,68	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+ 16S TL 50MM Poznámka k souboru cen: □ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozřezání šlomy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nazažňuje posilky, nálety - nazažňuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACP 18+ ČSN 736121 délka 434 m šířka od 6,4 do 18,8 m; průměr 8,1 m 434*8,1					
	PBC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	D	8	Trubní vedení				69 372,00	
9	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS			5 781,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poznámka k souboru cen: □ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 1 ks 1					
	PBC							
	VV							
	VV							
10	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS			52 029,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ Poznámka k souboru cen: □ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 8 ks 8					
	PBC							
	VV							
	VV							
11	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS			11 562,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Poznámka k souboru cen: □ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 2 ks 2					
	PBC							
	VV							
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Velešín

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 500,00 0,00	21,00% 15,00%	16 275,00 0,00
Cena s DPH v CZK			93 775,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15610 Velešín

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Velešín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

77 500,00

OST - Ostatní

77 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15810 Velešín

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Velešín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 500,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIST ENÍ PRŮVY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	████	████████████████	77 500,00	OTSKP 2018

PP

POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIST PRŮVY A PŘÍSTUP CESTY

PSC

Popis práce a součástí cen:

W

zahrnuje veškeré náklady spojené s odjezdem

W

požadovanými zařízeními

DIO

1

████

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_15714-01
Stavba: Oprava silnice III/15714 Věžovská Pláň

KSO:
Místo: Věžovská Pláň

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	358 279,28
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	358 279,28	75 238,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	433 517,93
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_15714-01

Stavba: Oprava silnice III/15714 Věžovatá Plán

Místo: Věžovatá Plán

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		368 279,28	433 517,93	
SO 101	Oprava silnice III/15714 staničení 1,702-1,883 km			STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15714 Věžovatá Pláň

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/15714 staničení 1,702-1,883 km

KSO:

Místo:

Věžovatá Pláň

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

318 279,28

DPH základní
snížená

Základ daně
318 279,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
66 838,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

385 117,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15714 Věžovatá Pláň

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/15714 staničení 1,702-1,883 km

Místo:

Věžovatá Pláň

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

318 279,28

HSV - Práce a dodávky HSV

318 279,28

1 - Zemní práce

████████

5 - Komunikace pozemní

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15714 Věžovatá Pláň

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/15714 staničení 1,702-1,883 km

Místo:

Věžovatá Pláň

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							318 279,28	
o HSV Práce a dodávky HSV							318 279,28	
D 1 Zemní práce							90 805,90	
1	K	11372	PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			75 671,58	OTSKP 2018
PP PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: U Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykazuje v položce 0141^{***} (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je malý poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). délka 181 m šířka od 3,0 do 4,8 m; průměrně 3,5 m výška 0,05 m 181*3,5*0,05								
PSC W W W W								
2	K	11372E	PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3			15 134,32	OTSKP 2018
PP PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 Poznámka k souboru cen: U Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykazuje v položce 0141^{***} (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je malý poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). lokální opravy 20% plochy tj. 128,7 m2 výška 0,05 m 128,7*0,05								
PSC W W W W								
D 5 Komunikace pozemní							227 473,35	
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			7 348,60	OTSKP 2018
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: U - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozštělení špičky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS-C množství zbytkového pojiva 0,3-0,5 kg/m2 ČSN 736129 délka 181 m šířka od 3,0 do 4,8 m; průměrně 3,5 m 181*3,5								
PSC W W W W								
4	K	5774CF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU AOP	M3			35 459,53	OTSKP 2018
PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU AOP Poznámka k souboru cen: U - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštělení špičky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574^{***} a 576^{***}) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 577^{***}, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje nákladní vozidlo na ulehčení směsí ACI 18 ČSN 736121 lokální opravy 20% plochy tj. 128,7 m2 výška 0,05 m 128,7*0,05								
PSC W W W W								
5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2			184 665,25	OTSKP 2018
PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM Poznámka k souboru cen: U - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštělení špičky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. ACO 11 ČSN 736121 délka 181 m šířka od 3,0 do 4,8 m; průměrně 3,5 m 181*3,5								
PSC W W W W								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15714 Věžovatá Plán

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Věžovatá Plán

CC-CZ.

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 000,00	21,00%	8 400,00
enížovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			48 400,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava silnice III/15714 Věžovatá Plán

Objekt

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Věžovatá Plán

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 000,00

OST - Ostatní

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15714 Věžovatá Pláň

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Věžovatá Pláň

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZPR. NEBO ZAŘ. ST. OB. JÍŽENKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			40 000,00	OTSKP 2018

PP

POMOC PRÁCE ZPR. NEBO ZAŘ. ST. OB. JÍŽENKY A PŘÍSTUP CESTY

PRC

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním

požadovaných zařízení

VV

DIO

VV

1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_1597-01
 Stavba: Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna

KSO:
 Místo: Zlatá Koruna

Zadávatel:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
 [REDACTED]

Poznámka:
 Délka realizace [REDACTED]

CC-CZ:
 Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			1 224 129,43
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 224 129,43	Výše daně 257 067,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 481 196,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_1597-01

Stavba: Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna

Místo: Zlatá Koruna

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		1 224 129,43	1 481 198,61	
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO			STA
SO 101	Oprava silnice III/1597 staničení 0,000-0,376 km			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1597 staničení 0,000-0,375 km

KSO:

Místo: Zlatá Koruna

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 178 629,43

DPH	základní snížená	Základ daně 1 178 629,43 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 247 512,18 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 426 141,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1597 staničení 0,000-0,375 km

Místo

Zlatá Koruna

Datum:

Vypíň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vypíň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 178 829,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

6 - Trubní vedení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1597 staničení 0,000-0,375 km

Místo:

Zlatá Koruna

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustavy
Náklady soupisu celkem							1 178 629,43	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 178 629,43	
D 1 Zemní práce							145 658,93	
1	K	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			145 658,93	OTSKP 2018
PP FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <i>Pracovník a souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vyčištění vozů a s vyčištěnými křesly vč. uklizení na místě. Nezahrnuje poplatek za směšování, který se vykonává v poloze 6141" (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bouřného materiálu musí být uveden v doplňkové listu k položce) PSC délka 375 m šířka od 5,4 do 7,0 m; prům. 6,2 m výška 0,05 m 375*6,2*0,05								
D 5 Komunikace pozemní							900 007,50	
2	K	572213	SPROJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,6 KG/M2	M2			53 940,00	OTSKP 2018
PP SPROJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,6 KG/M2 <i>Pracovník a souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozkladu šlaky, polštářování vrstvy po etapách - úprava napojení, umístění PSC postřik před ložnou vrstvou PS-C množství zbytkového pojiva 0,3-0,6 kg/m2 ČSN 736129 délka 375 m šířka od 5,4 do 7,0 m; prům. 6,2 m 375*6,2 Mezisoučet postřik před obrusnou vrstvou PS-C množství zbytkového pojiva 0,15-0,35 kg/m2 ČSN 736129 délka 375 m šířka od 5,4 do 7,0 m; prům. 6,2 m 375*6,2 Mezisoučet Součet								
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2			398 272,50	OTSKP 2018
PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM <i>Pracovník a souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - odštěpení podkladu - utěsnění směsí dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozkladu šlaky, polštářování vrstvy po etapách, včetně pracovníků apar a spojů - úprava napojení, umístění podkladu, odvodňovacích zařízení, odvodňovacích proků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřik, náklady - nezahrnuje tlakování podkladu, odvodňovacích zařízení, odvodňovacích proků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod PSC ACO 11 ČSN 736121 délka 375 m šířka od 5,4 do 7,0 m; prům. 6,2 m 375*6,2								
3	K	574C48	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S TL 50MM	M2			447 795,00	OTSKP 2018
PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S TL 50MM <i>Pracovník a souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - odštěpení podkladu - utěsnění směsí dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozkladu šlaky, polštářování vrstvy po etapách, včetně pracovníků apar a spojů - úprava napojení, umístění podkladu, odvodňovacích zařízení, odvodňovacích proků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod - nezahrnuje tlakování podkladu, odvodňovacích zařízení, odvodňovacích proků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod PSC ACO 16+ ČSN 736121 délka 375 m šířka od 5,4 do 7,0 m; prům. 6,2 m 375*6,2								
D 8 Trubní vedení							132 963,00	
5	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS			132 963,00	OTSKP 2018
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Pracovník a souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení včetně nutné úpravy uložovacího povrchu vozovky nebo chodníku. PSC 23 ks 23								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Zlatá Koruna

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 500,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 500,00 0,00	21,00% 15,00%	9 555,00 0,00
Cena s DPH v CZK			55 055,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Zlatá Koruna

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 500,00

OST - Ostatní

45 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Zlatá Koruna

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady souplau celkem

45 500,00

o	OST	Ostatní					45 500,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZPRZ NEBO ZAJIST OR PRÁCE A PRÍSTUP CESTY POMOC PRÁCE ZPRZ NEBO ZAJIST OBLIKY A PRÍSTUP CESTY Rozsáhlá a soubovu čen zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení				45 500,00	OTSKP 2018

PP

PSC



EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01, České Budějovice

Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: **Opravy silnic v Jihočeském kraji - část 1**

KONSTRUKCE: **Asfaltové hutněné vrstvy**

OBJEDNATEL: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
Nemanická 2133/10, 370 10, České Budějovice

Číslo KZP: [19-04/1]

	Jméno a příjmení funkce	Datum	Razítko a podpis
Zpracoval			
	přípravář		
Zkontroloval za zhotovitele			
	hlavní stavbyvedoucí		
Schválil za správce stavby/TDI/objednatele			

Kontrolní a zkušební plán ACO 11 + 50/70

STAVBA: Oprava silnice III/1555 Dynín

Stavební objekt: SO101 - Oprava silnice III/1555 Dynín před mostem staničení km 9,189-9,340



Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.I	Obrusná vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs ACO 11+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech CB16-050-JČO	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C zápis do SD		technik zhutovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
		77 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
		77 t		Mezerovitost ²⁾			1 000 t		1		protokol
		800 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	2		protokol
		800 m ²		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			5 000 m ²	2,0 - 7,5 %	2		protokol
		151 bm		Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuny/obj. hmotnost)			kpl	min. 0,8h	--	technik zhutovitele	protokol

POZNÁMKY

- pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACL 16+ 50/70



STAVBA: Oprava silnice III/1555 Dynín

Stavební objekt: SO101 - Oprava silnice III/1555 Dynín před mostem staničení km 9,189-9,340

Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.II	Ložní vrstva v tl. 30 mm Asfaltová směs ACL 16+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech (CB17-038-JČO)	předložit ke schválení objednatel/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	mín. 130 °C zápis do SD		technik zhutovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
		57 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		2 000 t	protokol	1	laborator	protokol
		57 t		Mezerovitost ²⁾			2 000 t		1		protokol
		789 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	mín. 96%	2		protokol

POZNÁMKY

- 1) pro dokladování k převjímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy mín. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACO 11 + 50/70

STAVBA: Oprava silnice III/1555 Dynín

Stavební objekt: SO102 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Božilec-MK Dynín staničení km 9,375-9,660



Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednota	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkušek	Vykonává	Doklad
01.1	Obrusná vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs ACO 11+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech CB16-050-JČO	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C zápis do SD		technik zhutovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
		155 t		Zrnatost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laborator	protokol
		155 t		Mezerovitost ²⁾			1 000 t		1		protokol
		1 619 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	4		protokol
		1 619 m ²		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			5 000 m ²	2,0 - 7,5 %	1		protokol
		285 bm		Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuny/obj. hmotnost)			kpl	min. 0,8h	--	technik zhutovitele	protokol

POZNÁMKY

- pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACL 16+ 50/70



STAVBA: Oprava silnice III/1555 Dynín

Stavební objekt: SO102 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Božilec-MK Dynín staničení km 9,375-9,660

Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	ednota	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01. II	Ložní vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs ACL 16+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech (CB17-038-JČO)	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 130 °C zápis do SD		technik zhotovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
		156 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		2 000 t	protokol	1	laborant	protokol
		156 t		Mezerovitost ²⁾			2 000 t		1		protokol
		1 630 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	4		protokol

POZNÁMKY

- 1) pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího žnětku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACO 11 + 50/70

STAVBA: Oprava silnice III/1555 Dynín

Stavební objekt: SO103 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradina stanižení km 9,660-9,920



Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.I	Obrusná vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs ACO 11+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech CB16-050-JČO	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C zápis do SD		technik zhutovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
		150 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laborať	protokol
		150 t		Mezerovitost ²⁾			1 000 t		1		protokol
		1 565 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	4		protokol
		1 565 m ²		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			5 000 m ²		1		protokol
		260 bn		Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuny/obj. hmotnost)			kpl	min. 0,8h	--	technik zhutovitele	protokol

POZNÁMKY

- 1) pro dokladování k přijímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACL 16+ 50/70



EUROVIA
VINCI

STAVBA: Oprava silnice III/1555 Dynín

Stavební objekt: SO103 - Oprava silnice III/1555 Dynín MK Dynín-Hradina staničení km 9,660-9,920

Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01. II	Ložní vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs ACL 16+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech (CB17-038-JČO)	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	mín. 130 °C		technik zhutovitele	zápis v SD
				Plouščka kladené vrstvy			1 h	zápis do SD			
		151 t		Zmitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		2 000 t	protokol	1	laborator	protokol
		151 t		Mezerovitost ²⁾			2 000 t		1		protokol
		1 576 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	mín. 96%	4		protokol

POZNÁMKY

- 1) pro dokladování k přejímacímu řízení stavby lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy mín. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího žnětku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACO 11 + 50/70

STAVBA: Oprava silnice III/1555 Dynín

Stavební objekt: SO105 - Oprava silnice III/1555 Dynín Hradina staničení km 9,920-10,123



Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.I	Obrusná vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs ACO 11+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech CB16-050-JČO	předložit ke schválení objednatel/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	pisemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C zápis do SD		technik zhutovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
		117 t		Zrnitost, obsah asfaltu ¹⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
		117 t		Mezerovitost ²⁾			1 000 t		1		protokol
		1 214 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	3		protokol
		1 214 m ²		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			5 000 m ²	2,0 - 7,5 %	1		protokol
		203 bm		Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuny/obj. hmotnost)			kpl	min. 0,8h	--	technik zhutovitele	protokol

POZNÁMKY

1) pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy

2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího žněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACL 16+ 50/70



EUROVIA
VINCI

STAVBA: Oprava silnice III/1555 Dynín

Stavební objekt: SO105 - Oprava silnice III/1555 Dynín Hradina staničení km 9,920-10,123

Pol.	Předmiot kontroly	Množství (výměra)	ednota	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.II	Ložní vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs ACL 16+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech (CB17-038-JČO)	předložit ke schválení objednateli/spravci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	pisemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 130 °C		technik	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h	zápis do SD		zhotovitele	
		117 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		2 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
		117 t		Mezerovitost ²⁾			2 000 t		1		protokol
		1 218 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	3		protokol

POZNÁMKY

- 1) pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACO 11 50/70

STAVBA: Oprava silnice III/15610 Velešín

Stavební objekt: SO 101 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km



Poř.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.I	Obrusná vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs ACO 11 Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech C816-050-/ČO	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C zápis do SD		technik zhutovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
		236 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
		216 t		Mezerovitost ²⁾			1 000 t		1		protokol
		2 251 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	5		protokol
		2 251 m ²		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			5 000 m ²	2,0 - 7,5 %	1		protokol
		341 bm		Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuny/obj. hmotnost)			kpl	min. 0,8h	--	technik zhutovitele	protokol

POZNÁMKY

- 1) pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího žláku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACL 16+ 50/70



STAVBA: Oprava silnice III/15610 Velešín

Stavební objekt: SO 101 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km

Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01. II	Ložní vrstva v tl. 60 mm Asfaltová směs ACL 16+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech (CB17-038-JČO)	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 130 °C		technik zhutovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h	zápis do SD		laboratoř	
		324 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		2 000 t	protokol	1		protokol
		324 t		Mezerovitost ²⁾			2 000 t		1		protokol
		2 251 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	5		protokol

POZNÁMKY

- 1) pro dokladování k přejímání stavby lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACL 16+ 50/70



EUROVIA
VINCI

STAVBA: Oprava silnice III/15610 Velešín

Stavební objekt: SO 101 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,122-1,463 km

PoL	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.II	Ložní vrstva v tl. 50 mm Asfaltová směs ACP 16+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech (CB17-038-JČO)	předložit ke schválení objednatel/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	mín. 130 °C zápis do SD		technik zhutovitele	zápis v SD
		270 t		Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
				Zrnatost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		2 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
		270 t		Mezerovitost ²⁾			2 000 t		1		protokol
		2 251 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	mín. 96%	5		protokol

POZNÁMKY

- pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy mín. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACO 11 50/70

STAVBA: Oprava silnice III/15610 Velešín



Stavební objekt: SO 102 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,463-1,897 km

Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.I	Obrusná vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs ACO 11 Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech CB16-050-JČO	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C		technik zhotovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h	zápis do SD			
		337 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
		337 t		Mezerovitost ²⁾			1 000 t		1		protokol
		3 515 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	8		protokol
		3 515 m ²		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			5 000 m ²	2,0 - 7,5 %	1		protokol
		434 bm		Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuny/obj. hmotnost)			kpl	min. 0,8h	--	technik zhotovitele	protokol

POZNÁMKY

- 1) pro dokladování k přijímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího žněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACL 16+ 50/70



STAVBA: Oprava silnice III/15610 Velešín

Stavební objekt: SO 102 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,463-1,897 km

Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	ednota	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.II	Ložní vrstva v tl. 60 mm Asfaltová směs ACL 16+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech (CB17-038-JČO)	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 130 °C zápis do SD		technik zhutovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
		506 t		Zmitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		2 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
		506 t		Mezerovitost ²⁾			2 000 t		1		protokol
		3 515 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	8		protokol

POZNÁMKY

- 1) pro dokladování k přijímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACL 16+ 50/70



STAVBA: Oprava silnice III/15610 Velešín

Stavební objekt: SO 102 - Oprava silnice III/15610 staničení 1,463-1,897 km

Poř.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.II	Ložní vrstva v tl. 50 mm Asfaltová směs ACP 16+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech (CB17-038-jČO)	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 130 °C zápis do SD		technik zhutovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
		422 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		2 000 t	protokol	1	laborator	protokol
		422 t		Mezerovitost ²⁾			2 000 t		1		protokol
		3 515 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	8		protokol

POZNÁMKY

- 1) pro dokladování k převjímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni poládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACO 11 50/70

STAVBA: Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna

Stavební objekt: SO 101 - Oprava silnice III/1597 staničení 0,000-0,375 km



PoL	Předmět kontroly	Množství (výměra)	jednota	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.I	Obrusná vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs ACO 11 Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech CB16-050-JČO	předložit ke schválení objednatel/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	pisemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C		technik	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h	zápis do SD		zhutovitele	
		223 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
		223 t		Mezerovitost ²⁾			1 000 t		1		protokol
		2 325 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	5		protokol
		2 325 m ²		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			5 000 m ²	2,0 - 7,5 %	1		protokol
		375 bm		Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuny/obj. hmotnost)			kpl	min. 0,8h	--	technik zhutovitele	protokol

POZNÁMKY

1) pro dodávaní k přijímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy

2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího žněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACL 16+ 50/70



STAVBA: Oprava silnice III/1597 Zlatá Koruna

Stavební objekt: 50 101 - Oprava silnice III/1597 staničení 0,000-0,375 km

PoL	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.II	Ložní vrstva v tl. 50 mm Asfaltová směs ACL 16+ Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech (CB17-038-JČO)	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	pisemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 130 °C zápis do SD		technik	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h			zhutovitele	
		279 t		Zrnitost, obsah asfaltu ²⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		2 000 t	protokol	1	laborator	protokol
		279 t		Mezerovitost ²⁾			2 000 t		1		protokol
		2 325 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	5		protokol

POZNÁMKY

- 1) pro doložování k přijímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 kříž na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

Kontrolní a zkušební plán ACO 11 50/70



EUROVIA
VINET

STAVBA: Oprava silnice III/15714 Věžovatá Plán

Stavební objekt: SO 101 - Oprava silnice III/15714 staničení 1,702-1,883 km

Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
01.1	Obrusná vrstva v tl. 50 mm Asfaltová směs ACO 11 Asfalt 50/70			Prohlášení o vlastnostech C816-050-JČO	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C zápis do SD		technik	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h			zhotovitele	
		76 t		Zrnitost, obsah asfaltu ¹⁾	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
		76 t		Mezerovitost ²⁾			1 000 t		1		protokol
		634 m ²		Míra zhutnění - nedestruktivně	ČSN 73 6121, tab. 10 - 17		500 m ²	min. 96%	2		protokol
		634 m ²		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			5 000 m ²	2,0 - 7,5 %	2		protokol
		181 bm		Tloušťka hotové vrstvy - výpočtem (tuný/obj. hmotnost)			kpl	min. 0,8h	--	technik zhutovitele	protokol

POZNÁMKY

1) pro dokladování k překračovacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsí, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy

2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího žněku finišeru