

Zdejcina - Stanice přejímky Pitné vody SPPV mini

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					232 463,61
	D		1	Zemní práce					17 132,15
1	K	HSV	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,600	29,40	1,000	47,04
2	K	HSV	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,640	357,00	1,000	5 940,48
3	K	HSV	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,000	92,80	1,000	835,20
4	K	HSV	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,000	16,60	1,000	149,40
5	K	HSV	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,640	72,90	1,000	1 213,06
6	K	HSV	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,400	241,00	1,000	1 060,40
7	K	HSV	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,400	158,00	1,000	695,20
8	K	HSV	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,400	15,60	1,000	68,64
9	K	HSV	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,920	290,00	1,000	2 296,80
10	K	HSV	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,240	79,60	1,000	974,30
11	K	HSV	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,400	332,00	1,000	1 460,80
12	M	HSV	583441220	šterkodrt' frakce 0-8	t	7,920	270,00	1,000	2 138,40
13	K	HSV	180404111	Založení hřiš'ového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	1,600	71,60	1,000	114,56
14	M	HSV	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	1,000	85,90	1,000	85,90
15	K	HSV	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,600	27,50	1,000	44,00
16	K	HSV	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1,600	4,98	1,000	7,97
	D		4	Vodorovné konstrukce					366,66
17	K	HSV	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,420	873,00	1,000	366,66
	D		8	Trubní vedení					213 282,80
18	K	HSV	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	8,000	38,40	1,000	307,20
19	M	HSV	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	8,000	26,90	1,000	215,20
20				Navrtávací souprava vč. uzávěru , zemní soupravy a poklopu	ks	1,000	4 990,00	1,000	4 990,00
21	K	HSV	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	8,000	11,30	1,000	90,40
22			893811152	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP pro běžné zatížení kruhové, průměru D 1,2 m, světél hloubky od 1,5 m	ks	1,000	800,00	1,000	800,00
23			56230595	Vodoměrná šachta z PP samonosná kruhová	ks	1,000	11 990,00	1,000	11 990,00
24			722270102	Montáž vodoměrné sestavy	ks	1,000	1 190,00	1,000	1 190,00
25			AVK.19611901	Vodoměrná sestava	ks	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00
26			.S420BAEE	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu iPerl (Smart Meeter)	ks	1,000	3 200,00	1,000	3 200,00
27				Dodávka výtokového stojanu, instalace, zaškolení	ks	1,000	8 000,00	1,000	8 000,00
28				Stanice přejímky Pitné vody SPPV mini (vč. založení)	ks	1,000	180 000,00	1,000	180 000,00
	D		998	Přesun hmot					1 682,00
29	K	HSV	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,000	841,00	1,000	1 682,00
	D		M	Práce a dodávky M					298,40
	D		21-M	Elektromontáže					151,20
30	K	M	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně	m	8,000	15,60	1,000	124,80
31	M	M-nosný ma	341413000	vodič silový s Cu jádrem CYY 1,50 mm2	m	8,000	3,30	1,000	26,40
	D		23-M	Montáže potrubí					147,20
32	K	M	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	8,000	18,40	1,000	147,20
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					15 000,00
	D		VRN3	Zařízení staveniště					7 500,00
33	K	VRN	034403000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	2 500,00	1,000	7 500,00
	D		VRN4	Inženýrská činnost					7 500,00
34	K	VRN	045303000	Koordinační činnost (výkopové povolení, geodetické zaměření, ...)	...	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00
35	K	VRN	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00

Náklady celkem bez DPH

247 762,01