

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_06 - Oprava kabelizace

Soupis:

PS_01 - Zab. zař v rámci RD

Místo: Libuň

Datum: 1. 9. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Ostatní

0,00

1	K	1320010011-R	Ochrana šterkového lože kolejí při souběžné trase s kolejemi	m	325,000		0,00	
2	K	1320010041-R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	325,000		0,00	

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

3	K	1320010001-R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	325,000		0,00	
4	K	1320010021-R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	325,000		0,00	
5	K	1320010031-R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	325,000		0,00	
6	K	1320010051-R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	325,000		0,00	
7	M	7590520995	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	300,000		0,00	
8	M	7590521015	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	25,000		0,00	
9	M	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	4,000		0,00	
10	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na trati včetně provedení sondy	kus	2,000		0,00	
11	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	300,000		0,00	
12	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	25,000		0,00	
13	K	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	7590555102	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt: SO_06 - Oprava kabelizace

Soupis: **PS_02 - Zab.zař. mimo rámeč RD**

Místo: Libuň

Datum: 1. 9. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST Ostatní

0,00

1	K	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	------	----------------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt: SO_06 - Oprava kabelizace

Soupis: **PS_100 - VON v rámci RD**

Místo: Libuň
Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK
Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Datum: 1. 9. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST Ostatní

0,00

1	K	9901001000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. □ Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. □ Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. □ V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. □ Měrnou jednotkou je kus stroje.	kus	4,000		0,00	
---	---	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce: □
Ústí nad Labem a zpět 282 km - 50 km=232 km

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 398764

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bfb759c2-ba21-4b7c-a166-b8626f81fa16

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.09.2019 13:31:02



31c7c1cb-0dc3-407d-903d-7396c39921c0