

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2019/034

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisového řádu: [REDACTED] ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:  
[REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:  
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**VIAMONT Servis a.s.**

IČO: 25021851

DIČ: CZ25021851

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, Vložka 1015

sídlo: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva, [REDACTED], místopředsedou  
představenstva, [REDACTED], členem představenstva

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Most – LC Dolská**, evidenční číslo zakázky **S936/2019/034** a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II.

### Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**969 796,- Kč** bez DPH, slovy devětsetšedesátdevěttisícsemdsetdevadesátšest korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**990 947,99 Kč** bez DPH, slovy devětsetdevadesáttisícdevětsetčtyřicetsedem korun českých devadesátdevět haléřů bez DPH“.

<b>Cena dle smlouvy</b>	<b>969 796,00 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>34 612,50 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>55 764,49Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č.1</b>	<b>990 947,99 Kč</b>

Důvod změny:

Navýšení ceny z důvodu opravy komunikace LC Dolská I., která byla investorem určena jako prostor pro zařízení staveniště ( okolní pozemky v majetku soukromých vlastníků ) poškození LC a rozsah oprav byl stanoven po dokončení stavebních prací na Mostě a následné vyklizení staveniště. Komunikace slouží jako odvozní cesta a zároveň jako příjezd k okolním nemovitostem jiných vlastníků. Při provádění stavby bylo zjištěno, že není potřeba výškové vyrovnání z MZK frakce 0/32 v daném množství a šířce a proto bylo z realizace stavby vyřazeno.

**Most – LC Dolská I. - méně práce:**

- 1) Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm (213m<sup>2</sup> x 162,50 Kč/m<sup>2</sup> = **34.612,50 Kč**).

**Most – LC Dolská I. - více práce:**


- 1) Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny (2 ks x 58,- Kč/ks = **116,- Kč**).
- 2) Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m<sup>3</sup> ( 0,8 m<sup>3</sup> x 650,- Kč/m<sup>3</sup> = **520,- Kč**).
- 3) Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (0,77 m<sup>3</sup> x 75,- Kč/m<sup>3</sup> = **57,75Kč**).
- 4) Štěrkodrt' frakce 0/32 (1,386t x 342,- Kč/t = **474,01 Kč**).
- 5) Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny (0,8m<sup>3</sup> x 437,50 Kč/m = **350,- Kč** ).
- 6) Uložení sypaniny na skládky (0,8m<sup>3</sup> x 12,50,- Kč/m<sup>3</sup> = **10,- Kč**).
- 7) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (1,440t x 112,50,- Kč/t = **162,- Kč**).
- 8) Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm (2,76m<sup>2</sup> x 250,- Kč/m<sup>2</sup> = **690,- Kč**).
- 9) Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm (2,76m<sup>2</sup> x 1.750,- Kč/m<sup>2</sup> = **4.830,- Kč**).
- 10) Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm (450m<sup>2</sup> x 23,60 Kč/m<sup>2</sup> = **10.620,- Kč**).
- 11) Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm (450m<sup>2</sup> x 44.40 Kč/m<sup>2</sup> = **19.980,- Kč**).
- 12) Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny (15m x 863,40 Kč/m = **12.951,- Kč**).
- 13) svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením volně žlab š 120mm (5m x 658,- Kč/m = **3.290,- Kč**).
- 14) Výšková úprava poklopů železobetonových včetně ráků jakékoliv hmotnosti (2ks x 382,- Kč/ks = **764,- Kč**).
- 15) Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m (50,652t x 18,75 Kč/t = **949,73 Kč**).

### III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Ústí nad Labem, dne: 04-09-2019

V Liberci, dne: 10-09-2019




Za zhotovitele



Za objednatele

Ředitel KŘ Liberec



10-09-2019





<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			<b>Změna č:1</b>
			<b>Datum změny: 30.8.2019</b>
<b>Název veř. zakázky:</b> <b>Most – LC Dolská – SOD č.: S936/2019/034</b>			
<b>Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.; Mařákova 3079/2; 400 01 Ústí nad Labem</b> <b>IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851</b>			
<b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KR Liberec</b>			
<b>Název akce (majetku):</b> <b>Most – LC Dolská</b>	<b>Charakter akce:</b> <b>I.</b>	<b>Číslo objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>
<b>Popis změny:</b>			
<p>Navýšení ceny z důvodu opravy komunikace LC Dolská I., která byla investorem určena jako prostor pro zařízení staveniště ( okolní pozemky v majetku soukromých vlastníků ) poškození LC a rozsah oprav byl stanoven po dokončení stavebních prací na Mostě a následné vyklizení staveniště. Komunikace slouží jako odvozní cesta a zároveň jako příjezd k okolním nemovitostem jiných vlastníků.</p>			
<b>Most – LC Dolská I. - více práce:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny (2 ks x 58,- Kč/ks = <b>116,- Kč</b>).</li> <li>2) Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m<sup>3</sup> ( 0,8 m<sup>3</sup> x 650,- Kč/m<sup>3</sup> = <b>520,- Kč</b>).</li> <li>3) Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (0,77 m<sup>3</sup> x 75,- Kč/m<sup>3</sup> = <b>57,75Kč</b>).</li> <li>4) Štěrkodrt' frakce 0/32 (1,386t x 342,- Kč/t = <b>474,01 Kč</b>).</li> <li>5) Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny (0,8m<sup>3</sup> x 437,50 Kč/m = <b>350,- Kč</b> ).</li> <li>6) Uložení sypaniny na skládky (0,8m<sup>3</sup> x 12,50,- Kč/m<sup>3</sup> = <b>10,- Kč</b>).</li> <li>7) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (1,440t x 112,50,- Kč/t = <b>162,- Kč</b>).</li> <li>8) Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm (2,76m<sup>2</sup> x 250,- Kč/m<sup>2</sup> = <b>690,- Kč</b>).</li> <li>9) Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm (2,76m<sup>2</sup> x 1.750,- Kč/m<sup>2</sup> = <b>4.830,- Kč</b>).</li> <li>10) Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm (450m<sup>2</sup> x 23,60 Kč/m<sup>2</sup> = <b>10.620,- Kč</b>).</li> <li>11) Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm (450m<sup>2</sup> x 44.40 Kč/m<sup>2</sup> = <b>19.980,- Kč</b>).</li> <li>12) Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny (15m x 863,40 Kč/m = <b>12.951,- Kč</b>).</li> <li>13) svodnice vody pro nepevněné komunikace s uložením volně žlab š 120mm (5m x 658,- Kč/m = <b>3.290,- Kč</b>).</li> <li>14) Výšková úprava poklopů železobetonových včetně rámců jakékoliv hmotnosti (2ks x 382,- Kč/ks = <b>764,- Kč</b>).</li> <li>15) Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m (50,652t x 18,75 Kč/t = <b>949,73 Kč</b>).</li> </ol>			
<b>Více práce celkem: + 55.764,49 Kč bez DPH</b>			

**Most – LC Dolská I. - méně práce:**

- 1) Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm (213m<sup>2</sup> x 162,50 Kč/m<sup>2</sup> = 34.612,50 Kč).

**Méně práce celkem: - 34.612,50 Kč bez DPH****Rozdíl celkem: + 21.151,99 Kč bez DPH****Posouzení změny: ANO****Miroslav Matějka**Datum:  
28.8.2019

Podpis:

<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		<b>NE</b>	
<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		<b>NE</b>	<b>Termín dokončení do: 31. srpna 2019</b>
<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>I: - 34.612,50 Kč</b> <b>N:</b>	Bilance: 969.796,- Kč bez DPH  <b>+ 21.151,99 Kč bez DPH</b>
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>I: + 55.764,49 Kč</b> <b>N:</b>	
<b>Konečná celková cena akce po změně</b>			<b>990.947,99 Kč bez DPH</b>
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	██████████ – místopředseda představenstva	<b>Datum: 30. srpna 2019</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	██████████ – TP pro SČ	<b>Datum: 30. srpna 2019</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Přílohy: ( položkový rozpočet a výkaz výměr):</b>			<b>ANO Přílohou</b>
<b>Poznámka:</b>			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

**Stavba: Most LC Dolská - VCP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**21 151,99**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	55 764,49	11 710,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**32 862,53**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba: Most LC Dolská - VCP**

Místo: Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>21 151,99</b>	<b>32 862,53</b>
01	VCP - Svodnice	21 151,99	32 862,53



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most LC Dolská - VCP

Objekt:

**01 - VCP - Svodnice**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**21 151,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 764,49	21,00%	11 710,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 862,53**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most LC Dolská - VCP

Objekt:

**01 - VCP - Svodnice**

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**21 151,99**

HSV - Práce a dodávky HSV

21 151,99

1 - Zemní práce

1 689,76

4 - Vodorovné konstrukce

5 520,00

5 - Komunikace pozemní

12 228,50

8 - Trubní vedení

764,00

998 - Přesun hmot

949,73

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most LC Dolská - VCP

Objekt: 01 - VCP - Svodnice

Místo: Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

21 151,99

D HSV Práce a dodávky HSV

21 151,99

D 1 Zemní práce

1 689,76

11	K	113205111R	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	ks	2,000	58,00	116,00	
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,800	650,00	520,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,770	75,00	57,75	CS ÚRS 2019 01
3	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1,386	342,00	474,01	CS ÚRS 2019 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,800	437,50	350,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,800	12,50	10,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,440	112,50	162,00	CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce

5 520,00

13	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm	m2	2,760	250,00	690,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	2,760	1 750,00	4 830,00	CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní

12 228,50

10	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 30 mm	m2	450,000	23,60	10 620,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	564821111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	450,000	44,40	19 980,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	15,000	863,40	12 951,00	CS ÚRS 2019 01
4	M	55381301	svodnice vody pro nebezpečné komunikace s uložení volně žlab š 120mm	m	5,000	658,00	3 290,00	CS ÚRS 2019 01
2.	SP	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	213,0	-162,50	-34 612,50	

D 8 Trubní vedení

764,00

15	K	899304111R	Výšková úprava poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	2,000	382,00	764,00	
----	---	------------	---	-----	-------	--------	--------	--

D 998 Přesun hmot

949,73

14	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	50,652	18,75	949,73	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

