

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

~~~~~

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Domov Hvězda  
příspěvková organizace  
Nové Hvězdlice 200  
683 41 Bohdalice  
IČO: 00226564  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Ševelou - ředitelem

**Zhotovitel:** STAVBY PITÁK, s.r.o.  
Hanácká 267/29  
682 01 Vyškov  
IČO: 27684288  
DIČ: CZ27684288

Zastoupený: Liborem Pitákem - jednatelem  
ČKAIT autorizovaný stavitel č.: 1003558  
kancelář: Brněnská 445/35, 682 01 Vyškov  
tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: ČSOB Vyškov  
č.ú: [REDACTED]  
Společnost je zapsaná u Krajského soudu Brno  
oddíl C, vložka 51840

### 2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje objednateli provést pro něj na svůj náklad a nebezpečí dílo, jak je níže specifikováno a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Předmětem díla je:

**" Oprava ÚT v objektu Vila v Domově Hvězda, Nové Hvězdlice "**

v rozsahu prací a dodávek dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

### **3. Doba a místo provedení díla**

Termín zahájení prací: 9.9.2019

Termín ukončení prací: 25.9.2019

Místo provádění díla : Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200

Pro zhotovitele jsou termíny plnění díla závazné a ručí za jejich dodržení. K jejich změně může dojít tehdy, jsou-li objednatelem vyžádány změny díla převyšující stanovenou smluvní cenu.

Sjednaný termín ukončení prací se může prodloužit o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí /např. mráz, silný déšť apod./ pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem.

Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností /zejm.čl.4/.

### **4. Cena za dílo, fakturace**

#### **4.1. Cena dle přiloženého rozpočtu činí:**

|         |            |
|---------|------------|
| bez DPH | 148.205,-- |
| DPH 15% | 22.231,--  |
| -----   |            |
| s DPH   | 170.436,-- |
| =====   |            |

**4.2.** DPH bude účtována v rozsahu dle daňového sazebníku a změní se jen v případě celostátní úpravy.

#### **4.3. Platba za dílo, fakturace:**

Platba za dílo - cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem po ukončení díla.

**4.4.** Faktura - daňový doklad bude obsahovat všechny potřebné údaje, splatnost faktury bude 14 dnů ode dne vystavení.

**4.5.** Práce a náklady nezahrnuté do rozpočtu /vícepráce/, taktéž navýšení za použití jiných materiálů a dodávek, může zhotovitel účtovat tehdy, jestliže je objednatel dodatečně objednal a schválil /postačí zápis ve stavebním deníku, popř. dodatek ke smlouvě, atd./ Tyto vícepráce budou objednateli fakturovány v cenách platných v době realizace díla a objednatel je zhotoviteli zaplatí nad rámec ceny dohodnuté v čl. 4.1. této smlouvy.

**4.6.** Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené, nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla.

**4.7.** Objednatel prohlašuje, že není v platební neschopnosti, a že neexistují důvody, které by mu bránily řádně a včas uhradit dohodnutou cenu díla dle této smlouvy.

## **5. Oprávnění k jednání**

**5.1.** Za objednatele je oprávněn projednávat se zhotovitelem změny, úpravy, popř. doplňky, které v průběhu plnění díla nastanou, určený zástupce objednatele.

**5.2.** Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem:

Libor Piták, tel. [REDACTED], [REDACTED].

**5.3.** Objednatel předá zhotoviteli bezprostředně po uzavření této smlouvy kopie všech příslušných dokladů, povolení a vyjádření ke stavebním pracím.

## **6. Způsob provádění díla**

**6.1.** Materiál a výrobky - pro stavbu budou použity běžné stavební materiály a hmoty, které jsou zastoupeny na stavebním trhu a odpovídají platným normám jakosti.

**6.2.** Objednatel umožní zhotoviteli napojení na odběr el. energie a užitkové vody.

**6.3.** Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi. Zhotovitel bude dodržovat předpisy bezpečnosti práce.

## **7. Záruka**

**7.1.** Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu čl.2 této smlouvy záruku **36** měsíců od ukončení díla.

**7.2.** Zhotovitel neodpovídá za vady a škody, které vznikly během stavebních prací a v záruční době vlivem živelných pohrom nebo v důsledku nesprávného užívání věci či díla objednatelem či ostatních osob. Vadou není opotřebení výrobků vzniklé běžným užíváním.

**7.3.** V případě reklamace se záruční lhůta na reklamovanou část díla prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.

## **8. Odpovědnost za škodu, sankce**

**8.1.** Objednatel a zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla podle míry zavinění.

**8.2.** Za nedodržení termínu zhotovení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení.

**8.3.** Za nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý kalendářní den prodlení.

**8.4.** Pokud zhotovitel neprovede dílo v požadované kvalitě, má objednatel právo požadovat odstranění vad a zhotovitel povinnost vady odstranit, případně objednatel požadovat slevy na jednotlivé práce.

**8.5.** Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

## **9. Odstoupení od smlouvy**

**9.1 .** Od smlouvy je možno odstoupit z důvodu vážného porušení ustanovení této smlouvy. Za vážné porušení se rozumí ze strany objednatele závažné neplnění ustanovení čl. č. 4 a ze strany zhotovitele výrazně snížená kvalita a výrazný posun doby provedení díla.

**9.2.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady.

**9.3.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, uhradí objednatel vykonané práce, spotřebovaný materiál, dodávky subdodavatelů v ceně uvedené v rozpočtu. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí zakončování stavby v rozsahu odpovídajícím době nezbytně nutné k zajištění náhradního zhotovitele.

## **10. Závěrečná ustanovení**

**10.1.** Smluvní strany rozhodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.


**10.2.** Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a potvrzený oběma smluvními stranami.

**10.3.** Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

**10.4.** Skutečnosti, které souvisejí s předmětem této smlouvy a nejsou ve smlouvě uvedené, se řídí dle obecně platných právních norem, zejména občanským zákoníkem.

Dne:5.9.2019

za objednatele:



Mgr. Pavel Ševela  
ředitel  
Domov Hvězda, p.o.

za zhotovitele:



Libor Piták  
jednatel  
STAVBY PITÁK, s.r.o.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Hvězda

Objekt:

**Oprava ÚT - objekt Vila**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2019

Zadavatel:

Domov Hvězda, p.o. 683 41 Nové Hvězdlice 200

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY PITÁK, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**148 205,48**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 148 205,48  | 15,00%     | 22 230,82 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**170 436,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Hvězda

Objekt:

**Oprava ÚT - objekt Vila**

Místo:

Datum:

29.08.2019

Zadavatel:

Domov Hvězda, p.o. 683 41 Nové Hvězdlice 200

Projektant:

Zhotovitel:

STAVBY PITÁK, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**148 205,48**

### **HSV - Práce a dodávky HSV**

**39 578,01**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 470,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 680,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 926,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 782,40

997 - Přesun sutě

2 893,74

998 - Přesun hmot

2 825,87

### **PSV - Práce a dodávky PSV**

**108 627,47**

713 - Izolace tepelné

5 292,01

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

53 696,72

734 - Ústřední vytápění - armatury

11 723,89

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

32 914,85

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Hvězda

Objekt:

**Oprava ÚT - objekt Vila**

Místo:

Datum: 29.08.2019

Zadavatel: Domov Hvězda, p.o. 683 41 Nové Hvězdlice 200

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|-------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |         |           |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | <b>148 205,48</b>    |
| D                             |         | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 39 578,01            |
| D                             |         | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 4 470,00             |
| 1                             | K       | 310236241 | Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm                                                                                                                                        | kus | 22,000   | 149,00       | 3 278,00             |
|                               | PP      |           | Zazdívká otvoru ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2. ve zdi tl. do 300 mm                                                                                                            |     |          |              |                      |
| 2                             | K       | 310236241 | Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm                                                                                                                                        | kus | 8,000    | 149,00       | 1 192,00             |
|                               | PP      |           | Zazdívká otvoru ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2. ve zdi tl. do 300 mm                                                                                                            |     |          |              |                      |
| D                             |         | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 2 680,00             |
| 3                             | K       | 411388621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech                                                                                                                                               | kus | 4,000    | 670,00       | 2 680,00             |
|                               | PP      |           | Zabetonování otvoru ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve střepech železobetonových, tvárnice a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2 |     |          |              |                      |
| D                             |         | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                |     |          |              | 14 926,00            |
| 4                             | K       | 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech                                                                                                                                                        | kus | 3,000    | 269,00       | 807,00               |
|                               | PP      |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2                                                                                                              |     |          |              |                      |
| 5                             | K       | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách                                                                                                                                                         | kus | 36,000   | 158,00       | 5 688,00             |
|                               | PP      |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2                                                                                                                         |     |          |              |                      |
| 6                             | K       | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn                                                                                                                                                                        | m2  | 17,000   | 263,00       | 4 471,00             |
|                               | PP      |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%                                                             |     |          |              |                      |
| 7                             | K       | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                                                                                                                                                             | m2  | 100,000  | 39,60        | 3 960,00             |
|                               | PP      |           | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                                                                                                  |     |          |              |                      |
| D                             |         | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 11 782,40            |
| 8                             | K       | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                                       | m2  | 100,000  | 53,74        | 5 374,00             |
|                               | PP      |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                                                                    |     |          |              |                      |
| 9                             | K       | 953941611 | Osazování konzol ve zdivu cihelném                                                                                                                                                                                        | kus | 22,000   | 157,00       | 3 454,00             |

| PČ | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP   |           | Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím konzol, ve zdivu cihelném                                           |     |          |              |                   |
| 10 | M    | 48441500  | <b>konzola radiátorů 1/2" pozinkovaná</b>                                                                                                                                                              | kus | 22,000   | 60,70        | 1 335,40          |
|    | PP   |           | konzola radiátorů 1/2" pozinkovaná                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 11 | K    | 971033341 | <b>Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm</b>                                                                                                                    | kus | 7,000    | 119,00       | 833,00            |
|    | PP   |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na máitu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2. tl. do 300 mm                         |     |          |              |                   |
| 12 | K    | 972054241 | <b>Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm</b>                                                                                                                         | kus | 3,000    | 262,00       | 786,00            |
|    | PP   |           | Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm                                                                          |     |          |              |                   |
|    | D    | 997       | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 2 893,74          |
| 13 | K    | 997013213 | <b>Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně</b>                                                                                                                    | t   | 1,369    | 1 323,00     | 1 811,19          |
|    | PP   |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                                                |     |          |              |                   |
| 14 | K    | 997013501 | <b>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením</b>                                                                                                                   | t   | 1,369    | 239,00       | 327,19            |
|    | PP   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                           |     |          |              |                   |
| 15 | K    | 997013509 | <b>Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km</b>                                                                                                                        | t   | 20,535   | 10,40        | 213,56            |
|    | PP   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                         |     |          |              |                   |
| 16 | K    | 997013803 | <b>Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z cihel a betonu</b>                                                                                                                  | t   | 0,474    | 200,00       | 94,80             |
|    | PP   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102                                                                               |     |          |              |                   |
| 17 | K    | 997013805 | <b>Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze železa a litiny</b>                                                                                                                | t   | 0,894    | 500,00       | 447,00            |
|    | PP   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | D    | 998       | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 2 825,87          |
| 18 | K    | 998018002 | <b>Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m</b>                                                                                                                                                          | t   | 2,434    | 1 161,00     | 2 825,87          |
|    | PP   |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |
|    | D    | PSV       | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                             |     |          |              | 108 627,47        |
|    | D    | 713       | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 5 292,01          |
| 19 | K    | 713463121 | <b>Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x</b>                                                                                                              | m   | 126,000  | 21,71        | 2 735,46          |
|    | PP   |           | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 20 | M    | 71310006  | <b>Izolace Tubex 15/20</b>                                                                                                                                                                             | m   | 76,000   | 17,71        | 1 345,96          |
|    | PP   |           | Izolace Tubex 15/20                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 21 | M    | 71310001  | <b>Izolace Tubex 18/20</b>                                                                                                                                                                             | m   | 6,000    | 19,89        | 119,34            |
|    | PP   |           | Izolace Tubex 18/20                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 22 | M    | 71310002  | <b>Izolace Tubex 22/20</b>                                                                                                                                                                             | m   | 22,000   | 22,01        | 484,22            |
|    | PP   |           | Izolace Tubex 22/20                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 23 | M    | 71310003  | <b>Izolace Tubex 28/20</b>                                                                                                                                                                             | m   | 22,000   | 25,25        | 555,50            |
|    | PP   |           | Izolace Tubex 28/20                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 24 | K    | 998713201 | <b>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m</b>                                                                                                                                  | %   | 58,226   | 0,89         | 51,53             |
|    | PP   |           | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                         |     |          |              |                   |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | D   | 733       | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                              |     |          |              | 53 696,72         |
| 25 | K   | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50                                                                                    | m   | 120,000  | 47,34        | 5 680,80          |
|    | PP  |           | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50                                                                   |     |          |              |                   |
| 26 | K   | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1                                                                          | m   | 76,000   | 303,96       | 23 100,96         |
|    | PP  |           | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1                                                                          |     |          |              |                   |
| 27 | K   | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1                                                                          | m   | 6,000    | 345,65       | 2 073,90          |
|    | PP  |           | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1                                                                          |     |          |              |                   |
| 28 | K   | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1                                                                          | m   | 22,000   | 384,31       | 8 454,82          |
|    | PP  |           | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1                                                                          |     |          |              |                   |
| 29 | K   | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5                                                                            | m   | 22,000   | 486,84       | 10 710,48         |
|    | PP  |           | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5                                                                            |     |          |              |                   |
| 30 | K   | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                                                                       | m   | 126,000  | 9,30         | 1 171,80          |
|    | PP  |           | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                                                                       |     |          |              |                   |
| 31 | K   | 733291904 | Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm                                                                                 | kus | 2,000    | 179,00       | 358,00            |
|    | PP  |           | Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm                                                                                 |     |          |              |                   |
| 32 | K   | 733291905 | Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm                                                                                 | kus | 2,000    | 192,00       | 384,00            |
|    | PP  |           | Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm                                                                                 |     |          |              |                   |
| 33 | K   | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                              | t   | 0,638    | 2 030,00     | 1 295,14          |
|    | PP  |           | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m |     |          |              |                   |
| 34 | K   | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                                                    | %   | 487,792  | 0,96         | 466,82            |
|    | PP  |           | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                                                    |     |          |              |                   |
|    | D   | 734       | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                      |     |          |              | 11 723,89         |
| 35 | K   | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4                                                                                     | kus | 2,000    | 88,74        | 177,48            |
|    | PP  |           | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4                                                                                     |     |          |              |                   |
| 36 | M   | 73410002  | kohout kulový Giacomini R250 červ.páčka 3/4" PN42 185°C CHROM R250X005                                                            | kus | 2,000    | 201,63       | 403,26            |
|    | PP  |           | kohout kulový Giacomini R250 červ.páčka 3/4" PN42 185°C CHROM R250X005                                                            |     |          |              |                   |
| 37 | K   | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1                                                                                       | kus | 2,000    | 99,00        | 198,00            |
|    | PP  |           | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1                                                                                       |     |          |              |                   |
| 38 | M   | 73410010  | kohout kulový Giacomini R250 červ.páčka 1" PN42 185°C CHROM R250X005                                                              | kus | 2,000    | 319,91       | 639,82            |
|    | PP  |           | kohout kulový Giacomini R250 červ.páčka 1" PN42 185°C CHROM R250X005                                                              |     |          |              |                   |
| 39 | K   | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2                                                                                     | kus | 11,000   | 71,01        | 781,11            |
|    | PP  |           | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2                                                                                     |     |          |              |                   |
| 40 | M   | 73410012  | šroubení připojovací přímé Imi Heimeier VEKOLUX TĚLESA VK R1/2" KORADO                                                            | kus | 11,000   | 441,54       | 4 856,94          |
|    | PP  |           | šroubení připojovací přímé Imi Heimeier VEKOLUX TĚLESA VK R1/2" KORADO                                                            |     |          |              |                   |
| 41 | M   | 73410034  | šroubení svěrné Imi Heimeier PRO VNĚJŠÍ ZÁVIT CU TRUBKY PR.15                                                                     | kus | 22,000   | 68,29        | 1 502,38          |
|    | PP  |           | šroubení svěrné Imi Heimeier PRO VNĚJŠÍ ZÁVIT CU TRUBKY PR.15                                                                     |     |          |              |                   |
| 42 | K   | 734209105 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1                                                                                     | kus | 11,000   | 30,12        | 331,32            |
|    | PP  |           | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1                                                                                     |     |          |              |                   |
| 43 | M   | 73410001  | hlavice termostatická Imi Heimeier K BÍLÁ                                                                                         | kus | 11,000   | 254,60       | 2 800,60          |
|    | PP  |           | hlavice termostatická Imi Heimeier K BÍLÁ                                                                                         |     |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                            | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 44 | K   | 998734201  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m                                                                          | %     | 122,131  | 0,27         | 32,98             |
|    | PP  |            | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m                                                                          |       |          |              |                   |
|    | D   | 735        | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                |       |          |              | 32 914,85         |
| 45 | K   | 735000912  | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním                                                      | kus   | 11,000   | 123,00       | 1 353,00          |
|    | PP  |            | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním                                                      |       |          |              |                   |
| 46 | K   | 735111810  | Demontáž otopného tělesa litinového článkového                                                                                   | m2    | 10,080   | 165,00       | 1 663,20          |
|    | PP  |            | Demontáž otopných těles litinových článkových                                                                                    |       |          |              |                   |
| 47 | K   | 73511182_R | kovový šrot -litina                                                                                                              | kg    | 827,000  | -4,30        | -3 556,10         |
|    | PP  |            | kovový šrot -litina                                                                                                              |       |          |              |                   |
| 48 | K   | 735159210  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm                                                                     | kus   | 5,000    | 354,00       | 1 770,00          |
|    | PP  |            | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm                                                                     |       |          |              |                   |
| 49 | M   | 73510005   | radiátor Radik VK 21 600/400 515W BÍLÁ                                                                                           |       | 3,000    | 1 580,04     | 4 740,12          |
|    | PP  |            | radiátor Radik VK 21 600/400 515W BÍLÁ                                                                                           |       |          |              |                   |
| 50 | M   | 73510001   | radiátor Radik VK 22 600/700 1175W BÍLÁ                                                                                          | kus   | 1,000    | 2 068,34     | 2 068,34          |
|    | PP  |            | radiátor Radik VK 22 600/700 1175W BÍLÁ                                                                                          |       |          |              |                   |
| 51 | M   | 73510002   | radiátor Radik VK 22 600/1000 1679W BÍLÁ                                                                                         | kus   | 1,000    | 2 330,49     | 2 330,49          |
|    | PP  |            | radiátor Radik VK 22 600/1000 1679W BÍLÁ                                                                                         |       |          |              |                   |
| 52 | K   | 735159220  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm                                                                     | kus   | 2,000    | 343,80       | 687,60            |
|    | PP  |            | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm                                                                     |       |          |              |                   |
| 53 | M   | 73510003   | radiátor Radik VK 22 600/1200 2015W BÍLÁ                                                                                         | kus   | 1,000    | 2 567,42     | 2 567,42          |
|    | PP  |            | radiátor Radik VK 22 600/1200 2015W BÍLÁ                                                                                         |       |          |              |                   |
| 54 | M   | 73510004   | radiátor Radik VK 22 600/1400 2351W BÍLÁ                                                                                         | kus   | 1,000    | 2 804,76     | 2 804,76          |
|    | PP  |            | radiátor Radik VK 22 600/1400 2351W BÍLÁ                                                                                         |       |          |              |                   |
| 55 | K   | 735159230  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm                                                                     | kus   | 3,000    | 390,60       | 1 171,80          |
|    | PP  |            | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm                                                                     |       |          |              |                   |
| 56 | M   | 73510006   | radiátor Radik VK 22 600/1600 2686W BÍLÁ                                                                                         | kus   | 1,000    | 2 968,16     | 2 968,16          |
|    | PP  |            | radiátor Radik VK 22 600/1600 2686W BÍLÁ                                                                                         |       |          |              |                   |
| 57 | M   | 73510007   | radiátor Radik VK 22 600/1800 3022W BÍLÁ                                                                                         | kus   | 2,000    | 3 124,57     | 6 249,14          |
|    | PP  |            | radiátor Radik VK 22 600/1800 3022W BÍLÁ                                                                                         |       |          |              |                   |
| 58 | K   | 735159330  | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm                                                                      | kus   | 1,000    | 468,90       | 468,90            |
|    | PP  |            | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm                                                                      |       |          |              |                   |
| 59 | M   | 73510008   | radiátor Radik VK 33 600/1600 3850W BÍLÁ                                                                                         | kus   | 1,000    | 4 073,78     | 4 073,78          |
|    | PP  |            | radiátor Radik VK 33 600/1600 3850W BÍLÁ                                                                                         |       |          |              |                   |
| 60 | K   | 735291800  | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu                                                  | kus   | 22,000   | 20,91        | 460,02            |
|    | PP  |            | Demontáž konzol nebo držáku otopných těles, registru, konvektoru do odpadu                                                       |       |          |              |                   |
| 61 | K   | 735494811  | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                  | m2    | 10,080   | 31,35        | 316,01            |
|    | PP  |            | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváku, zásobníků a nádrží                                                        |       |          |              |                   |
| 62 | K   | 735890802  | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                        | t     | 0,256    | 1 496,00     | 382,98            |
|    | PP  |            | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |       |          |              |                   |
| 63 | K   | 998735201  | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                                                     | %     | 349,758  | 1,13         | 395,23            |
|    | PP  |            | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                                                     |       |          |              |                   |
|    | D   | 784        | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                               |       |          |              | 5 000,00          |
| 64 | K   | 784001     | Maliřské práce                                                                                                                   | soudr | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
|    | PP  |            | Maliřské práce                                                                                                                   |       |          |              |                   |