

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)**
 Název objektu **Vícepráce č. 12 - HSV**

JKSO
 EČO
 Místo
 IČ DIČ

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Jiné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant

D Celkem bez DPH			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
z <input type="text"/>			

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Sohrný list

č.5 - zámečnické kce

č.6 -nápís,omítky

č.7 - zámečnické kce

č,8 -truhlářské kce.

č.9 - střecha

č.10- zahradnické práce

č.11- elektro

č.12- HSV

Celkem :

1 783 370,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)**
 Název objektu **Vícepráce č.5 - zámečnické**

JKSO
 EČO
 Místo
 IČ DIČ

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo Dne **25.04.2019**

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky		Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž			0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky				17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

atel

D Celkem bez

DPH %

snížená 15,0

základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a oopocty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET

Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objekt: Vícepráce č.5 - zámečnické

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracováno

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

767

Konstrukce zámečnické

1	7670001	Z1, Z2, Z3 Kované zábrany, povrchová úprava šopování a nátěr černou kovářskou barvou, kotvení do betonových patek a do zdi, ... (vícepráce malé kované špice - 60ks dle p.architekta Baďury z důvodu zlepšení ochrany biskupských zahrad)	m				
---	---------	---	---	--	--	--	--

Celkem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)**

Název objektu **Vícepráce č. 6 - nápis, omítky, nátěry**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.07.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklad		0,00	

Projektant

jednatel

D Celk

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	###	0,00	0,00
základní	###		

Cena s DPH

E	Přípočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)
Vícepráce č.7 -zámečnické kce

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodáv		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montá		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodáv					17	Jiné VRN	0,00
6		Montá					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Objednatel

D

E

Připočty a odpocety

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)**

Název objektu **Vícepráce č.8 - truhlář**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

31.07.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4	Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M" Dodávky					17	Jiné VRN		0,00
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projekta			Objednatel			D Celkem			
						DPH %			
						snížená 15,0			
						základní 21,0			
						Cena s DPH			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)**
 Název objektu **Vícepráce č. 9 - střecha**

JKSO
 EČO
 Místo

IČ	DIČ

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

31.07.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Objednatel

D

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)**

Název objektu **Vícepráce č.11 - elektro**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

31.07.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní			Doplnkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávka	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávka	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávka				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant			Jednatel			D Celke			
						DPH			
						snížená			
						základní			
						Cena s DP			
						E Přípo			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)**

Název objektu: **Vícepráce č. 12 - HSV**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

01.08.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní roz. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV	Do	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		M	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Do	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		M	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Do				17	Jiné VRN	0,00
6		M				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
		Projekční náklady, Objednatel				D		
						DP		
						sn		
						zá		
						Ce		
						E		
						Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel		0,00
						Klouzavá doložka		0,00
						Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objekt: Vícepráce č. 6 - nápis, omítky, nátěry

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpraco

Datum: 22. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25	612325597	Vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm - stěny, klenby, tambury, kupole - profilace (pilastry, klenebné pásy, pandativy - tl.omítek 5,0 až 8,0cm), povrchová úprava vápenný nátěr, ...	m2	0,00			
19	612325597.0	Vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm - stěny, klenby, tambury, kupole - profilace (pilastry, klenebné pásy, pandativy - tl.omítek 5,0 až 8,0cm), povrchová úprava vápenný nátěr, ..(Vícepráce nátěry)	m2	468,59			
<i>Vícepráce nátěry - za opravy (po elektrikářích atd.), členitost</i>							
5	612325597.1	Vrstvení vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm - stěny, klenby, tambury, kupole	m2	468,59			
6	612325597.2	Vrstvení vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.6 cm - exteriér východní a západní fasáda, tambury - směr Biskupské zahrady	m2	38,64			
7	612325597.3	Vrstvení vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5 cm - exteriér východní a západní fasáda, tambury - směr do teras	m2	47,20			
12	612325597.4	Vrstvení vnější sanační omítky -vrstvení parapety tamburíny	ks	15,00			
13	612325597.6	Vrstvení vnější sanační omítky -rozšíření pilastrů dle schodiště ve čtyřech vrstvách	ks	5,00			
14	612325597.7	Vrstvení vnější sanační omítky -rozšíření klenby k pilasrům	ks	5,00			
15	612325597.8	Vrstvení vnější sanační omítky - dorovnání stropů ke klenbám	ks	5,00			
22	622325597	Vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm - exteriér východní a západní fasáda, tambury - profilace (ostění oken, římsy, šambrány - tl.omítek 5,0 až 8,0cm), povrchová úprava vápenný nátěr, ...	m2	0,00			
20	622325597.01	Vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm - exteriér východní a západní fasáda, tambury - profilace (ostění oken, římsy, šambrány - tl.omítek 5,0 až 8,0cm), povrchová úprava vápenný nátěr, ..(Vícepráce	m2	195,03			
<i>Vícepráce nátěry - za opravy (po elektrikářích atd.), členitost</i>							
23	622325598	Vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm - severní a jižní portál - reprofilace (pilastry, římsy, šambrány - tl.omítek 5,0 až 8,0cm), povrchová úprava vápenný nátěr, ...	m2	0,00			
21	622325598.0	Vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm - severní a jižní portál - reprofilace (pilastry, římsy, šambrány - tl.omítek 5,0 až 8,0cm), povrchová úprava vápenný nátěr, ... - vyšší složitost členění fasády	m2	94,60			
<i>Vícepráce nátěry - za opravy (po elektrikářích atd.), členitost</i>							
10	622325598.1	Vrstvení vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,0 cm - severní portál - reprofilace - vyšší složitost členění fasády	m2	26,00			

11	622325598.2	Vrstvení vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.3,5 cm - jižní portál - reprofilace - vyšší složitost členění fasády	m2	68,600
16	622325598.3	Vrstvení vnější sanační omítky - změna profilace šambrán - šablony	ks	3,000
17	622325598.4	Vrstvení vnější sanační omítky - předělání šambrán	ks	3,000
18	622325598.5	Doomítnutí a zaštukování nik po elektro v tamburínách, v římsě na severním portálu, světel na schodišti ,oprava šambrán po montáži oken, klempířských pracích , dočištění omítek k novému oplechování , vysekání a dočištění omítek pro krabičky osmózy	hod .	260,000
1	622325599.1	Umístění nápisu " B O N O P U B L I C O " - vpadlé písmo v omítce - typ písma navržený ručně na šablonu typografem - písmena jemně probarvit valérem světle šedé lazury - Vícepráce	ks	2,000

Oproti projektové dokumentaci došlo během prací na portálu ke zvětšení nápisu o cca 4 cm na výšku a 42 cm na délku . Tudíž je potřeba vyhotovit novou šablonu a započítat větší pracnost.

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objekt: Vícepráce č.7 -zámečnické kce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracováno

Datum: 30. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

767 Konstrukce zámečnické

1	7670001.1	Z1, Z2, Kované zábrany, povrchová úprava šopování a nátěr černou kovářskou barvou, kotvení do betonových patek a do zdi, ...	kpl	1,000			
---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

*Změna kované zábrany Z3
-prodloužení mříže o 1,8m , doplnění sloupku a otevírání branky 24.265,00*

*Celkem
24.265,00Kč*

2	7670002.1	Z4 Jemně tepaný ocelový plech tl.1,0mm, rámeček z ocelové pásoviny tl.3,0-4,0mm, š.40mm, falešné nýty v rámečku, povrchová úprava šopování a nátěr černou kovářskou barvou, ... Změna krytu oplechování rozvod.skříň (1ks - osvětlení , 1ks -skříň na severním	ks	2,000			
---	-----------	---	----	-------	--	--	--

*Změna krytu oplechování rozvodných skříň
- skříň osvětlení 1 ks 2.300,00Kč
- skříň na severním portálu 1 ks 2.300,00Kč*

3	7670003	Z5 Ocelová nosná část madla - ocelový Jakl 30/20/2mm, kotvy plný čtyřhran 10/10mm (54 ks), chemické kotvení do zdi, ocel nátěr černá kovářská barva, ... (méněpráce - zmenšení madla o 12,5m)	m	-12,500			
---	---------	---	---	---------	--	--	--

4	7670004	Z6, Z7 Pohledová ocelová krycí mříž, rám pásovina 40x3mm, výplň L profil 20x20x3mm,nerez síťovina proti hmyzu, ocel šopování a nátěr černá kovářská barva, ... (méněpráce Z6 - 3ks * 0,228 =0,684m2, Z7 -1ks *0,043=0,043m2)	m2	-0,727			
---	---------	---	----	--------	--	--	--

5	7670005	Z8, Z9 Vnitřní ocelová perforovaná mřížka, pozinkovaný rám z L profilů 30x30mm, pozinkovaný tahokov TR10, kotvení, ... (méněpráce Z8 -3ks*0,314=0,942m2, Z9 - 1ks*0,057=0,057m2)	m2	-0,999			
---	---------	---	----	--------	--	--	--

6	7670006	Z10 Plechový lem římsy tamburů - zkružená pásovina pozinkovaný plech tl.2mm, v.30mm, D2200mm, bílý matný nátěr (méněpráce -odečet)	m	-20,724			
---	---------	---	---	---------	--	--	--

7	7670007.1	Z11 Schodnice - montážní a odvětrávací žlab 300/63mm, plech tl.3mm, úhelník 30x30x3mm, odnímatelný plech, děrovaný plech, skleněný kryt, bezpečnostní sklo, kotvení, šopování, zinkem, barva RAL 9013, ... (uzpůsobení žlabů pro instalaci reproduktorů)	ks	1,000			
---	-----------	--	----	-------	--	--	--

Uzpůsobení žlabů pro instalaci reproduktorů

8	7670007.2	Z11 Schodnice - montážní a odvětrávací žlab 300/63mm, plech tl.3mm, úhelník 30x30x3mm, odnímatelný plech, děrovaný plech, skleněný kryt, bezpečnostní sklo, kotvení, šopování, zinkem, barva RAL 9013, ... (změny ve výkresové dokumentaci D 1.1.18)	kpl	1,000			
---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

*Změny ve výkresové dokumentaci D.1.1.18 -rozměry,změna krycího skla na kalené
-Změna materiálu ,zinek a barva
-Kalená skla 140ks
Celkem*

9	7670011	Kování na dvířka původního schodiště do Biskupských zahrad	kpl	1,000			
10	7670012	Odvětrávací trubky do Biskupských zahrad	ks	2,000			

11	7670013	Kryty na el. osmozu	ks	6,000
12	7670011	Zastínění rozvaděče (ozvučení a zabezpečení) paraván s panty	ks	1,000
13	7670015	Nová kovaná zábrana na hradební římsu 690x1750mm , zábrana s hroty	ks	1,000
Celkem				

ROZPOČET

Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objekt: Vícepráce č.8 - truhlář

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 7. 2019

Č .	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

766 Konstrukce truhlářské

5	7660003.1	TR3a1 Masivní dubové schody - stupnice dubová profilovaná fošna, dl.2320-2400, š.345mm, tl.60mm, napuštěné hluboce penetrujícím olejovým nátěrem- Vícepráce (zapasování každé stupnice i podstupnice -oproti projektové dokumentaci jsou do lichoběžníku)	ks	66,000			
---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Vícepráce:

- zapasování(dohoblování a přesné řezání na místě) každé stupnice i podstupnice -oproti projektové dokumentaci kde jsou rovné jsou každý do lichoběžníku
- dohoblování na místě kvůli packám plechových žlabů
- + zvýšená spotřeba spojovacích prostředků(lepidla) s ohledem na trvanlivost

6	7660004.1	TR3b1 Masivní dubové schody - stupnice dubová profilovaná fošna, dl.2320-2400, š.310mm, tl.60mm, napuštěné hluboce penetrujícím olejovým nátěrem - Vícepráce (zapasování každé stupnice i podstupnice -oproti projektové dokumentaci jsou do lichoběžníku)	ks	4,000			
---	-----------	---	----	-------	--	--	--

Vícepráce:

- zapasování(dohoblování a přesné řezání na místě) každé stupnice i podstupnice -oproti projektové dokumentaci kde jsou rovné jsou každý do lichoběžníku
- dohoblování na místě kvůli packám plechových žlabů
- složitost zpracování v návaznosti na ostatní konstrukce

1	7660007	TR4 Dřevěné dubové madlo profilované 60/75mm, dub olejový nátěr, ... (méněpráce 21,33m)	m	-21,330			
2	7660008	TR5 Dřevěné dubové sedáky lavic - 1500/450mm, fošny tl.50mm, podklad prkna tl.20mm, nerez kotvy, povrchová úprava zlatý dub, akrylát barva a lazura, ...	ks	-3,000			
3	7660009	Vzorky historických skel a moření dle požadavků architekta	kpl	1,000			
7	7660011	Atipické dveře z masivu do schodiště (dveře do biskupského schodiště 89x115 x4 cm)	ks	1,000			

Celkem

ROZPOČET


Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objekt: Vícepráce č. 9 - střecha

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: 

Datum: 31. . .

Č .	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8


762 Konstrukce tesařské

1	7620001	TR6 Dřevěný záklop kupolí, vč.nosné části (ramenátu), povrchová úprava proti dřevokaznému hmyzu a houbám, spojovací materiál, ...(méněpráce - u horní kopule -dřevo cca 60%)	m2	-3,673			
---	---------	--	----	--------	--	--	--

764 Konstrukce klempířské

2	764031422.1	Ukončovací a přechodová lišta k fasádě spodků kupolí věží CU , dvoudílná rš. do 220mm	m	32,900			
3	764031422.2	Tmelení celoplošné a vrchní lišty PU přetiratelným tmelem	m	30,000			
4	764031422.3	Oplechování TiZn napojovací lišty na zeď vč. tmelení rš. do 150mm	m	8,900			
5	764031422.4	Oplechování rohu u předního portálu Cu krytiny vč. podkladních plechů a napoj díl lišt	kpl	1,000			

Celkem



ROZPOČET

Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objekt: Vícepráce č.10 - zahradnické práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Řehoř.P

Datum: 31. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D2 VI Výsadba

22	18310-1212.1	hloubení jamky s výměnou půdy 50%	ks	20,000			
40	18310-1212.1	hloubení jamky s výměnou půdy 50% (netřesk)	ks	77,000			
23	18410-2111.1	výsadba	ks	20,000			
41	18410-2111.1	výsadba netřesk	ks	77,000			
27	18492-1093.2	mulčování	m2	15,000			
39	specifikace 28	netřesk	ks	77,000			
28	specifikace.	folie proti plevelu	m2	33,000			
29	specifikace..	folie pokládka	m2	30,000			
48	specifikace...	vyvození hlíny pro položení folie -ruční - proti prorůstání-ochrana valů	m2	33,000			
49	specifikace....	zavezení hlíny včetně prosátí pro položení folie -ruční - proti prorůstání-ochrana valů	m2	33,000			
24	specifikace	substrát	m3	0,300			
25	specifikace	mulčovací borka hrubá, tříděná	m3	1,500			
21	specifikace 24	růže sadová	ks	20,000			

D4 IV.Výsadba stromů

2	18310-1222	hloubení jamek 50% výměna půdy,do obj. 2m3 (méněpráce)	ks	-13,000			
46	18310-1222..	hloubení jamek , 50% výměna půdy - Buxus	ks	2,000			
3	18410-2115	výsadba stromu s balem do 600mm (méněpráce)	ks	-13,000			
47	18410-2115..	výsadba s balem - Buxus	ks	2,000			
5	18492-1093	mulčování stromů, mísy (méněpráce)	m2	-26,000			
45	specifikace 28	Buxus vel. 50-70cm	ks	2,000			
1	specifikace	stromy ve velikosti dle tab. (méněpráce)	ks	-13,000			
4	specifikace	substrát(1xks) (méněpráce)	m3	-13,000			
6	specifikace	borka tl.10 cm (méněpráce)	m3	-2,600			
7	specifikace	SILVAMIX - tabletové hnojivo s aplikací 10ks/1 strom (méněpráce)	ks	-130,000			

D5 V.Výsev trávníku

14	18040-2111	výsev trávníku parkového (vícepráce)	m2	30,000			
32	18310-1212.2	hloubení jamky pro cibuloviny (vícepráce)	m2	120,000			
16	18340-3161	obdělání půdy válením 2x (vícepráce)	m2	30,000			
31	18410-2111.2	výsadba cibulovin do trávníku (vícepráce)	m2	120,000			
18	18580-3111	ošetření trávníku (pokosení, shrabání, odvoz shrabků (vícepráce)	m2	30,000			
17	18580-3211	uválcování trávníku (vícepráce)	m2	30,000			
42	specifikace	nádobová zeleň - gabionové květináče (méněpráce)	ks	-1,000			
30	specifikace	cibulovina do trávníku (vícepráce)	ks	120,000			
43	specifikace..	Cytissus hybrida Red Wings (méněpráce)	ks	-4,000			
44	specifikace b	Cotoneaster procumbens Streib´s Findling (méněpráce)	ks	-8,000			
15	specifikace	travní osivo (vícepráce)	kg	2,000			

D2**VII Výsadba**

37	18310-1212.1	hloubení jamky s výměnou půdy 50% (tis)	ks	12,000
35	18310-1222.1	hloubení jamek, výměna půdy 50% (magnolie)		1,000
38	18410-2111.1	výsadba tis	ks	12,000
34	18410-2115.1	výsadba s balem (magnolie)		1,000
33	specifikace 26	magnolie		1,000
36	specifikace 27	tis		12,000

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objekt: Vícepráce č.11 - elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval

Datum: 31. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D1 Materiál elektromontážní

D2 Ozvučení

#	227	doplnění o proudový chránič - venkovní provedení	ks	2,000			
#	250	Podomítkový reproduktor s výkonem 20W/100V ... , (méněpráce)	ks	-7,000			
#	251	Kovová instalační krabice pro montáž podomítkového reproduktoru... , (méněpráce)	ks	-7,000			
#	252	Reproduktor s vysokou odolností dle potřeb a požadavků	ks	10,000			
#	253	Uložný box pro reproduktor	ks	10,000			
#	254	Ochrana vložka IP	ks	10,000			
#	255	Nerezový atyp. držák ze dvou částí	ks	10,000			

D2 Kamerový systém

#	228	Kamera venkovní IMP 321-1RS,3MPX -navýšení oproti rozpočtu-dle požadavků policie	ks	4,000			
---	-----	--	----	-------	--	--	--

D2 Zemní svítidlo jižní portál

#	237	Zemní svítidlo - jižní portál	ks	4,000			
#	238	krabice na napojení v zemi	ks	2,000			
#	239	izolační hmota do krabice	ks	2,000			
#	240	zdroj 24 V	ks	1,000			
#	241	Řídicí jednotka	ks	1,000			
#	242	kabel CYKY 3x2,5	m	80,000			

D2 Reserva audio mezi rozvaděčem a venkovními panely

1		Kabel S/FTP Cat.6 PE	m	140,000			
3	Pol177	Trubka ohebná PVC Ipflex 2323	m	70,000			
4	Pol178	Mikrotrubička optická 12/8 HDPE	m	60,000			
5	Pol179	Přichytka natlouk. prům.8	ks	60,000			

D2 Rozvaděče

9	184	RO-chlazení+svodič pro RZ + signalizace stavu	ks	1,000			
#	185	RO-chlazení + signalizace svodiče	ks	1,000			

D2 Krabice a propoje pro zapojení svítidel v profilech

#	187	Krabice K9065 IP55 139x119x70mm 3xEst21 5x6Cu	ks	36,000			
#	188	Svorkovnice do instal. Krabice	ks	36,000			
#	189	Vodič CYA 1	m	420,000			
#	190	lisovací dutinka do prům. 1	ks	420,000			

D2 Vyšší náročnost zapojovaných svítidel s ohledem na způsob uložení schodnicového žlabu v památkovém o

#	191	spojka kabelu FTP cat.6 IP 54	ks	4,000			
#	192	Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23 LSOH plášť šedý	m	70,000			
#	193	Kabelová spojka kabel do 3x2,5	ks	8,000			
#	194	Kabel CYKY 3x1,5	m	50,000			

D2 Úprava pozice atypů reproduktorů s ohledem na požadavky památkové péče

#	195	Šňůra REPRO 2x2,5	m	300,000			
#	196	Trubka ohebná PVC Ipflex 2316E	m	100,000			
#	197	Trubka ohebná PVC monoflex 1416E	m	50,000			
#	198	Roura Korungovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40	m	100,000			
#	199	Pásky a přichytky pro instalace trubky prům. 40	kpl	1,000			

D2 Změna způsobu zapojení svítidel v tamburech s ohledem na architektonickou profilaci říms

#	215	krabice DE9325/CR IP 54 88x88mm , 10xMEMvstup 5x2,5Cu	ks	16,000			
#	216	svorkovnice typ 210 2,5mm2 vícepólová	ks	16,000			
#	217	šňůra CGSG 2x1,0	m	8,000			

D2 Zvýšení odolnosti korpusu svítidla s ohledem na vandalismus

#	218	krabice v provedení antivandal (4 svítidla cca 1m nad zemí)	ks	4,000
#	219	vodič V05SJ-K 1,0	m	100,000
#	220	smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	5,000
#	221	kabelová trubička Cu lisovací	ks	60,000
D20 Elektromontáže				
D29 Rozvaděče				
11	186	PD-skutečné provedení rozvodnice	kpl	1,000
D29 Krabice a propoje pro zapojení svítidel v profilech				
25	200	Krabice plast pro P rozvod vč. zapojení 8118	ks	36,000
26	201	Instal. svorkovnice	ks	36,000
27	202	Instalace vodič CYA 1	m	420,000
28	203	Instalace dutinky	m	420,000
Vyšší náročnost zapojovaných svítidel s ohledem na způsob uložení schodnicového žlabu v památkovém				
D29				
29	204	instal spojky FTP	ks	4,000
30	205	kabel pevně uložený, jednotková hmotnost do 0,4kg	m	70,000
31	206	instal. kabel. spojky	ks	8,000
32	207	kabel CYKY pevně uložený do 3x6,4x4/7x2,5	m	50,000
Úprava pozice atypů reproduktorů s ohledem na požadavky památkové péče				
D29				
33	208	sdělovací šňůra MK do 7x0,75 pevně uložená	m	300,000
34	209	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr. 16	m	100,000
35	210	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr. 16	m	50,000
36	211	trubka plast volně uložená do pr. 50 mm	m	100,000
37	212	instalace přichytek	kpl	1,000
38	213	instal keystone a proměření kabelů	kpl	2,000
39	214	zapůjčení certifikovaného měř. přístroje	ks	1,000
Změna způsobu zapojení svítidel v tamburech s ohledem na architektonickou profilaci říms				
D29				
47	222	krabice plast pro P rozvod vč. zapojení 8111	ks	16,000
48	223	krabice plast pro šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	km	8,000
D29 Zvýšení odolnosti korpusu svítidla s ohledem na vandalismus				
49	224	vodič Cu pevně uložený do 1x35	m	100,000
50	225	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	5,000
51	226	vysekání kapsy (zeď cihla) do 50x50x50mm (tambury)	m	16,000
D29 Rezerva audio mezi rozvaděčem a venkovními panely				
2		Kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	140,000
6	Pol181	Trubka plast. ohebná, pod omítkou, typ 2323/pr. 23	m	70,000
7	Pol182	Trubka plast. pevně optická	m	60,000
8	Pol183	instalace přichytky	ks	60,000
D29 Ozvučení				
54	229	práce na úpravě desingu	hod	10,000
82	255	Instalace reproduktoru	ks	10,000
83	256	Instalace boxu pro reproduktor	ks	10,000
84	257	Instalace vložky pro IP	ks	10,000
85	258	Nika do zdi pro box	ks	10,000
86	259	Vyříznutí otvoru a zapasování ve stávajícím profilu	ks	10,000
87	260	Instalace nerezového držáku	ks	10,000
88	261	Doladění a propojení ozvučení včetně odzkoušení v návaznosti na kamerový systém a centrální pult	h	25,000
D29 Kamerový systém				
56	231	instalace - navýšení oproti rozpočtu dle požadavků Policie - propojení a odzkoušení	ks	4,000
D29 Zemní svítidlo jižní portál				
70	243	instalace zemního svítidla	ks	4,000
71	244	instalace krabice do země	ks	2,000
72	245	izolační hmota do krabice	ks	2,000
73	246	instalace zdroje	ks	1,000
74	247	oživení a programování	ks	1,000
75	248	kabel pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,000
Celkem				

ROZPOČET

Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objekt: Vícepráce č. 12 - HSV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

38 Různé kompletní konstrukce

21	3800001	KA2, KA3, KA4 Železobetonové PREFA odvětrávací lavice, hranol, kvádr - pohledový beton (méněpráce: KA 2 - 3ksx0,36=1,08m3+ KA 4 -1ksx0,106=0,109m3-odečteno v dodatku č. 1)	m3	-1,080			
----	---------	--	----	--------	--	--	--

998 Přesun hmot

29	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m (vícepráce pro stížené podmínky a neplánované několikanásobné překládání)	t	415,595			
----	-----------	--	---	---------	--	--	--

HSV Práce a dodávky HSV

17	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (východní spodní zahrada - terasovité zidky - 1x0,7x2,5 + 1,2x0,7x3 + 1,4x0,7x3,5)	m3	7,700			
18	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)(východní spodní zahrada - terasovité zidky - 1x0,7x2,5 + 1,2x0,7x3 + 1,4x0,7x3,5)	t	0,450			
19	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari (východní spodní zahrada - terasovité zidky - 1x0,7x2,5 + 1,2x0,7x3 + 1,4x0,7x3,5)	t	0,225			

1 Zemní práce

35	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4(vícepráce pro stížené podmínky a neplánované několikanásobné překládání díky skrytým konstrukcím)	m3	135,000			
36	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 (vícepráce pro stížené podmínky a neplánované několikanásobné překládání díky skrytým konstrukcím)	m3	135,000			
37	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m (vícepráce pro stížené podmínky a neplánované několikanásobné překládání)	m3	135,000			
38	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m (vícepráce pro stížené podmínky a neplánované několikanásobné překládání)	m3	404,650			
39	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (vícepráce pro stížené podmínky a neplánované několikanásobné překládání)	m3	71,762			
34	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním (skryté kaverny pod konstrukcemi)	m3	73,174			

3 Svislé a kompletní konstrukce

26	310238211.	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC (méněpráce- malé schodiště - 0,89x1,15x0,15)	m3	-0,155			
----	------------	--	----	--------	--	--	--

2 Zakládání

25	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25(méněpráce -otvor do malého schodiště -1x1x0,15)	m3	-0,150			
9	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC (zazdívká klenby- východní vrchní zahrada)	m3	0,300			
20	311232014	Zdivo nosné z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování (východní spodní zahrada - terasovité zidky - 2,56x0,46x1,2 + 3,11x0,46x0,98 + 3,66x0,46x1,2)(zdivo z betonem)	m3	4,835			
24	311232014.	Zdivo nosné z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování (schodiště u pravěkého valu- zídka+základy)(zdivo z betonem)	m3	0,900			

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10	612325597	Vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm + povrchová úprava fasádní barvou (biskupství)	m2	4,000			
----	-----------	--	----	-------	--	--	--

8 Trubní vedení

27	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok (méněpráce - východní strana)	kus	1,000
28	286134191	potrubí drenážní PEHDC PE100 SDR 17 DN160 perforace 220 (méněpráce -východní strana)	m	-8,500
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	961055111	Bourání základů ze ŽB (východní spodní zahrada - pod schodištěm 2x1,2x6,5m) navýšení na zakrytých konstrukcích	m3	15,600
12	961055111	Bourání základů ze ŽB (východní spodní zahrada - terasovité zídky - 1x0,7x2,5 + 1,2x0,7x3 + 1,4x0,7x3,5)	m3	7,700
8	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 (východní spodní zahrada - terasovité zídky -1,2x0,7x2,5+1x0,7x3+1,2x0,7x3,5m)	m3	7,140
11	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% (biskupství)	m2	2,000
997 Přesun sutě				
30	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	73,174
31	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	73,174
32	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 024,436
33	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	73,174
772 Podlahy z kamene				
23	77210006	Demontáž a zpětná montáž exteriérových kamenných schodišťových stupňů (méněpráce -schodiště u pravěkého valu - odečet 50% montáže)	m	-9,000
PSV Práce a dodávky PSV				
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
13	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním (východní spodní zahrada - terasovité zídky -základy - 1,75+2,1+2,45m2)	m2	6,300
14	DCH.DH3011 02	Penetrace asfaltová TECHNOLIK ? 01 východní spodní zahrada - terasovité zídky -základy - 1,75+2,1+2,45m2)	kus	0,009
15	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (východní spodní zahrada - terasovité zídky -základy - 1,75+2,1+2,45m2)	m2	7,140
16	BTX.0021712 .URS	BITUBITAGIT PE V60 S35 (role/10m2)(východní spodní zahrada - terasovité zídky -základy - 1,75+2,1+2,45m2)	m2	8,211
Celkem				