

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 22/19/OST ze dne 2. 5. 2019

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Město Vizovice
sídlem Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653
Zastoupený: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: AF - PROSTAVBY, s.r.o.
sídlem Družstevní I/228,
763 21 Slavičín
IČ: 06048307
DIČ: CZ06048307
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99745
Zastoupený: Ing. Alenou Fojtíkovou, jednatelkou společnosti

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 22/19/OST ze dne 02.05.2019

I.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2019 Smlouvu o dílo, č. 22/19/OST (dále jen “Smlouva”), jejímž předmětem bylo zhotovení díla “Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících”, Stavební objekt “SO 106 - Chodník ulice Štěpská” na ulici Štěpská ve Vizovicích.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se vzhledem k nutnosti provést vícepráce a méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy, mění následovně:

Článek III. Cena díla odst. 1 Smlouvy se v návaznosti na provádění víceprací a méněprací mění tak, že celková cena za provedené dílo, které bude předáno objednateli bez vad a nedodělků se stanovuje ve výši **2.042.164,- Kč** (slovy dvěmilionyčtyřicetdvatisícjednostošedesátčtyři korunčeských) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:


- Krycí list rozpočtu
- Rekapitulace stavebních dílů
- Položkový rozpočet

Schváleno RMV dne 26.08.2019, č. usnesení 14/289/2019

Ve Vizovicích dne 28.08.2019



Bc. Silvie Dolanská
starostka města
objednatel



AF - PROSTAVBY s.r.o.
Ing. Alena Fojtíková
zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Bezbariérové chodníky Vizovice ul Štěpská - méněpráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vizovice bezbariérové chodníky kolem komunikací I.	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	320 365	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	320 365	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	320 365	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	320 365	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		320 364,51 Kč
DPH	21 % činí :		67 277,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			387 642,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Vizovice bezbariérové chodníky kolem komunikací I.</i>
Objekt :	<i>Bezbariérové chodníky Vizovice ul Štěpská - méněpráce</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0
27 Základy		0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné		0	0	0	0
56 Podklad.vrstvy komunikací a zp		0	0	0	0
57 Kryty štěrk. a živič.komunikac		0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací		0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trub.ved		0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb		0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0
01 VRN		0	0	0	0
99-1 Sanace Pláně		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vizovice bezbariérové chodníky kolem komunikací I.
Objekt :	Bezbariérové chodníky Vizovice ul Štěpáská - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,94						
2	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,94						
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,94						
4	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	93,60						
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,94						
6	183 40-3114.R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	750,00						
7	183 40-3151.R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	750,00						
8	183 40-3152.R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	720,00						
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,94						
	Celkem za	1 Zemní práce								
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
10	113 10-8309.R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 9 cm	m2	141,40					-0,19800	-27,99720
11	113 15-1214.R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	307,50					-0,06000	-18,45000
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce								-46,44720
Díl: 27		Základy								
12	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,97			2,52500	2,44420		
	Celkem za	27 Základy						2,44420		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
13	348 94-2121.R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek	m	24,00			0,02331	0,55944		
14	348942121T01	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek,	m	48,00						
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce						0,55944		
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné								
15	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	13,50			0,00002	0,00027		
16	593-84002	CSB opěrná zeď přímá 500/1000/600 mm	kus	48,48			0,18000	8,72640		
17	273 31-3611.R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	1,47			2,52500	3,71175		
18	327 13-1111.R00	Osazení dílců opěr.zárubní z předpj. betonu do 5 t	kus	28,00			0,11206	3,13768		
19	327 35-1221.R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	9,00						
	Celkem za	32 Zdi přehradní a opěrné						15,57610		
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp								
20	565 13-1111.R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	8,00			0,13188	1,05504		
	Celkem za	56 Podklad.vrstvy komunikací a zp						1,05504		
Díl: 57		Kryty štěrk. a živič.komunikac								
21	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	213,00						
22	577 14-1212.R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	21,00			0,12715	2,67015		
23	573 11-1112.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	8,00			0,00601	0,04808		
	Celkem za	57 Kryty štěrk. a živič.komunikac						2,71823		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací								
24	592451151R	Dlažba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	11,12						

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Vizovice bezbariérové chodníky kolem komunikací I.</i>
Objekt :	<i>Bezbariérové chodníky Vizovice ul Štěpská - méněpráce</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
25	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	5,18						
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací								
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved								
26	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	ks	3,00						
27	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1ks	1,00						
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
28	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	410,00						
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	81,14						
30	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 mm	kus	30,41						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci								
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb								
31	938 90-9311.R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	205,00						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb								
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
32	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel, zpětné použití	m	72,00						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí								
Díl: 01		VRN								
33	10	Revize	soubor	1,00						
	Celkem za	01 VRN								
Díl: 99-1		Sanace Pláně								
34	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	57,50						
35	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	57,50						
36	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	69,00						
	Celkem za	99-1 Sanace Pláně								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Vizovice ul. Štěpská - vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vizovice ul. Štěpská - vícepráce	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady		
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	488 163		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	488 163		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	488 163	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	488 163	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	488 163,13 Kč
DPH	21 % činí :	102 514,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		590 677,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce
Objekt :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné		0	0	0	0
56 Podklad.vrstvy komunikací a zp		0	0	0	0
57 Kryty štěrk. a živič.komunikac		0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací		0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trub.ved		0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb		0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0
11.11 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 k		0	0	0	0
11.111 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 k		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce
Objekt :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	762311103	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	ks	13,00						
2	762313111	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	ks	13,00						
3	111301111	Obdělání půdy strhnutím , v rovině	m2	750,00						
	Celkem za	1 Zemní práce								
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
4	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	13,50						
5	113107245	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	307,50						
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
6	3489442121	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek,	m	24,00						
7	783900010	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek, očištění, smirgl	m2	29,00						
8	783425350	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek, nátěr	m	29,00						
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce								
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné								
9	327323129R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37	m3	2,25						
10	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	5,40						
11	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	5,40						
12	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,69						
13	300100010	Zabetonování opěrné zdi, armování, kotvení	m2	24,00						
	Celkem za	32 Zdi přehradní a opěrné								
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp								
14	5672111111	podklad z prostého betonu pod živici	m2	87,00						
	Celkem za	56 Podklad.vrstvy komunikací a zp								
Díl: 57		Kryty štěrk. a živič.komunikac								
15	71111011	Penetrační nátěr	m2	213,00						
	Celkem za	57 Kryty štěrk. a živič.komunikac								
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací								
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	73,43						
17	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	63,00						
18	592451151R	Dlažba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	23,94						
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací								
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved								
19	899231111R00	Zrušení staré šachty	ks	1,00						
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
20	622903111	Čištění vyřezaných živičných ploch	m	410,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce
Objekt :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
21	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	m	14,48						
22	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	m	42,61						
23	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou,	m	72,00						
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	80,00						
25	639 56-1111.R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý	m	52,00			0,11583	6,02316		
26	12131071430	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m2	738,86						
		Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci						6,02316		
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb								
	938909391	;Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	205,00						
		Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb								
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
	130 90-1123.R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	m3	28,60						
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí								
Díl:	11.11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s po								
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti železobeton	t	150,00						
		Celkem za 11.11 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s po								
Díl:	11.111	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s po								
	979990121R00	Poplatek za skládku suti - litý asfalt	t	67,20						
		Celkem za 11.111 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s po								