



Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/037/18/2

číslo smlouvy zhotovitele: 18/3297

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, pověřený vedením odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je

oprávněn (a): **FICHTAU s.r.o.**
se sídlem: Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice
zastoupená: **Rostislavem Tomanem**, jednatelem společnosti
IČO: 06778551
Osoba vykonávající technický dozor: Rostislav Toman
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **K – BUILDING CB, a.s.**
se sídlem: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
IČO: 261 055 94
DIČ: CZ 261 055 94
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 207875868/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
1516
zastoupená: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší

tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přijímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení

stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ivo Čížek

tel. č. ■■■7■■■3■■■1

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jan Pelikán

tel. č. ■■■5■■■7■■■8

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Martin Kačenka
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Most ev. č. 155 – 007 Římov“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/037/18 ze dne 25. 5. 2018 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Most ev. č. 155 – 007 Římov**“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2018. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 7 162 261,00 Kč
DPH 21 % 1 504 074,81 Kč
Celkem včetně DPH 8 666 335,81 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 a 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 7 133 129,24 Kč
DPH 21 % 1 497 957,14 Kč
Celkem včetně DPH 8 631 086,38 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 1 a 2 ze dne 25. 7. 2019 odsouhlasené objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK č. 930/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019.


V Českých Budějovicích dne - 5 -09- 2019

V Českých Budějovicích dne 29. 08. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



K-BUILDING CB
(6) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice



Martin Kačenka
předseda představenstva

Příloha:
Změnový list č. 1 a 2

Stavba: Most ev.č.155-007 Římov	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZII/037/18
Objekt: SO 201 Most ev.č.155-007 Římov	č. smlouvy zhotovitele: 18/3297
Objednatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice	
TDS: FICHTAU s.r.o. Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice	
Projektant: HBP s.r.o. Čechova 59, 370 65 České Budějovice	
Zhotovitel: K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:	Po odstranění násypů v pravé přechod.oblasti mostu bylo shledáno že je nutné zhotovit novou úhlovou železobetonovou zeď vč.kamenného obkladu, které zamezí deformaci horní části svahů. Z důvodu vhodnějšího vyspádování izolace bylo nutné ŽB desku nad podpěrami rozdilovat vč.zhotovení nových koncových ztužidel v místě dilatací a pod ŽB desku zhotovit podkladní beton pro zajištění polohy výztuže při změně vyspádování horního povrchu Po odstranění stávajících omítek bylo nutné navýšit výměru úprav povrchů a sanací kce mostu. Po demontáži stávajících svodidel bylo rozhodnuto, že se tato svodidla osadí zpět na nové úhlové zdi. Po odstranění stávajících omítek byly nalezeny původní chrliče a bylo rozhodnuto o jejich obnově.
Odkaz na výkresy:	RDS
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl.4, odstavec 2,3,4

Návrh ocenění:

Úhlová zeď a práce s ní spojené	114 474,00
Rozdělení roznášecí desky	135 883,76
Změna výměr sanačních prací	378 608,54
Osazení stávajících svodidel	24 812,00
Obnova kamenných chrličů	68 936,00
Celkem bez DPH	722 714,30
DPH 21%	151 770,00
Celkem včetně DPH	874 484,30

Vyjádření:


(6) **Hraniční 2094**
Zhotovitel: 370 06 České Budějovice

datum: 25. 07. 2019

podpis: [redacted]

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 odbor veřejných zakázek a investic
Objednatel: U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (4)

datum: 25-07-2019

podpis: [redacted]

Fichtau s.r.o.
 Inženýrská činnost ve výstavbě
 Provádění staveb jejich změn a odstraňování
TDS: Smrčná 47 Nová Bystřice 378 33
 IČO: 06778551 DIČ: CZ06778551
 Tel: 725 064 578 e-mail: fichtau@seznam.cz

datum: 25/7 2019

podpis: [redacted]

Projektant: Čechova 59
 370 65 České Budějovice
 IČ: 260 87 677
 DIČ: CZ26087677

datum: 25.7.2019

podpis: [redacted]

Přílohy: Položkový rozpočet

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_201: Most ev.č.155-007 - VÍCEPRÁCE						
000: Všeobecné konstrukce a práce						7 372,80
3.	014101z	POPLATEK ZA SKLÁDKU - zemina a štěr Zemina z výkopu pro úhlové zdi ; 20,48*1,8	t	36,864	200,00	7 372,80
001: Zemní práce						11 632,64
30.	13173.1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na řízenou skládku Pro úhlové zdi ; (1,6*3,2*2)*2	m3	20,48	568,00	11 632,64
002: Základy						92 148,00
42.	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM DN150 - kompletní provedení včetně zemních prací, lože a obsypu Úhlové zdi ; 6	m	6,0	107,00	642,00
48.	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU beton C12/15-X0 Pod koncová žebra ; 8,478*2 Podkl.beton pod desku ; 11,9 Podkl.beton pod úhl.zdi ; (2,1*3,2*0,1)*2	m3	30,2	3 030,00	91 506,00
003: Svislé konstrukce						56 740,32
54.	311212	Zdi a stěny podpěr a volné z kamene a lom výrobků na MC Kamenný obklad úhl.zdi ; (1,52*3*0,3)*2	m3	2,736	11 660,00	31 901,76
55.	31127	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Nad podpěrami ; 5,872	M3	5,872	4 230,00	24 838,56
004: Vodorovné konstrukce						13 641,60
60.	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU Úhlové zdi ; (1,4*1,4*1,5)*2	m3	5,88	2 320,00	13 641,60
006: Úpravy povrchu						378 608,54
71.	62443	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU Z UMĚL KAMENE trasová malta s povrchovou úpravou dle - zrnitosti stávajícího hrubozrné omítky Dle zadání 422,287 , skutečnost 490,954 490,954-422,287	M2	68,667	1 091,00	74 915,70
72.	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM sanace do 10 mm Dle zadání 142,631, dle skutečnosti 347,931 347,931-142,631	M2	205,3	596,00	122 358,80
74.	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM sanace do 50 mm Dle zadání 14,263, dle skutečnosti 65 65-14,263	M2	50,737	2 400,00	121 768,80
76.	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM Dle zadání 242,472 , skutečnost 407,931 407,931-242,472	M2	165,459	360,00	59 565,24
009: Ostatní konstrukce a práce						8 913,20
99.	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM extrudovaný polystyren tl. 20 mm (1,05*5,6)*2 (0,7*1,6+0,8*0,8)*4	M2	18,8	89,00	1 673,20
103.	936541_01	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Nad opěrami do starých chrliců ; 4	KUS	4,0	1 810,00	7 240,00
99: Práce mimo rozpočet						153 657,20
1.	333325	Mostní opěry a křídla ze ŽB C30/37 Úhlové zdi ; (1,02*3)*2	m3	6,12	5 390,00	32 986,80
2.	333365	Výztuž mostních opěr a křidel z oceli 10S05 Úhlové zdi dle RDS ; 0,622	t	0,622	26 200,00	16 296,40
3.	76799a	Kovové konstrukce ostatní Kotvení sloupků svodidla, žár.Zn, kotvení na kotvy M27 a M16 ; 2	kus	2,0	6 214,00	12 428,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	93655	Dodávka + osazení kamenných chrlíčů Ručně sekané kamenné kopie vyústění chrlíčů podle dochovaného torza osazené na 2 čepy s antikorozií úpravou ; 8	kus	8,0	5 788,00	46 304,00
5.	76455	Doplnění oplechování vyústění odvodňovačů z olověného plechu	kus	6,0	3 772,00	22 632,00
6.	931255a	Dilatační spáry hydroizolace příčné	m	11,0	966,00	10 626,00
11.	9113C3a	Svodidlo ocel. siln.jednostranné - montáž s přesunem	m	32,0	387,00	12 384,00

Celkem bez DPH

722 714,30

Stavba: Most ev.č.155-007 Římov č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/037/18

Objekt : SO 201 Most ev.č.155-007 Římov č. smlouvy zhotovitele: 18/3297

 Objednatel : Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice

 TDS : FICHTAU s.r.o.
 Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice

 Projektant : HBP s.r.o.
 Čechova 59, 370 65 České Budějovice

 Zhotovitel : K - BUILDING CB , a.s.
 Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice

Předmět změny : Nepožadované a neuplatněné práce - zkoušky, úprava DIO, AD - PRELIMINÁŘ.

Dle požadavku správce komunikace SUS JČK byla určena pouze část vyspravení objízdných tras.

Dle skutečnosti a RDS byla provedena menší výměra reprofilace podhledů a spárování stávajícího kamenného zdiva, a dále bylo rozhodnuto že není nutné provádět injektáž (sanace) trhlin v NK.

Dle požadavku SUS JČK, AD a TDS byla použita svodidla stávající místo nových.

Odkaz na výkresy : RDS

Odkaz na soupis prací : viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy : čl.4, odstavec 2,3,4

Návrh ocenění :

Nečerpaný preliminář	-150 000,00
Vyspravení objízdných tras	-142 500,00
Změna výměr sanačních prací a injektáže	-406 898,06
Odpočet osazení nových svodidel	-52 448,00
Celkem bez DPH	-751 846,06
DPH 21%	-157 887,67
Celkem včetně DPH	-909 733,73

Vyjádření:

 Zhotovitel : (6) Hraniční 2094
 370 06 České Budějovice

datum: 25. 07. 2019

podpis:

 Objednatel : JIHOČESKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 odbor veřejných zakázek a invest
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice

datum:

podpis:

 TDS : Fichtau s.r.o.
 Inženýrská činnost ve výstavbě
 Provozování staveb jejich změn a odstraňování
 Smrčná 47 Nová Bystřice 378 33
 IČO: 06778551 DIČ: CZ06778551
 Tel: 725 064 578 e-mail: fichtau@seznam.cz

datum:

podpis:

 Projektant : HBP s.r.o.
 Čechova 59
 370 65 České Budějovice
 IČ: 260 87 677
 DIČ: CZ26087677

datum:

podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

SO_201.: Most ev.č. 155-007 - MĚNĚPRÁCE

000: Všeobecné konstrukce a práce

-292 500,00

4.	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušení prací a materiálů nezávislou zkušebnou - PRELIMINÁŘ 50 000,- Kč	KČ	- 1,0	50 000,00	-50 000,00
5.	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Výsrazení objízdných tras PRELIMINÁŘ 500 - 000,- Kč	KČ	- 0,285	500 000,00	-142 500,00
7.	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úprava DIO během stavby PRELIMINÁŘ 50 - 000,- Kč	KČ	- 1,0	50 000,00	-50 000,00
17.	02980	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AD - PRELIMINÁŘ 50 000,-	KČ	- 1,0	50 000,00	-50 000,00

006: Úpravy povrchu

-89 438,06

73.	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace do 20 mm Dle zadání 161,252 , skutečnost 80 80-161,252	M2	- 81,252	898,00	-72 964,30
79.	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Spárování kamenného zdiva trasovou maltou Dle zadání 900,08 , skutečnost 857,291 857,291-900,08	M2	- 42,789	385,00	-16 473,77

6: Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

-317 460,00

78.	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ Sanace trhlin v NK odhad 10*5,2*3=156,000 [A] -156	M	- 156,0	2 035,00	-317 460,00
-----	-------	---	---	---------	----------	-------------

9: Ostatní konstrukce a práce

-52 448,00

83.	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ včetně modrých odrazek Buďou použita stávající svodidla : -32	M	- 32,0	1 639,00	-52 448,00
-----	--------	---	---	--------	----------	------------

Celkem bez DPH

-751 846,06