

Dodatek č. 1

ke Smlouvě č. 19080143

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídl: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**METROSTAV a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

sídl: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň

zastoupen: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s (v plné moci)
a Ing. Janem Syručekem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8
Metrostav a.s (v plné moci)

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014915

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č.19080143 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

- Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3.1 dle SOD a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	4 701 534,58	21	5 688 856,84
Změnový list 01/2019	508 011,86	21	614 694,35
Nově sjednaná cena díla	5 209 546,44	21	6 303 551,19

2. Odůvodnění změny:

Úplná výměna zásypové zeminy na vodovodním řadu, na kanalizační stoce 1 a 2 -
Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.

Kanalizační stoka 01- sanace potrubí a šachet

Před zahájením prací byla provedena kontrola stávajícího potrubí a šachet 1,2,3, bylo zjištěno, že stávající zařízení není nutné měnit a bude použita sanace sklolaminátovým rukávem a šachty budou očištěny a bude provedena sanace vhodným materiálem.

Přeložka dešťové kanalizace v délce 36m DN 250

Při výkopových pracích na stoce 02 byla zjištěna kolize s dešťovou kanalizací v délce 36m.

Pro zajištění odvodu dešťových vod bude nutné provést přeložku

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se z důvodů koordinace stavby s ostatními správci sítí mění termín dokončení dle článku 4.7.3 a to nejpozději do 30.10.2019

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Špryňar, ředitel Divize 8
Metrostav a.s.

Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj
Metrostav a.s.

V dne:

Za Objednatele:

11-09-2019
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		Metrostav a.s.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum:	
Název akce: LI 032 636 Liberec, Boženy Němcové, nám. Českých bratří – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Ano				
na jinou část smlouvy:		III.Čas plnění				
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>1) Úplná výměna zásepové zeminy Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásepové zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%.</p> <p>2) Kanalizační stoka 01-sanace potrubí a šachet Před zahájením prací byla provedena kontrola stávajícího potrubí a šachet Š1.1, Š1.2 a Š1.3. Šachta Š1.1 se nachází v ul. Rumunská a zasahuje do kolejí tramvajové trasy. Na základě jednání se zástupcem DPMLJ bylo rozhodnuto, že stávající šachta Š1.1 bude sanována z důvodu zachování kolejové dopravy. Na základě průzkumu jsou všechny tři šachty o vnitřních rozměrech cca 2 x 2 m a jsou provedeny z kvalitního betonu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že i šachty Š1.2 a Š1.3 budou sanovány. Dále bylo dohodnuto, že úsek trasy stávající kanalizace mezi Š1.1 a Š2.1 v délce 9,5 m bude vyložkován sklolaminátovým rukávem. Dalším u důvodů provedení vložkování je kolize s nově zrekonstruovaným plynovodem, který byl uložen nad stávající stoku.</p> <p>3) Přeložka dešťové kanalizace Při výkopových pracích na vodovodním řadu v Km 0,102 – 0,138 byla zjištěna v trase nového řadu stávající betonová dešťová kanalizace DN 250, která je silně popraskaná. Aby byla zachována prostorová norma uložení nového řadu a ostatních inženýrských sítí bude nutno toto stávající dešťovou kanalizaci v trase 36 m nahradit novou z trub PVC DN 250.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny:						
Celkem 508 011,86 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
5 209 546,44 Kč bez DPH			Dokončení : 30.10.2019			

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **508 011,86Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **785 539,05 Kč bez DPH**, tj. 16,7 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **277 527,19 Kč bez DPH**, tj. 5,9 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **785 539,05 Kč bez DPH**, tj. 16,7 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **277 527,19 Kč bez DPH**, tj. 5,9 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 4.8.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Popsané nepředvídatelné stavební práce provede vybraný zhotovitel stavby.

Tyto nepředvídatelné stavební práce vznikly v průběhu prací a nemají žádný vliv na povahu původní veřejné zakázky.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu SoD, CS ÚRS

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 6.8.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 5.8.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti

