



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0012/0/OMI/19

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D, starostou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** ACG – Real s.r.o.  
se sídlem: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3  
zastoupená: Martinem Svobodou, jednatelem společnosti  
IČO: 27094359  
DIČ: CZ27094359  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: 258990961/0300

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 04. 2019 Smlouvu o dílo č. 0012/0/OMI/19, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2019, na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830 včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 7 968 095,29 Kč bez DPH, tj. 9 641 395,30 Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek. Konkrétně se jedná o vícepráce a méněpráce týkající se navýšení atik, zakrytí ploch, demontáž stávajících kotlů, úpravy rozvodů VZT a elektro. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 *Položkový rozpočet víceprací a méněprací*.

### III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla, a to v rozsahu souladném s ust. § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy č. 2, který současně tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 9. následujícího znění:

*„9. Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovým listem č. 2.*

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 9. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 9. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu víceprací tvořený změnovým listem má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“*

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>7 395 305,12 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 553 014,08 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH:</i>	<i>8 948 319,20 Kč</i>

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 26.04.2019 a ze dne 2.8.2019 a ze dne 14.8.2019 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“*

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku ubradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavovaných dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelům odsouhlasených. Současně bude na fakturě vždy uvedeno číslo a název projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005880, Snížení energetické náročnosti MŠ Lohňského č.p. 830. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, a položkového rozpočtu úceprací a méněprací tvořený změnovými listy číslo 1 a 2. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených*



*v uplynulém období snížené o částku (požastávku) rovnající se 15 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla, smluvní pokuty, nároky na slevu z ceny a požadavky na náhradu škody.“*

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 9 tak, že seznam příloh je následující:

*Příloha č. 1: Projektová dokumentace zpracovaná firmou Studio Perspektiv, s.r.o., IČO: 02696622 (volná příloha)*  
*Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem*  
*Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo*  
*Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem*  
*Příloha č. 5: Kopie nabídky zadavatele (volná příloha)*  
*Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 2*  
*Příloha č. 7: Realizační tým*  
*Příloha č. 8: Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 1*  
*Příloha č. 9: Položkový rozpočet úceprací a méněprací tvořený změnovým listem č. 2*

- 3.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv



podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/31/964/2019 ze dne 19.08.2019.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy - *Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovým listem č. 2*

V Praze dne ... 1.1. 2019

v.z. Mgr. Renáta Z  
1. místostarosta

za obj  
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D  
starosta MČ Praha 5



V Praze dne 2.9.2019

za zhotovitele:  
**Martin Svoboda**  
jednatel společnosti

**ACG-Real s.r.o.**

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3  
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359  
www.acg-real.cz

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>





D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: <b>01</b>	Název: <b>ARS, VZT, Elektro</b>
<b>Popis změny:</b> 1) VCP a MP dle zápisů z KD; 2) ZL atiky, zakrytí hracích ploch, Demontáž zásobníků TUV; 3) ZL VZT a Elektro		
<b>Zdůvodnění změny:</b> 1) Z důvodu větší časové prodlevy mezi zpracováním RPD a zahájením stavby, bylo upuštěno od některých plánovaných prací na základě skutečností zjištěných při předání staveniště; 2) Po rozkrytí jednotlivých stavebních konstrukcí byl shledán jejich nevyhovující stav a bylo rozhodnuto o jejich opravě; 3) Po prověření prostor při předání staveniště a seznámení se s jejich plánovaným využitím bylo rozhodnuto o doplnění systému VZT, po prověření stávajícího stavu uzemnění budovy dle RPD byl shledán nevyhovující stav některých jeho částí a bylo rozhodnuto o jejich opravě		



<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>   <i>14.8.2019</i>		<b>Posouzení změny - konzultant:</b>	
<b>Stavba:</b> Snižování energetické náročnosti MŠ Lohňského č.p.830	<b>Číslo stavby:</b>	<b>SO</b> 01	<b>Změnový list č.:</b> 2
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:	zapracovány	<b>ano</b>
	do časového plánu:	zapracovány	<b>ano</b>
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	Kč Kč
		snížení o: s DPH 21%	<b>572 790,17 Kč</b> <b>693 076,11 Kč</b>
<b>Navrhovatel změny :</b> ACG-Real s.r.o. Velehradská 1735/28, Praha 3 Vinohrady, PSČ 130 00 IČ: 27094859 Martin Svoboda, jednatel společnosti		<b>Podpis:</b>	
<b>Věcná kontrola:</b> <i>V. KAŠKA TDI</i> 	<b>Genová kontrola:</b> <i>V. KAŠKA TDI</i> 		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	<b>Podpis:</b> <i>12.8.2019</i> 		
		<b>Podpis:</b> <b>ACG-Real s.r.o.</b> Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359 www.acg-real.cz	
<b>Vyjádření objednatele:</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			

V Praze dne:

09.08.2019



Přílohy: 1 - Změnový list č.2 - rozpočet

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 112019

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti MŠ Lohanského č.p. 830 - Rekapitulace pro dodatek smlouvy č.2

KSO:  
Místo: Městská část Praha 5

CC-CZ:  
Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Studio Perspektiv, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-572 790,17</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>-572 790,17</b>	Výše daně <b>-120 285,94</b>
DPH snížená	15,00%		
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-693 076,11</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 14.8.2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

14.8.2019



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 112019

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830 - Rekapitulace pro dodatek smlouvy č.2

Místo: Městská část Praha 5

Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Studio Perspektiv, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-572 790,17</b>	<b>-693 076,11</b>
Část 1	VCP a MP dle zápisů z KD	-752 965,15	-911 087,83
Část 2	VCP atiky, zakrytí ploch, DMTŽ zásobníků TUV	106 730,98	129 144,49
Část 3	VCP VZT a Elektro	73 444,00	88 867,24



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohnského č.p. 830“ - VCP a MP dle zápisů z KD

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.08.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5

IČ: 00063631

DIČ: CZ00063631

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

IČ: 02696622

DIČ: CZ02696622

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -752 965,15

**Cena bez DPH -752 965,15**

DPH základní	21,00 %	ze	-752 965,15	-158 122,68
snížená	15,00 %	ze		0,00

**Cena s DPH v CZK -911 087,83**

**Projektant**

Datum a podpis: 14.08.2019 Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

V. KABKA YDI

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0  
**Stavba:** „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“ - VCP a MP dle  
zápisů z KD

Místo: Datum: 05.08.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.  
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-752 965,15</b>	<b>-911 087,83</b>
01	Architektonické a stavební řešení	-752 965,15	-911 087,83
<b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>		<b>-752 965,15</b>	<b>-911 087,83</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohnského č.p. 830“ - VCP a MP dle zápisů z KD

**Objekt: 01 - Architektonické a stavební řešení**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.08.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5

IČ: 00063631

DIČ: CZ00063631

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

IČ: 02696622

DIČ: CZ02696622

Zpracovatel: Studio Perspektiv, s.r.o.

IČ: 02696622

DIČ: CZ02696622

Poznámka:


Náklady z rozpočtu -752 965,15

Cena bez DPH -752 965,15

DPH základní	21,00%	ze	752 965,15	-158 122,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -911 087,83**

**Projektant**



Datum a podpis: 14.8.2019 Razitko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razitko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razitko

V. KAPKA 101

**Zhotovitel**



Datum a podpis: Razitko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“ - VCP a MP dle zápisů z KD

**Objekt: 01 - Architektonické a stavební řešení**

Místo:

Datum:

05.08.2019

Objednavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Studio Perspektiv, s.r.o.

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-752 965,15</b>
1 - Zemní práce	-118 777,73
2 - Základání	-74 407,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-94 547,90
61 - Úprava povrchů vnitřních	-27 004,80
62 - Úprava povrchů vnějších	-112 074,61
94 - Lešení a stavební výtahy	-7 002,80
96 - Bourání konstrukcí	-31 270,04
998 - Přesun hmot	-2 625,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-20 158,99
712 - Povlakové krytiny	-204 075,68
M24 - Elektroinstalace	-61 020,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>	<b>-752 965,15</b>

# ROZPOČET

Stavba: „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohnského č.p. 830“ - VCP a MP dle zápisů z KD

**Objekt: 01 - Architektonické a stavební řešení**

Místo: Datum: 05.08.2019

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-752 965,15**

### 1 - Zemní práce

**-118 777,73**

1a	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000m2	m2	65,000	41,40	2 691,00
2a	K	111201401	Spálení křovin a stromů do pr. 100mm	m2	65,000	26,70	1 735,50
3a	K	112-R-111	Kácení stromů a náletové zeleně včetně odvozu do 10 km a likvidace (popř. naštěpkování)	kpl	23,000	1 000,00	23 000,00
4a	K	112-R-112	Vykopání pařezů včetně odvozu do 10 km a likvidace	kpl	23,000	800,00	18 400,00
7a	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 objeknu do 100 m3	m3	-124,740	450,00	-56 133,00
8a	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3	m3	-124,740	32,00	-3 991,68
9a	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách tř. 1-4	m3	-0,994	1 950,00	-1 938,30
10a	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošení do v 3m tř. 1-4	m3	-0,994	3 500,00	-3 479,00
11a	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-106,774	300,00	-32 032,20
12a	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-106,774	150,00	-16 016,10
13a	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-106,774	150,00	-16 016,10
14a		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	-197,671	150,00	-29 650,65
15a	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-33,420	160,00	-5 347,20

### 27 - Základní - základy

**-74 407,60**

16a	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 16-63 mm	m3	-28,800	840,00	-24 192,00
17a		211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo v zářezu sklonu do 1:2	m2	-108,000	26,00	-2 808,00
18a	M	6933104410	textilie jutařská PETEXDREN 300g/m2	m2	-135,000	19,00	-2 565,00
19a		274321311	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	m3	-0,994	2 900,00	-2 882,60
20a		274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	T	-0,065	40 000,00	-2 600,00
21a		279113134	Základová zeď tl. Do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C	m2	-31,200	1 200,00	-37 440,00
22a		279-R-111	Kotvení základového zdíva ke zdivu stávajícímu (2x na bm)	ks	-12,000	160,00	-1 920,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**-94 547,90**

23a	K	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500	m2	-56,260	600,00	-33 756,00
25a	K	346244811	Prizdivky izolační tl 65 mm z cihel plných pevnosti P 20 na MVC	m2	-51,870	370,00	-19 191,90
26a	K	342-R-111	Zřízení odvětrávacích otvorů vč. dodávky a osazení mřížek plastových pr. 80mm	ks	-208,000	200,00	-41 600,00

### 61 - Úprava povrchů vnitřních

**-27 004,80**

27a	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-56,260	180,00	-10 126,80
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28a	K	612321111	Vápenocementová omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-56,260	300,00	-16 878,00

## 62 - Úprava povrchů vnějších

-112 074,61

29	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-19,980	180,00	-3 596,40
		vyrovnávací vrstva krytu žaluzii	66*0,3		19,980		
33a		622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 40 mm ostění + atika	m2	-19,980	500,00	-9 990,00
DI	M	283764160	polystyren extrudovaný fasádní, 1250x600x40	m2	-19,980	135,00	-2 697,30
41a	K	621-R-001	Montáž zateplení podhledů suterenu z desek tl do 100mm. vč. potažení ploch sklovláknitým pletivem vtačeným do hmoty, s tenkovrstvou štukovou omítkou	m2	-50,020	500,00	-25 010,00
		v.č. 181016/S15	30,41+9,72+9,89				
42a	M	283763790	polystyren fasádní EPS 70S, 1250x600x100 mm	m2	-52,521	135,00	-7 090,34
47b		6225R1000	Příplatek za příplatkový odstín 50Kč, v.č.181016/S52	m2	-969,732	50,00	-48 486,58
52a	K	622112121	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	-90,000	39,00	-3 510,00
53a	M	553430160	profil omítkový dilatační pro omítky do 18 mm	m	-31,200	245,00	-7 644,00
56a	K	622-R-111	Výplň dilatací kolem propojení objektů polyuretanovou pěnou hl. do 100 mm	m	-90,000	45,00	-4 050,00

## 94 - Lešení a stavební výtahy

-7 002,80

60a	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	-50,020	140,00	-7 002,80
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

## 96 - Bourání konstrukcí

-31 270,04

74a	K	965041141	Bourání mazanin tl. nad 100 mm plochy do 4 m2	m3	-2,790	2 500,00	-6 975,00
		v.č. 181016/S15	(30,41+9,72+9,89+5,79)*0,05		2,790		
DIa	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek s přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	-1,782	2 530,00	-4 508,46
			3,6*3,3*0,15		1,782		
DIa	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC - bourání šachty na úroveň -0,6m od TÚ	m3	-2,592	1 827,00	-4 735,58
			(3,6+2,4+3,6)*0,6*0,45		2,592		
75a	K	977211112	Řezání ŽB kci hl. do 250 mm stěnovou pilou do průměru výztuže	m	-5,700	2 370,00	-13 509,00
76a	K	997013112	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m	t	-1,000	502,00	-502,00
77a	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,000	240,00	-240,00
78a	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZDK 1 km	t	-10,000	10,00	-100,00
79a	K	997013841	Poplatek za uložení netříděné stavební suti na skládce (skládkovné)	t	-1,000	700,00	-700,00

## 998 - Přesun hmot

-2 625,00

80a	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-7,500	350,00	-2 625,00
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

## 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-20 158,99

81a	K	711111101	Izolace proti vodě za studena svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	-51,870	32,00	-1 659,84
82a	M	111631500	lak asfaltový penetrační (např. ALP/9 bal 9 kg)	t	-0,021	40 000,00	-840,00
83a	K	7111415659	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	-51,870	160,00	-8 299,20
84a	M	628331580	pás těžký asfaltový modifikovaný vyztužený skelnou rohoží minerální (např. Glasbit G 200 S 40)	m2	-60,000	140,00	-8 400,00
85a	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	%	-191,990	5,00	-959,95

## 712 - Povlakové krytiny

-204 075,68



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86a	K	712311101	Provedení povlakové krytina střech do 10° lakem asfaltovým	m2	-634,365	15,00	-9 515,48
87a	M	111631500	lak asfaltový penetrační (např. ALP19 bal 9 kg)	t	-0,200	40 000,00	-7 992,00
90a	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v ploše	m2	-634,365	140,00	-88 811,10
91a	M	628361090	pás asfaltový modifikovaný SBS s nosnou vložkou z AL folie kaširovanou skleněnými vlákny s nosným	m2	-698,265	140,00	-97 757,10



**ELEKTROINSTALACE**

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
1	trubka ohebná el. inst. (pod) typ 23- 16mm	-180	m	35,00	29,00	-6 300,00	-5 220,00
6	vnitřní videojednotka komunikační dom. systému (sběrnice)	-4	ks	7 500,00	1 050,00	-30 000,00	-4 200,00
7	venkovní videojednotka komunikační dom. systému (2 účastníci)	-2	ks	8 500,00	750,00	-17 000,00	-1 500,00
8	elektrický zámeček	-2	ks	910,00	450,00	-1 820,00	-900,00
28	datový kabel U/UTP Cat.6	-180	m	19,00	24,00	-3 420,00	-4 320,00
29	Kabel J-Y(S)Y 2x2x0,8mm	-10	m	12,00	24,00	-120,00	-240,00
39	Prohlídka a revize stávajícího SLB systému	1	ks		2 500,00		2 500,00
<b>SOUČET</b>						<b>-52 360 Kč</b>	<b>-8 660 Kč</b>
<b>CELKEM BEZ DPH</b>							<b>-61 020 Kč</b>



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 112019

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti MŠ Lohanského č.p. 830 - ZL atiky, zakrytí ploch, DMTŽ zásobníků TUV

KSO:  
Místo: Městská část Praha 5

CC-CZ:  
Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Studio Perspektiv, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **106 730,98**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>106 730,98</b>	<b>22 413,51</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **129 144,49**  
v CZK

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis: 14.8.2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

V. KADLEB TD1



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 112019

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti MŠ Lohanského č.p. 830 - ZL atiky, zakrytí ploch, DMTŽ zásobníků TUV

Místo: Městská část Praha 5

Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Studio Perspektiv, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>106 730,98</b>	<b>129 144,49</b>
Část 1	Změna materiálu atik	17 571,33	21 261,31
Část 2	Zakrytí herních ploch	58 358,25	70 613,48
Část 3	Demontáž stávajících zásobníků TUV	30 801,40	37 269,69



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snižování energetické náročnosti MŠ Loučisko č.p. 630 - ZL atiky, zakrytí ploch,  
DMTŽ zásobníků T1 IV

Objekt: **ZL 2 - Změna materiálu atik**

KSO:  
Místo: Městská část Praha 5

CC-CZ:  
Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
ACG- Real s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Studio Perspektiv, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **17 571,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 571,33	21,00%	3 689,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **21 261,31**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 14. 8. 2019 / Razítko

Datum a podpis: / Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: / Razítko

Datum a podpis: / Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Σημιζηηι ενεργητικη παροχισηι ιης Λοηηισκεηο ε.π. οδου - Ζ.Λ. αηηκη, ζακηηηη προηηη,  
ΠΜΤΪ ζάσηοηηκίη ΤΙ ΙV

Objekt: **ZL 2 - Změna materiálu atik**

Místo: Městská část Praha 5

Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: Studio Perspektiv,  
s.r.o.

Zhotovitel: ACG- Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>17 571,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	17 571,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	413,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 763,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 360,00
998 - Přesun hmot	4 034,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Lomnického c.p. 630 - ZL atiky, zakrytí ploch,  
DMT7 zásobníků TI IV

Objekt: **ZL 2 - Změna materiálu atik**

Místo: Městská část Praha 5

Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: Studio Perspektiv,  
s.r.o.

Zhotovitel: ACG- Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 571,33</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>17 571,33</b>	
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>413,70</b>	
1	K	311113153	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	36,600	1 170,00	42 822,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,120	43 700,00	5 244,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"ocel 8mm" 120/1000		0,120			
3	K	345244222	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl. 250 mm z cihel - přízdívka atiky	m2	-42,930	1 110,00	-47 652,30	CS ÚRS 2019 02
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>3 763,53</b>	
4	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	14,310	263,00	3 763,53	CS ÚRS 2019 02
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>9 360,00</b>	
5	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	24,000	196,00	4 704,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	24,000	194,00	4 656,00	CS ÚRS 2019 02
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>4 034,10</b>	
7	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	11,526	350,00	4 034,10	CS ÚRS 2019 02



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Lomiskerů c.p. 630 - ZL aukry, zakrytí ploch,  
DMTŽ zásobníků T1 IV  
Objekt: **ZL 3 - Zakrytí hracích ploch**

KSO:  
Místo: Městská část Praha 5

CC-CZ:  
Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
ACG- Real s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Studio Perspektiv, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>58 358,25</b>
DPH základní snížená	Základ daně 58 358,25 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 12 255,23 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>70 613,48</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 14. 8. 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

V. KAPKA TDI



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Σημειώνη ενεργειακής παροχής MS Λοιμωσθένος σ.π. 630 - ΖΛ αluky, zakrytí ploch,**  
DMT 7 zásobníků T1 IV

Objekt: **ZL 3 - Zakrytí hracích ploch**

Místo: **Městská část Praha 5**

Datum: **5. 8. 2019**

Zadavatel:

Projektant: **Studio Perspektiv,  
s.r.o.**

Zhotovitel: **ACG- Real s.r.o.**

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>58 358,25</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	13 283,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 210,00
998 - Přesun hmot	73,51
PSV - Práce a dodávky PSV	45 074,74
762 - Konstrukce tesařské	45 074,74



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: snížení energetické náročnosti MŠ Lomiského č.p. 630 - ZL auky, zakrytí ploch,  
DMTŽ zásohníků TI IV

Objekt: **ZL 3 - Zakrytí hracích ploch**

Místo: Městská část Praha 5

Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: Studio Perspektiv,  
s.r.o.

Zhotovitel: ACG- Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>58 358,25</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 283,51	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 210,00	
1	K	619991001.1	Zakrytí podlah geotextilií "hříště" 400	m2	400,000	13,82	5 528,00	
		vv			400,000			
2	M	69311169	geotextilie PP 200g/m2 400*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	m2	460,000	16,70	7 682,00	CS ÚRS 2019 02
		vv			460,000			
D		998	Přesun hmot				73,51	
3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,092	799,00	73,51	CS ÚRS 2019 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				45 074,74	
D		762	Konstrukce tesařské				45 074,74	
4	K	762591140.1	Montáž dočasného zakrytí podlahy deskami volně kladenými "venkovní hříště" 250	m2	250,000	54,77	13 692,50	
		vv			250,000			
5	M	60722252	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 12mm	m2	250,000	116,00	29 000,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	426,925	5,58	2 382,24	CS ÚRS 2019 02



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snižování energetické náročnosti MŠ Lomnického č.p. 630 - ZL auky, zakrytí ploch,  
DMTŽ zásobníků TUV

Objekt: **ZL 4 - Demontáž zásobníků TUV**

KSO:  
Místo: Městská část Praha 5

CC-CZ:  
Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
ACG- Real s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Studio Perspektiv, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 801,40</b>
DPH základní snížená	Základ daně 30 801,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 468,29 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>37 269,69</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 14.8.2019


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 14.8.2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ομιζηση ενεργειακων παροχων ΜΣ Λογισκησ Ε.Ρ. ΟΔΥ - ΖΛ αυξη, ζακρησ προση,  
ΠΜΤΖ ζάσοληκῶ ΤΙ ΙV

Objekt: **ZL 4 - Demontáž zásobníků TUV**

Místo: Městská část Praha 5

Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: Studio Perspektiv,  
s.r.o.

Zhotovitel: ACG- Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>30 801,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 902,40
997 - Přesun sutě	8 902,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 899,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Louhišského c.p. 630 - ZL atiky, zakrytí ploch,  
DMT7 zásobníků TUV

Objekt: **ZL 4 - Demontáž zásobníků TUV**

Místo: Městská část Praha 5

Datum: 5. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: Studio Perspektiv,  
s.r.o.

Zhotovitel: ACG- Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**30 801,40**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**8 902,40**

#### D 997 Přesun sutě

**8 902,40**

1	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,200	502,00	1 606,40	CS ÚRS 2019 02
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,200	240,00	768,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,000	10,00	960,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		3,20*30			96,000		
4	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	3,200	1 740,00	5 568,00	CS ÚRS 2019 02

### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

**21 899,00**

5	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	12,000	269,00	3 228,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"vynesení bojlerů" 6*2			12,000		
6	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	24,000	313,00	7 512,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"řezání bojlerů" 12*2			24,000		
7	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	19,000	403,00	7 657,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"vypouštění bojlerů" 7			7,000		
	vv		"oddělení bojlerů od tras TV, SV, cirkulace 4x3" 6			6,000		
	vv		"zaslepení tras PPR do max.průměr DN 50 - 12kus" 6			6,000		
	vv		Součet			19,000		
8	M	59030318.1	tmel, malta a další materiál na zaslepení	soub	1,000	1 890,00	1 890,00	
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3 kg/m <sup>2</sup>					
9	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	403,00	1 612,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"elektrické odpojení bojlerů" 4			4,000		





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“ ZL VZT a Elektro

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.08.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5

IČ: 00063631

DIČ: CZ00063631

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

IČ: 02696622

DIČ: CZ02696622

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 73 444,00

Cena bez DPH 73 444,00

DPH základní	21,00%	ze	73 444,00	15 423,24
snížená	15,00%	ze		0,00

**Cena s DPH v CZK 88 867,24**

Projektant



Datum a podpis: 14. 8. 2019 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Y. KANKE 10/1

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohňského č.p. 830“ ZL VZT a Elektro

Místo:

Datum: 05.08.2019

Objednavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Studio Perspektiv, s.r.o.

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>73 444,00</b>	<b>88 867,24</b>
1	VZT	56 000,00	67 760,00
2	Elektro	17 444,00	21 107,24
<b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>		<b>73 444,00</b>	<b>88 867,24</b>

## ROZPOČET

„Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“  
MŠ Lohniského č.p.830, Praha 5 - Hlubočepy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>751</b>	<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>					
4a	X 01	751-R-112 D+M tlumičů hluku	ks	8,000	6 000.00	48 000.00	8 000.00
7	I 03	<b>Dodávka - Celkem</b>				<b>48 000,00</b>	
8	II 03	<b>Montáž - Celkem</b>					<b>8 000,00</b>
9	III 03	<b>Celkem bez DPH</b>			<b>56 000.00</b>		



**ELEKTROINSTALACE**

Císlo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
9	uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč svorek;propoj a)	20	m	39,00	45,00	780,00	900,00
9a	Tyčový zemnič tvar X délky 1,5 m vč svorky	12	ks	340,00	185,00	4 080,00	2 220,00
16	svorka SK	8	ks	25,00	18,00	200,00	144,00
17	svorka SR3	12	ks	20,00	35,00	240,00	420,00
22	ochranný uhelník nebo trubka s držáky (do zdiva)	4	ks	220,00	195,00	880,00	780,00
35	Zemní práce	8	m3		850,00	0,00	6 800,00

<b>SOUČET</b>	<b>6 180 Kč</b>	<b>11 264 Kč</b>
<b>CELKEM BEZ DPH</b>		<b>17 444 Kč</b>

