


**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01D6YHE

VYŘIZUJE :  
TEL :  
FAX.:  
E-MAIL:TESPRA Hodonín s.r.o.  
Velkomoravská 373/25  
695 01 Hodonín  
IČ: 255 12 251

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2019/1034/150

DATUM: 12.09.2019

**OBJEDNÁVKA****PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**

„Oprava chodníku MŠ Jilemnického Hodonín“

Položkový rozpočet - viz. příloha č. 2 k objednávce

ORG: 588

Cena celkem: **265.790,- Kč**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Termín zahájení:      | 20.9.2019   |
| Termín dokončení:     | 20.12.2019  |
| Sanke:                | 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla |
| Záruční doba díla:    | 48 měsíců   |
| Doba spl. daň. dokl.: | 30 dní  |

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně [redacted]  
Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.



Vyřizuje:

Za objednatele:

12.9.19

Za zhotovitele:

16.9.19

Ing. Milan Hudec  
vedoucí odboru I

## PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE č. OD/2019/1034/150

na akci

**„Oprava chodníku MŠ Jilemnického Hodonín“**

---

### ROZSAH PRACÍ :


- Odstranění stávajícího poškozeného krytu chodníku, odvoz suti na skládku
- Osazení obrubníků
- Podklad ze štěrkodrti hutněný
- Kladení zámkové dlažby, spárování

**CENA PRACÍ: 265.790,- Kč**

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací (rozpočtem) nabídkové ceny zhotovitele a ověřena dle směrných cen rozpočtových ukazatelů stavebních prací ÚRS jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

ZPRACOVAL:

12.09.2019

  
*referent odboru IaÚ*

Město Hodonín

Odbor Investic

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Tel: 

Mob.: 


e-mail: 

web: [www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)

## Položkový rozpočet

|  |                                       |                         |                   |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Zakázka:</b>  |                                       | <b>Oprava chodníku</b>  |                   |
| <b>Misto</b>   |                                       | <b>MŠ Jilemnického</b>  |                   |
| <b>Objednatel:</b>   | <b>Městský úřad Hodonín odbor IaÚ</b> | <b>IČ:</b>              |                   |
|  | <b>Národní třída 373/25</b>           | <b>DIČ:</b>             |                   |
|  | <b>69501 Hodonín</b>                  |                         |                   |
| <b>Zhotovitel:</b>   | <b>TESPRA Hodonín, s.r.o.</b>         | <b>IČ: 25512251</b>     |                   |
|  | <b>Velkomoravská 3652/91</b>          | <b>DIČ: CZ699001303</b> |                   |
|  | <b>69501 HODONÍN</b>                  |                         |                   |
| <b>Vypracoval:</b>   |                                       |                         |                   |
| <b>Rozpis ceny</b>   |                                       |                         | <b>Celkem</b>     |
| HSV  |                                       |                         | 263 022,50        |
| PSV  |                                       |                         | 0,00              |
| MON  |                                       |                         | 2 767,50          |
| Vedlejší náklady   |                                       |                         | 0,00              |
| Ostatní náklady  |                                       |                         | 0,00              |
| <b>Celkem</b>  |                                       |                         | <b>265 790,00</b> |
| <b>Rekapitulace daní</b>   |                                       |                         |                   |
| Základ pro sníženou DPH  | <b>15 %</b>                           |                         | <b>0,00 CZK</b>   |
| Základ pro základní DPH  | <b>21 %</b>                           |                         | <b>0,00 CZK</b>   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>   |                                       |                         | <b>0,00 CZK</b>   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne <b>10.9.2019</b></p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p> _____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div> |                                       |                         |                   |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem  |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|---|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  |  |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  |   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  |   |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  |   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  |   |
| M46         | Zemní práce při montážích      | MON      |  |  |   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 265 790,00  |

## Položkový rozpočet

|    |                 |
|----|-----------------|
| S: | Oprava chodníku |
| O: | MŠ Jilemnického |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem |
|----------|---------------|--|----|-----------|-----------|--------|
| Díl: 1   |               | Zemní práce  |    |           |           |        |
| 1        | 122201102R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3   | m3 | 30,00000  |           |        |
| 2        | 113109415R00  | Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm                                 | m2 | 131,00000 |           |        |
| 3        | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                                   | m2 | 150,00000 |           |        |
| 4        | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                  | m3 | 30,00000  |           |        |
| 5        | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                   | m3 | 30,00000  |           |        |
| 6        | 113108405R00  | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm                                 | m2 | 131,00000 |           |        |
| 7        | 162702199R00  | Poplatek za skládku zeminy   | t  | 55,00000  |           |        |
| Díl: 5   |               | Komunikace   |    |           |           |        |
| 8        | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                   | m2 | 131,00000 |           |        |
| 9        | 59245268R     | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6, povrch STANDARD                              | m2 | 131,00000 |           |        |
| 10       | 564831111RT2  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm        | m2 | 150,00000 |           |        |
| 11       | 596291111R00  | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm  | m  | 45,00000  |           |        |
| Díl: 91  |               | Doplňující práce na komunikaci   |    |           |           |        |
| 12       | 917862111RT5  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 | m  | 121,00000 |           |        |
| Díl: 97  |               | Prorážení otvorů   |    |           |           |        |
| 13       | 979084216R00  | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km                                    | t  | 88,00000  |           |        |
| 14       | 979990111R00  | Poplatek za skládku suti   | t  | 88,00000  |           |        |
| Díl: 99  |               | Staveništní přesun hmot  |    |           |           |        |
| 15       | 998223011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                     | t  | 97,00000  |           |        |
| Díl: M46 |               | Zemní práce při montážích  |    |           |           |        |
| 16       | 460030081RT3  | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm                   | m  | 15,00000  |           |        |