

Název zakázky: **Restaurování altánu v jindřichohradeckém parku**

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	422 882,76	88 805,38	511 688,13

Celkem bez DPH: **422 882,76**

Celkem s DPH: **511 688,13**

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>422 882,76</b>	<b>88 805,38</b>	<b>511 688,13</b>
001: Zemní práce	10 618,11	2 229,80	12 847,92
002: Základy	2 694,53	565,85	3 260,39
003: Svislé konstrukce	46 838,88	9 836,16	56 675,04
004: Vodorovné konstrukce	4 392,00	922,32	5 314,32
005: Komunikace	9 349,13	1 963,32	11 312,45
009: Ostatní konstrukce a práce	17 570,16	3 689,73	21 259,89
099: Přesun hmot HSV	9 321,59	1 957,53	11 279,12
767: Konstrukce zámečnické	225 900,00	47 439,00	273 339,00
783: Nátěry	68 394,36	14 362,82	82 757,18
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	27 804,00	5 838,84	33 642,84

Poř. dent.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cen.	Cena	
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>422 882,76</b>	
<b>001: Zemní práce</b>						<b>10618,11</b>	
1	SP	123Cc016-002	Vykopávka v uzavřených prostorách - hornina 1 až 4	m3	4,850	1552,00	7527,20
2	SP	127Cc0050-004	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s ukládáním ve vrstvách- uzavřené prostory s urovnáním povrchu zásypu, se zhutněním	m3	3,866	258,77	1000,40
3	SP	126Cc0030-2	Vodorovné přemístění sypaniny nošením - vyprázdnění nádoby, vzdálenost do 10 m, hornina 1 až 4	m3	2,984	188,82	563,44
4	SP	126Ac0040-16	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 2 500 do 3 000 m	m3	2,984	78,09	233,02
5	SP	126Ac0090-2	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	2,984	146,21	436,29
6	SP	941Aq4010-002	Poplatek za skládku betonu - bez příměsí	t	2,984	200,00	596,80
7	SP	943Ba0010-002	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší - ostatní - z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek, lože jakékoliv, výplň spár jakákoliv	m2	8,000	32,62	260,96
<b>002: Základy</b>						<b>2694,53</b>	
8	SP	182Eq4134-004	Základové pásy z betonu - třída C 12/15	m3	1,172	2299,09	2694,53
<b>003: Svislé konstrukce</b>						<b>46838,88</b>	
9	SP	211Fe0030-2	Zdivo z kamene lomařsky upraveného tř. I, obkladové, režné - soklové, na maltu cementovou, bez spárování a dodávky kamene	m3	2,800	4957,91	13882,15
10	H	003 10	Dodávka soklového kamene - doplnění	t	2,000	1250,00	2500,00
11	SP	432Se0110-008	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek - s řezanými stranami, tloušťka 80 mm - zákrytové desky	m2	3,200	968,04	3097,73
12	H	003 11	Dodávka kamenné deska 0,45x0,6x0,08 m	kus	2,000	1800,00	3600,00
13	SP	211Fe0050-002	Zazdívka otvorů o ploše do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem - tloušťka zdiva do 450 mm	kus	10,000	440,96	4409,60
14	SP	932Ac0002-002	Spárování starého zdiva zdí a valů cementovou maltou - zdivo z lomového kamene, hloubky do 80 mm	m3	23,800	813,00	19349,40
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>						<b>4392,00</b>	

15	SP	241Ge0020-004	Osazování kamenných schodišťových stupňů současně při zdění - oboustranně zazděný, rovný i kosý, pemrlovaný nebo jiný	m	14,400	305,00	4392,00
<b>005: Komunikace</b>							<b>9349,13</b>
16	SP	941Cp1050-016	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 32-63 mm - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	3,000	114,87	344,61
17	SP	943Fe0038-004	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého - bez boční opěry, lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	2,400	160,70	385,68
18	H	943Ff2488-01	Obrubník betonový - LxBxH 500x50x200 mm, barevný odstín přírodní, spotřeba 2 ks/m, Parkan I	ks	6,000	31,00	186,00
19	SP	942Fe0010-006	Kladení dlažby z kostek kamenných - kostky drobné, lože kamenivo těžené, tloušťka lože do 50 mm	m2	2,400	387,65	930,36
20	SP	005 10	Dodávka dlažební žulové kostky 6/8	t	0,600	2800,00	1680,00
21	SP	941Cp1010-002	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 - kamenivo - tloušťka od 30 do 100 mm, kamenivo těžené	m2	8,000	71,39	571,12
22	SP	943Ff2010-001	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z betonových vibrolisovaných dlaždic - tl. dlaždic 60 mm, skup. A, plocha do 50 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 40 mm	m2	8,000	281,42	2251,36
23	H	943Sf2493-01	Dlažba betonová, výška 60 mm - přírodní	m2	10,000	300,00	3000,00
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>17570,16</b>
24	SP	211Be0010-004	Bourání zdiva kamenného (smíšeného) nadzákladového nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo kamenné, malta cementová	m3	4,200	884,27	3713,93
25	SP	241Be0020-004	Vybourání kamenných schodišťových stupňů, oblých, rovných nebo kosých - ze zdi kamenné, zazdění oboustranné	m	14,400	468,75	6750,00
26	SP	211Be0180-002	Vybourání kamenných krycích desek ukončujících horní plochu zdiva - tl. do 100 mm	m2	3,500	324,12	1134,42
27	SP	128Aw4010-004	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn jakéhokoliv zdiva a rubu kleneb	m2	23,800	106,31	2530,18
28	SP	211Be0170-002	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva kamenného - zdivo režné z lomové kamene	m2	14,200	40,77	578,93
29	SP	181Be0012-010	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném (smíšeném) - zdivo kamenné, malta vápenná nebo vápenocementová, plocha do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,500	1908,46	2862,69

<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>9321,59</b>
30	SP	180Az0270-002	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	20,487	455,00	9321,59
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>							<b>225900,00</b>
31	H	767 10	Dodávka a osazení bočních desek z šedé litiny 125x86xm	ks	7,000	26450,00	185150,00
32	H	767 11	Dmt dochovaných holubic, opravy 5 ks poškozených, dodávka 3 ks nové, montáž	ks	1,000	18800,00	18800,00
33	H	767 12	Projektová dokumentace - litinové prvky	ks	1,000	2000,00	2000,00
34	SP	767 20	Dodávka a montáž vnitřních laviček	ks	7,000	2850,00	19950,00
<b>783: Nátěry</b>							<b>68394,36</b>
35	SP	486Vv4050-002	Očištění povrchu nedestruktivní metodou, odrezivění a pasivace povrchu - základní a vrchní nátěry (syntetické nátěrové hmoty - alkydové)	m2	55,560	1231,00	68394,36
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>27804,00</b>
36	ON	07	Zařízení staveniště - oplocení, dopravní značení, energie	%	4,200	6620,00	27804,00