

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01D6YNK

VYŘIZUJE :
TEL :
FAX :
E-MAIL :

Městská bytová správa, spol. s r.o.
Rodinova 691/4,
695 01 Hodonín

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2019/0940/150

DATUM: 21.08.2019

OBJEDNÁVKA**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**

„Oprava vstupního schodiště na MŠ Jilemnického 3“

Položkový rozpočet - viz. příloha č. 2 k objednávce

Cena celkem: 74.738,92 Kč bez DPH (90.434,- Kč vč. DPH)
DPH přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín

Termín zahájení:	26.8.2019
Termín dokončení:	26.9.2019
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně.

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele:

22.8.19

Za zhotovitele:

22.8.19

Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru Ia

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE č. OD/2019/0.../150

na akci

„Oprava vstupního schodiště na MŠ Jilemnického 3“

ROZSAH PRACÍ :

- Vybudování a po dokončení odstranění zařízení staveniště
- Provedení vybourání stávajícího obkladu schodiště + likvidace suti
- Demontáž a po dokončení montáž stávajícího zábradlí
- Vyrovnání stupnic a podstupnic stěrkovou hmotou + adhézní můstek
- Reprofilace stupnic a podstupnic cementovou hmotou
- Provedení hydroizolační stěrky
- Montáž keramických dlaždic a schodovek vč. spárování vodotěsnou hmotou

POZNÁMKA: před nákupem keramických dlaždic bude provedeno vzorkování dlažby za přítomnosti zástupce objednatele – požadujeme stupeň protiskluznosti min. F10 dle DIN 51130.

CENA PRACÍ: 74.738,92 Kč bez DPH (90.434 Kč vč. DPH)

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací (rozpočtem) nabídkové ceny zhotovitele a ověřena dle směrných cen rozpočtových ukazatelů stavebních prací ÚRS jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

ZPRACOVAL:

21.08.2019

referent odboru IaÚ

Město Hodonín

Odbor Investic

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Tel:

Mob.:

e-mail:

web: www.hodonin.eu

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava dlažby - vstupní schodiště

Místo: MŠ Jilemnického 3, Hodonín

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: Městská bytová správa, spol. s r.o. IČ: 63489953
Rodinova 691/4 DIČ: _____
69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 592,35
PSV			37 646,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			74 738,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 738,92 CZK
Základní DPH	21 %	15 695,00 CZK

Zaokrouhlení 0,08 CZK

Cena celkem s DPH 90 434,00 CZK

v _____ dne 22.8.2019

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
62	Upravy povrchů vnější	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
90	Přípočty	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					74 738,92

Položkový rozpočet

S:	Oprava dlažby - vstupní schodiště
O:	MŠ Jilemnického 3, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	9,58000		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
2	624472430RT2	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 0,25 m2 tl.30 mm, vč.dod.penetrace PH a Cemix 151(Cemix),podstupnice	kus	4,00000		
3	624472530RT2	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 0,5 m2 tl.30 mm, vč.dod.penetrace PH a Cemix 151(Cemix),podstupnice	kus	4,00000		
4	624472630RT2	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.30 mm, vč.dod.penetrace PH a Cemix 151(Cemix),podstupnice	kus	1,00000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
5	632478127R00	Reprofilace-cement hmota BASF tl.do 30 mm, vodorovné plochy	m2	6,94800		
Díl:	90	Přípočty				
6	900 R02	HZS, nespecifikované práce, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	20,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
7	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	9,58000		
8	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	9,58000		
9	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	4,08000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
10	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,45000		
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,45000		
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,45000		
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km	t	4,50000		
14	979990102R00	Poplat.za sklád.suti	t	0,45000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
15	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,58600		
Díl:	711	Izolace proti vodě				
16	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	9,58000		
17	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	9,58000		
18	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	17,55000		
19	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03900		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
20	767221110R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 15 kg, zpětná montáž zábradlí	m	6,00000		
21	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, demontáž sloupků zábradlí	kus	4,00000		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
22	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,58000		
23	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	17,55000		
24	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	17,55000		
25	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, vstupní podesta - bez stupnice	m2	2,22300		
26	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl., vstupní podesta - bez stupnice	m2	2,22300		
27	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	9,58000		

28	597642031R	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm, Rio Negro, podstupnice+vstupní podesta	m2	5,34100
29	597642408R	Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm, Nordic - pro exteriér, stupnice	m2	5,79100
30	771577131RS2	Hrana z nerezového profilu - čistící zóna, pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	4,56000
31	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	21,63000
32	59764241R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm, Nordic	kus	18,00000
33	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	4,08000
34	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,08000
35	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,32800
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
36	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000
37	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000
38	005 12-2010.R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000
39	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000
40	005 21-1080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000