

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

TOMIreko, s.r.o.

Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 63551
Zastoupený: Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ283 59 216
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 24. 10. 2017 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**VN Drahaný, oprava**“, číslo smlouvy objednatele 1551/2019-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění stavebních prací bylo zahájeno dne 29. 7. 2019.
- V průběhu realizace stavebních prací, konkrétně po provedení odkopání zeminy okolo objektu přelivu až na základovou spáru, byly za účasti objednatele a zástupce společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s., která pro objednatele vykonává TBD nad vodními díly, zjištěny lokální nevyhovující geologické poměry, a to ve větším rozsahu než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Jedná se o rozpukanou, nesoudržnou a propustnou vrstvu horniny v místě napojení na původní těleso hráze a také po celém obvodu bezpečnostního přelivu. Tuto skutečnost nebylo možno zjistit v projektové přípravě ani při předchozí opravě přelivu, kdy nebyly prováděny výkopové práce v takovém rozsahu. Z důvodu utěsnění objektu přelivu a vlastního tělesa hráze je nutné odstranit nevyhovující horniny ve větším rozsahu včetně prohloubení výkopu a nahradit je jílovitou těsnicí zeminou. Navržené opatření vychází z místního šetření dne 19. 8. 2019 a 4. 9. 2019 a je závěrem posouzení zpracovaného společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., které je přílohou č. 3 tohoto dodatku. Provedení uvedeného opatření bude mít vliv na dobu provádění, je tedy nutné prodloužit termín dokončení díla o 1 měsíc.
- Bližší specifikace změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 2 k tomuto dodatku – položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.

4. V souvislosti se shora uvedenou změnou rozsahu provádění díla se smluvní strany dohodly na zvýšení celkové ceny díla o cenu víceprací, která činí 293 573,00 Kč bez DPH, a dále na prodloužení termínu dokončení díla 14. 10. 2019.
5. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 14. 10. 2019

6. Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: Kč 1 991 978,00

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 28. 8. 2019

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3 – Posouzení společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

V Brně dne:

V Třebíči dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
TOMIreko, s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

Ing. Aleš Záruba

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje
Husova 760

675 71 Náměšť nad Oslavou

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / telefon / e-mail:

V Brně dne:

4.9.2019

Věc:

VN Drahany – posouzení nutnosti víceprací při sanaci průsaků

Příloha:

1. Název stavby

VN Drahany – sanace průsaků

2. Dodavatel stavby

TOMireko, s.r.o.

3. Projektant stavby

LB projekt – water of engineering, s.r.o., Ing. František Lazárek, DiS, ČKAIT 1006183

4. Datum pochůzek

19.8.2019 a 4.9.2019

5. Účel pochůzky

Pochůzky, resp. místní šetření na stavbě, byly provedeny v období, kdy byly konstrukce přelivného objektu obnažena a bylo nutné posoudit, nakolik jsou přilehlé oblasti rostlého terénu (v levém závázání) a násypu hráze (od objektu vpravo) propustné (o jakou zeminu/horninu se jedná a jaká je její míra narušení) a nakolik bude potřebné rozšíření a prohloubení výkopů kolem objektu oproti projektové dokumentaci pro sanaci průsaků, aby byly oblasti s nevhodnými materiály odstraněny a nahrazeny materiály vhodnými (beton, jílovitá zemina, zemina pro násyp hráze).

6. Posouzení

Na základě místních pochůzek bylo zjištěno, že v pravém závázání hráze se nalézají vodorovná vrstva propustných štěrků na narušeném břidlicovém masivu. Tato vrstva musí být odstraněna a výkop prohlouben a rozšířen kolem objektu na dohodnuté rozměry, aby kolem rozšířeného zavazovacího křídla vznikl dostatečný prostor pro nahrazení propustných štěrkových a rozpukaných břidlicových vrstev a utěsnění objektu zleva jílovitou těsnicí zeminou.

Situace vpravo od objektu je obdobná, po odkopání objektu a násypu hráze se ukázalo, že se zde ve velké míře vyskytují mocné nevhodné vrstvy propustných ostrohranných štěrků a narušených břidlic, které musí být v dohodnuté míře navíc oproti projektu odstraněny, aby bylo zajištěno jak utěsnění objektu, tak vlastního tělesa hráze.

Tento stav nemohl být před zpracováním projektové dokumentace zjištěn, neboť nebyl vzhledem k významu díla požadován inženýrskogeologický průzkum. Bylo nepravděpodobné, že by se v násypu hráze nalézaly tak rozsáhlé propustné štěrkové polohy.

Ing. Jiří Hodák, Ph.D.
Vedoucí útvaru Vodní díla na Moravě a Slezsku

 VODNÍ DÍLA-TBD a. s.
Hyberská 1617/40
110 00 Praha 1




TOMireko, s.r.o.

Karlovo nám. 48
674 01 Třebíč

IČO : 28359216
DIČ : CZ28359216
Tel : [REDACTED]
Fax : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

Povodí Moravy, s.p. - Závod Dyje

Husova 760

675 71 Náměšť nad Oslavou

Věc: žádost o prodloužení termínu výstavby

Žádáme tímto o prodloužení termínu dokončení na akci VN Drahany – oprava , č. smlouvy 1551/2019-SML do 13.10.2019. Důvodem naší žádosti je požadovaný nárůst prací viz příložený rozpočet.

S pozdravem

[REDACTED]
TOMireko, s.r.o.

V Třebíči dne : 28.8.2018


TOMireko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216