

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2019-56 „Havarijní oprava betonové komunikace“, uzavřené dne 1.8.2019 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. Stanislav Návrat

zapsaná v živnostenském rejstříku u Okresního živnostenského úřadu v Táboře pod č.j. ŽÚ/2822/98/JVzm3-1 ze dne 30.9.1995

Sídlo: Nám.T.G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

IČO: 10323074

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

Teč.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ...

Adresa pro doručování: Nám.T.G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Po provedení odbourání betonového krytu tl.15 cm původní pojižděcí letištní dráhy v jednom poškozeném místě bylo zjištěno, že podkladní betonová vrstva tl.25 cm je také zvednutá, popraskaná a místy i rozdrobená. Vzhledem k bezprostřední blízkosti kanalizační vpustě byla provedena prohlídka průtočnosti potrubí a stavu vpustě (vzhledem k jejímu obetonování musela být rozebrána). Následně bylo konstatováno, že příčinou zvednutí letištních desek bylo dlouholeté zatékání dešťové vody pod ložnou plochu desek (z důvodu poškozeného betonového potrubí pr.30 cm) a vymletí kaverny, do které spodní deska tl.25 cm postupně klesala a tím vytlačila i horní desku tl.15 cm. Oprava bude provedena výměnou poškozené kanalizační vpustě, doplněním podkladní vrstvy z bet.recyklátu, zhutněním a následným provedením podkladu z betonu prostého tl.25 cm. Poškozená část podkladní desky tl.25 cm musí být vybourána a opravena. Celková plocha opravy je 34 m².

Jedná se o nové položky oceněné dle Kros plus :

pol.č.18, 19,20, 26,23, 24,25,21,22

a navýšení původních položek

pol.č.8,9,10,11

Vzhledem k výše uvedeným změnám a technologickým postupům betonáže podkladních vrstev je nutné termín dokončení díla prodloužit o 20 dnů, tj. do 2.10.2019 (původní termín dokončení je 12.9.2019, tj 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy).

Víše uvedené změny nemají vliv na kvalitu provedení díla.

Dodatkem se zvyšuje cena za provedení díla na **388.490,34 Kč** bez DPH, přičemž vícepráce činí **90.803,59 Kč** (tj, 30,5% z původní ceny díla, tj. 297.686,76 Kč bez DPH).

Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.3.1. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH.....388.490,34 Kč

DPH 21 %.....81.582,97 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem.....470.073,31 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ k dodatku č.1

Stavba:

havarijní oprava poškozené betonové komunikace

KSO:

Místo: Letiště Bechyně

CC-CZ:

Datum: 28.08.2019

Zadavatel:

Stanislav Návrat

IČ:

10323074

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

388 490,34

DPH základní
snížená

Základ daně
388 490,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
81 582,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

470 073,31

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ k dodatku č.1

Stavba:

havarijní oprava poškozené betonové komunikace

Místo: Letiště Bechyně

Datum: 28.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stanislav Návrat, IČ 10323074

Zpracovatel:

Návrat

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							388 490,34	<i>vícepráce</i>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				361 029,69	
D		1	Zemní práce				32 572,40	
18	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	34,000			
2	K	113107336	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	64,500			
3	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	49,200			
D		5	Komunikace pozemní					
19	K	566901151	Vyspravení podkladu po překozech lng sítě plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	m2	34,000			
20	K	581146115	Kryt cementobetonový letišť tl 250 mm	m2	34,000			
4	K	582126115	Kryt cementobetonový vyztužený letišť tl 150 mm	m2	113,700			
D		8	Trubní vedení					
26	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,500			
23	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000			
24	M	BET.6240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	2,000			
25	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			
21	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600	kus	1,000			
22	M	WVIN KF / 40000 W	LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400, 420X620	kus	1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				119 879,32	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	919111223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnici zálivku v CB krytu	m	108,800		
7	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	108,800		
17	K	919131121R	Vyzluzení dilatačních spár s vyvrtáním otvorů ve stávajícím CB krytu	kus	200,000		
16	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,853		
5	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	54,000		
D 997			Přesun sutě				
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	59,092		
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 477,300		
10	K	997221611	Naktádání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	59,092		
11	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	59,092		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
12	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	113,700		
13	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,034		
	vv		113,7*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,034		
14	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	113,700		
15	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4.0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	130,755		
	vv		113,7*1,15 Přepočtené koeficientem množství		130,755		