

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0227-2018-10

„Oprava venkovních omítek, velitelská budova, Kasárna J. z Poděbrad České Budějovice“

Níže uvedeného dne, měsíce, a roku smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel.: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. AURINKO-DV s.r.o.

Sídlo: Úsilné 106, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 25176412
DIČ: CZ25176412
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 5770270237/0100
Za kterou jedná: [REDACTED]

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: wd3n876
Adresa pro doručování: Úsilné 106, 370 10 České Budějovice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají ke shora uvedené smlouvě tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je narovnání a upřesnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy. Důvodem změny (navýšení celkové ceny díla jsou skutečnosti, které vyvstaly v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo.

1.1 Vícepráce

Oproti původnímu položkovému rozpočtu došlo k přidání některých položek z kategorie „Úpravy povrchů vnějších“, „Nátěry“, „Kovové konstrukce“ aj. Práce, které tyto položky zahrnují, nebyly obsaženy v původním rozpočtu, jelikož jejich realizace nebyla plánována a nutnost jejich provedení byla zjištěna až v průběhu stavebních oprav.

1.1.1 Došlo ke změnám v plánu oprav parapetů a říms lemujících budovu kasáren J. z Poděbrad. Dle původního záměru mělo dojít pouze k výměně stávajícího oplechování těchto prvků a případně k opravě povrchového poškození. I přes šetrné provedení demontáže tohoto oplechování ovšem došlo v mnoha místech k závažnému poškození z důvodu zastaralosti materiálu - nízké soudržnosti maltové omítky a cihelného zdiva. Bylo proto nutné v těchto místech provést dorovnání ložních ploch oplechování říms i parapetních plechů. V důsledku provedení těchto oprav došlo u položek v kategorii „Nátěry“ a „Úpravy vnějších povrchů“ k navýšení výměr, konkrétně u položek vztahujícím se k omytí povrchu, opravě štuky, provedení hloubkové penetrace a dvouvrstvého silikátového fasádního nátěru.

1.1.2 V oblasti soklu budovy bylo původně plánováno zhotovení dvouvrstvého sanačního omítkového systému včetně přípravy podkladu před jeho samotným provedením. Po odstranění původní barvy a důkladném omytí a očištění bylo zjištěno, že sokl je v dostatečně dobrém stavu a nevykazuje známky většího poškození nebo vlhkosti. Na základě těchto zjištění bylo po domluvě se zhotovitelem rozhodnuto, že zhotovení sanačního omítkového systému není nutné pro zachování funkčnosti a celistvosti zdiva a nebude proto realizováno. Namísto toho došlo k vyrovnání povrchu zdiva soklu a plochy nad ním celoplošným cementovým postřikem a následným zpevněním stěn potažením skovláknitým pletivem, které bylo vtlačeno do cementové hmoty. Dále byl proveden penetrační akrylátový nátěr povrchu.

1.1.3 Po oškrábání původní fasádní barvy na okenních špaletách byly v prostoru mezi okny a zděnými špaletami zjištěny netěsnosti povrchu, kvůli kterým by hrozilo zatékání dešťové vody mezi rámy oken a zdivo. Z tohoto důvodu bylo nutno provést vytmelení prostorů mezi okenními rámy a špaletami.

1.1.4 V kategorii „Kovové doplňkové konstrukce“ bylo zaměněno 5 ks odvodňovacích žlábků s litinovou mřížkou délky 3,5 m, protože původně naceněný žlábek délky 5 m rozměrově nevyhovoval.

Fotodokumentace k výše uvedeným bodům je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

1.2 Méněpráce

Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem bylo po domluvě se zhotovitelem rozhodnuto, že některé práce není nutné pro splnění předmětu díla realizovat a nebudou s ohledem na výše uvedené důvody provedeny. Tyto položky rozpočtu budou proto z cenové kalkulace odečteny.

1.2.1 Původně plánovaný sanační omítkový systém soklu budovy nebyl s ohledem na důvody uvedené v bodě 1.1.2 proveden.

2.2.2 Odvodňovací žlábký s litinovou mřížkou délky 5 m byly nahrazeny žlábký o délce 3,5 m - viz bod 1.1.4. Vzhledem k této skutečnosti byla snížena metráž položky „Úpravy chodníků pro vsazení odvodňovacích žlábků“ z původních 30 m na 17,5 m.

Uvedené skutečnosti mají vliv na následující položky stávajícího rozpočtu dle smlouvy a tímto se **zcela odeberají, nebo snižují** a jsou nadále součástí rozpočtu tohoto dodatku:

- p. č. 4 - snížení celkového množství o 82 m² - položka se zcela odebírání
- p. č. 10 - snížení celkového množství z 30 m na 17,5 m, tj. snížení o 12,5 m
- p. č. 47 - snížení celkového množství o 5 ks - položka se zcela odebírání

Dále vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k **navýšení** výměr u následujících položek:

- p. č. 2 (SŘ), 3 (SŘ), 50, 51 - navýšení celkového množství o 165 m²

Do položkového rozpočtu se **vkládají** následující nové položky:

- p. č. 47 - celkové množství 5 ks
- p. č. 1 - celkové množství 269 m
- p. č. 2 (K) - celkové množství 115 m²
- p. č. 3 (K), 4, 7 - celkové množství 82 m²
- p. č. 6 - celkové množství 40 ks

Tímto dodatkem dochází ke změně (navýšení) celkové ceny stavebního díla, a to z původní ceny 3 635 526,00 Kč bez DPH na cenu **3 948 128,00 Kč** bez DPH. Navýšení včetně ostatních nákladů stavby celkem činí **312 602,00 Kč** bez DPH.

Hodnota víceprací celkem činí **456 807,00 Kč** bez DPH (552 737,68 Kč s DPH), tj. **12,57 %** z celkové ceny stavebního díla.

Hodnota méněprací celkem činí **159 939,00 Kč** bez DPH (193 526,19 Kč s DPH), tj. **4,40 %** z celkové ceny stavebního díla.

Dodatek č. 1 celkem činí **16,97 %** z celkové ceny stavebního díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1 V článku 2. Předmět smlouvy bod 2.2 nově zní:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 2 dodatku č. 1 „*Rozpočet-celkové náklady včetně dodatku č.1*“. Příloha č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku.“

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změn.

2.2 V článku 3. Cena za dílo, odst. 3.1 nově zní:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 948 128,00 Kč bez DPH

(slovy: **třímilionydevětsetčtyřicetosttisícstodvacetostm korun českých**)“

V článku 3. Cena za dílo, odst. 3.2 nově zní:

„3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 829 107,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 777 235,00 Kč.“

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změn.

2.3 V článku 4. Čas a místo plnění, odst. 4.3 nově zní:

„4.3 Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do **18. 10. 2019**. Tento termín je stanoven dodatkem č. 1 této smlouvy. Termín lze dále prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změn.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Článek 3 Závěrečná ujednání

3.1 Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku „*Rozpočet - rozsah dodatku*“.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

3.3 Tento dodatek včetně všech příloh tvoří nedílnou součást smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3.4 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Příloha č. 1 - Rozpočet - rozsah dodatku

Příloha č. 2 - Rozpočet- celkové náklady včetně dodatku č.1


Příloha č. 3 - Fotodokumentace

Příloha č. 4 - Kopie stavebního deníku

V Českých Budějovicích dne: 20. 8. 2019

V Pardubicích dne: 13. 9. 19

Za zhotovitele:




Za objednatele:

Iveta Vamberová
Vedoucí OdP Pardubice

Ministerstvo obrany ČR



1.	Průpočet *) Souhrnný rozpočet *) Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *)	Název a místo stavby Oprava fasády objektu obj.č.1, kasárna Jiřího z Poděbrad - dodatek č.1 (vícepráce a méněpráce) České Budějovice Stavební objekt			Číslo zakázky	
2.	Stupeň projektové dokumentace	Dokumentace provedení stavby				
3.	Charakter stavby	Rekonstrukce			Objekt pro bydlení: A/N	N
Rekapitulace celkových nákladů:						
4.	Položka	Náklady na			Investor:	ČR - ministerstvo obrany
		stavební část	techn. část	Celkem		Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
5.	Základní rozpočtové náklady					IC: 60162694
6.	Stavební objekty celkem	296 868		296 868		DIČ: CZ60162694
7.	Provozní soubory celkem					
8.	Základní rozpočtové náklady			296 868 Kč	Projektant:	
9.	Ostatní náklady stavby		sazba %			
10.	Zařízení staveniště		2,50%	7 422 Kč		
11.	Územní vlivy		2,80%	8 312 Kč		
12.	Provozní vlivy				Zpracovatel cenové části:	
13.	Kompletační činnost					
15.	Ostatní náklady stavby			15 734 Kč		
16.	Náklady na inženýrskou a projektovou činnost				Kazítka:	Podpis:
17.	Projektové a průzkumné práce					
18.	Realizační dokumentace					
19.	Náklady na inženýrskou a projektovou činnost					
20.	Celkové náklady (bez DPH)			312 602 Kč		
21.	DPH					
22.	ze základu:		15,00%			
23.		312 602 Kč	21,00%	65 646 Kč		
20.	Celkové náklady stavby/objektu			378 248 Kč		Datum zpracování: 9.8.2019


*) Nehodící škrtněte

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů (vícepráce a méněpráce)

SO 01	Úpravy povrchů (méněpráce)	-67 814
	Úpravy povrchů (vícepráce)	111 540
	Nátěry (vícepráce)	50 160
	Ostatní konstrukce a práce (méněpráce)	-8 125
	Kovové doplňkové konstrukce (méněpráce)	-84 000
	Kovové doplňkové konstrukce (vícepráce)	69 500
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (vícepráce)	225 607
	Celkem (bez DPH)	296 868

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
Měně práce					celkem	159 939
		Úpravy povrchů vnější				
SR	4 622434132R00	Omitkový sádkací systém, 2vrst., vč. přípravy podkladu	82,00	m ²		
		Úpravy povrchů vnější				
		Ostatní konstrukce a práce				
SR	10 965120123RT6	Úprava chodníků pro vsazení odvodňovacích žlabků	12,50	m		
		Ostatní konstrukce a práce				
		Kovové doplňkové konstrukce				
SR	47 767100013R76	Odvodňovací žlabek 150/100 s litinovou mřížkou dš 5 m	5,00	kus		
		Kovové doplňkové konstrukce				84 000

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
Vícepráce					celkem	456 807
Úpravy povrchů vnější						
SŘ	2	622424720R00	Omytí fasády tlakovou vodou	165,00	m2	
SŘ	3	622424721R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 80 %	165,00	m2	
Úpravy povrchů vnější						
Nátěry						
SŘ	50	783125411RT6	Hicubková penetrace omítky	165,00	m2	
SŘ	51	783125412RT6	Silikátový fasádní nátěr dvouvrstvý - kombinace tří barev	165,00	m2	
Nátěry						
Kovové doplňkové konstrukce						
SŘ	47	767100013RT6	Odvodňovací žlábek 150/100 s litinovou mřížkou dl.3,5 m	5,00	kus	
Kovové doplňkové konstrukce						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
K	1	611321R	Dorovnání a úprava ložních ploch opíechování firmy	269,00	m	
K	2	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně plocha fasády nad soklem - vyrovnání bez síťoviny	115,00	m2	
K	3	622131101-1	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně plocha fasády sokl - vyrovnání bez síťoviny	82,00	m2	
K	4	622142001	Potážení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	82,00	m2	
K	5	622143R1	Tmelení spár špalet pro spojení s okenním rámem	902,30	m	
K	6	59051R2	Pu tměl pro tmelení styku špalet s okenním rámem	40,00	ks	
K	7	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	82,00	m2	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						225 607

1. Propečet *) Souhrnný rozpočet *) Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *)	Název a místo stavby Oprava venkovních omítek obj.č.1, kasárna Jiřího z Poděbrad včetně dodatku č.1 České Budějovice Stavební objekt Velitelská budova			Číslo zakázky	
2. Stupeň projektové dokumentace	Dokumentace provedení stavby				
3. Charakter stavby	Rekonstrukce		Objekt pro bydlení: A/N		N
Rekapitulace celkových nákladů:					
4. Položka	Náklady na			Investor:	CR - ministerstvo obrany
	stavební část	techn. část	Celkem		Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
5. Základní rozpočtové náklady					IC: 60162694
6. Stavební objekty celkem	3 749 409 Kč		3 749 409 Kč		DIČ: CZ60162694
7. Provozní soubory celkem					
8. Základní rozpočtové náklady			3 749 409 Kč	Projektant:	
9. Ostatní náklady stavby		sazba %			
10. Zařízení staveniště		2,50%	93 735 Kč		
11. Územní vlivy		2,80%	104 984 Kč		
12. Provozní vlivy				Zpracovatel cenové části:	
13. Kompletační činnost					
15. Ostatní náklady stavby			198 719 Kč		
16. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost				Razítko:	Podpis:
17. Projektové a průzkumné práce					
18. Realizační dokumentace					
19. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost					
20. Celkové náklady (bez DPH)			3 948 128 Kč		
21. DPH					
22. ze základu:		15,00%			
23.	3 948 128 Kč	21,00%		829 107 Kč	
20. Celkové náklady stavby/objektu				4 777 235 Kč	Datum zpracování: 9.8.2019

*) Nehodící škrtněte

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

SO 01	Úpravy povrchů vnější	1 630 552
	Ostatní konstrukce a práce	275 893
	Bourání konstrukcí	253 942
	Konstrukce klempířské	284 737
	Konstrukce truhlářské	66 065
	Kovové doplňkové konstrukce	153 369
	Nátěry	763 244
	Ostatní náklady	96 000
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	225 607
	Celkem (bez DPH)	3 749 409

Číslo položky	Číselné zadání	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
celkem						3 749 409,-
		Úpravy povrchů vnější				
SR	6209B1121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení, cedule kamery	454,00	m2		
SR	622424720R00	Omít. vnějších omítek včetně štítů tlakovou vodou	2 404,00	m2		
SR	622424721R00	Oprava vnějších omítek šlukových, št. IV. do 80 %	2 404,00	m2		
SR	622434132R00	Omítkový sanační systém - zvrst. vč. přípravy podkladu	82,00	m2		
		Úpravy povrchů vnější				
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
K	611321R	Dorovnání a úprava lažních ploch optechování římsy	269,00	m		
K	622131101	Cementový posádk vnějších stěn nanášený celoplošně ručně plocha fasady nad šokem - vyrovnání bez síťoviny	115,00	m2		
K	622131101-1	Cementový posádk vnějších stěn nanášený celoplošně ručně plocha fasady sokl-vyrovnání bez síťoviny	82,00	m2		
K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovlaknitým pletem vtačeným do tenkovrstve hmoly	82,00	m2		
K	622143R1	Tmelení spar sparet pro spojení s okenním rámem	902,30	m		
K	59051R2	Pu tmel pro tmelení styku sparet s okenním rámem	40,00	ks		
K	793623151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýbovaných a škrábaných omítek	82,00	m2		
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				225 607
		Ostatní konstrukce a práce				
SR	941941052R00	Montáž lešení leh.řad a podlahami, š.1,5 m, H 24 m a jutovým krytím	2 530,00	m2		
SR	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1052-4 měsíce	10 120,00	m2		
SR	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m	1 378,00	m2		
SR	941512155R16	Lešení lavkové-šfity	1,00	kus		
SR	952901111R00	Vybíštění budov o výšce podlaží do 4 m	550,00	m2		
SR	965120120RT6	Ochranné krycí části vedení trolejí v ulici Žižkova tř.	6,00	ks		
SR	965120120RT6	Úprava chodníků pro vsazení odvodňovacích žlábků	17,50	m		
SR	969291105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	12,56	t		
		Ostatní konstrukce a práce				275 893
		Bourání konstrukcí				
SR	764332B50R00	Demontáž lemování zdi z dřív. řs 660 mm, do 30°	390,00	m		
SR	764435279R00	Demontáž stávajících odvodňovacích žlábků	25,00	m		
SR	7644352842R00	Demontáž žlábků řs 330 mm, nad 45°	175,00	m		
SR	764454B02R00	Demontáž odpadních š. 120 mm	10,00	m		
SR	764410B50R00	Demontáž opěchování parapetů, řs od 100 do 330 mm	205,40	m		
SR	767950100RT6	Stávající ocelová mříž 1200/500 - cementovat	9,00	kus		
SR	767950101RT6	Stávající ocelová mříž 1200/1200 - demontovat ozn.ž3	10,00	kus		
SR	767950102RT6	Držák práporů ozn.M	17,00	kus		
SR	767950103RT6	Konzola elektrického vedení ozn.L včetně kabeláže	4,00	kus		
SR	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	1,62	m3		
SR	9680B3003RT6	Vybourání oken do 4 m2	5,40	m2		
SR	978015241R00	Odlučení omítek vnějších MVC v siozit.1-4 do 30 %	2 239,00	m2		
SR	9790B1111R00	Odvoz šuti a výběr. hmot ná skladku do 1 km	12,56	t		
SR	9790B1121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	175,12	t		
SR	9790B2111R00	Vnitrostaveništní doprava šuti do 10 m	12,56	t		
SR	979990001R00	Poplatek za skladku stavební šuti	12,56	t		
		Bourání konstrukcí				253 942

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Výměry	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
		Konstrukce klempířské				
SR	764216401RT6	Oplechování parapetu - pozink RŠ 2100/300 ozn.K1	40,00	kus		
SR	764216402RT6	Oplechování parapetu - pozink RŠ 1700/400 ozn.K2	40,00	kus		
SR	764216403RT6	Oplechování římsy - pozink RŠ 250 ozn.K3	175,00	m		
SR	764216404RT6	Oplechování římsy - pozink RŠ 250 ozn.K4	175,00	m		
SR	764216405RT6	Oplechování římsy - pozink RŠ 2100/250 ozn.K5	40,00	kus		
SR	764216406RT6	Oplechování parapetu - pozink RŠ 2700/300 ozn.K6	6,00	kus		
SR	764216407RT6	Oplechování parapetu - pozink RŠ 3100/400 ozn.K7	6,00	kus		
SR	764216408RT6	Oplechování římsy - pozink RŠ 3100/250 ozn.K8	6,00	kus		
SR	764246364RT6	Příplatek k cenám za zvýšenou pevnost při provedení rohu nebo koutu do RŠ 400 mm parapetů	92,00	kus		
SR	764246365RT6	Příplatek k cenám za zvýšenou pevnost při provedení rohu nebo koutu do RŠ 400 mm římsy	26,00	kus		
SR	764200009RT6	Síťovací svod di.16mm - stávající - demonstrovat a namontovat zpět, opatřit nátěrem ozn.K9	9,00	kus		
SR	764200010RT6	Závětná lišta RŠ 500 ozn.K10	40,00	m		
SR	764200011RT6	Nadřímsový žlab+okapní lišta - stávající - kontrola a oprava poškozených spojů, opatřit nátěrem ozn.K11	175,00	m		
SR	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	0,58	t		
		Konstrukce klempířské				284 737
		Konstrukce truhlářské				
SR	766661140RT6	Plastová okna jednodílná 1200x500, zasklená izolačním dvojsklem Uw,max=1,2W/m2K, poz. OK1	9,00	kus		
SR	766800101RT6	Vnější parapet s nosem RŠ 150mm	10,80	m		
SR	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské, výšky do 12m	0,19	t		
		Konstrukce truhlářské				66 065
		Kovové doplňkové konstrukce				
SR	767100003RT6	Stávající ocelová mříž 1200/2200 - stávající nátěr odstranit, provést nový - základ+vrchní polomat ozn.Z1	37,00	kus		
SR	767100005RT6	Stávající ocelová mříž 2200/2200 - stávající nátěr odstranit, provést nový - základ+vrchní polomat ozn.Z2	4,00	kus		
SR	767100008RT6	Stávající ocelová vrata 3600/3800- stávající nátěr odstranit, provést nový - základ+vrchní polomat ozn.Z4	1,00	kus		
SR	767100010RT6	Stávající ocelová vrata 3800/3800 - stávající nátěr odstranit, provést nový - základ+vrchní polomat ozn.Z5	1,00	kus		
SR	767100012RT6	Okenní mříž 1200/600 svařená z ploštných profilů 16/16, tvarové shodná se stávajícími mřížemi na oknech v nadzemních podlažích ozn.Z8	9,00	kus		
SR	767100013RT6	Odvodňovací žlabek 150/100 s plastovou mřížkou dl.3,5m	5,00	kus		
SR	767100013RT6	Odvodňovací žlabek 150/100 s plastovou mřížkou dl.5m	5,00	kus		
SR	998767101R00	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické do výšky 8 m	0,78	t		
		Kovové doplňkové konstrukce				153 369
		Nátěry				
SR	783125410RT6	Nátěr ocel.konstrukcí (žlabky,svody)	1,00	ks		
SR	783125411RT6	Hlubková penetrace omítky	2 486,00	m2		
SR	783125412RT6	Šikátový fasádní nátěr dvouvrstvý-kombinace tří barev	2 486,00	m2		
		Nátěry				763 244
		Ostatní náklady				
		záběr chodníku - do 60 dní 5Kč/m2den - 2 měsíce	250,00	m2		
		záběr chodníku - nad 60 dní 10Kč/m2den - 2 měsíce	250,00	m2		
		zajištění trolejového vedení ve spolupráci s Dopravním podnikem České Budějovice	1,00	kus		

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
		celkové úklidové práce (umytí oken z venkovní strany včetně rámu, vrat, cedulí, úklid chodníků po demontáži řešení)	1,00	kus		
		Ostatní náklady				96 000