

Stavební rozpočet

Název stavby: Chodník Ivančice	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 03.09.2019	Projektant:
Lokality: Ivančice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Soukup Miloš s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 03.09.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	10 952,00	10 952,00		25,96	
1		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	78,00		0,00	8 736,00	8 736,00	0,22	17,16	RTS I / 2019
2		113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	80,00		0,00	2 216,00	2 216,00	0,11	8,80	RTS I / 2019
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	8 935,50	8 935,50		0,00	
3		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	23,00		0,00	8 935,50	8 935,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
		16	Přemístění výkopku				0,00	396,00	396,00		0,00	
4		162301302R00	Vodorovné přemístění hrabanky do 1000 m	m2	80,00		0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	358,60	358,60		0,00	
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,00		0,00	358,60	358,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	6 159,78	6 159,78		0,00	
6		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22,00		0,00	6 159,78	6 159,78	0,00	0,00	RTS I / 2019
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				13 892,80	2 347,20	16 240,00		35,28	
7		564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	80,00		13 892,80	2 347,20	16 240,00	0,44	35,28	RTS I / 2019
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažt				3 326,05	18 348,95	21 675,00		6,28	
8		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	85,00		3 326,05	18 348,95	21 675,00	0,07	6,28	RTS I / 2019
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe				39 448,80	17 203,20	56 652,00		33,99	
9		917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	78,00		20 562,36	9 584,64	30 147,00	0,22	17,26	RTS I / 2019
10		917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	62,00		18 886,44	7 618,56	26 505,00	0,27	16,73	RTS I / 2019
			Ostatní materiál				20 252,70	0,00	20 252,70		10,22	
11		592453092	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	78,00		20 252,70	0,00	20 252,70	0,13	10,22	RTS I / 2019
Celkem:									141 621,58			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Chodník Ivančice	Objednatel:		
Druh stavby:		Projektant:		
Lokalita:	Ivančice	Zhotovitel:	Soukup Miloš s.r.o.	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	03.09.2019	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	10 952,00	10 952,00	25,96
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	8 935,50	8 935,50	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	396,00	396,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	358,60	358,60	0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	6 159,78	6 159,78	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	13 892,80	2 347,20	16 240,00	35,28
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděn	3 326,05	18 348,95	21 675,00	6,28
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	39 448,80	17 203,20	56 652,00	33,99
		Ostatní materiál	20 252,70	0,00	20 252,70	10,22
Celkem:					141 621,58	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodník Ivančice	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ivančice	Zhotovitel:	Soukup Miloš s.r.o.	IČ/DIČ:	29351511
Začátek výstavby:	03.09.2019	Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	56 667,65	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	64 701,23	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		20 252,70				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		141 621,58	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	141 621,58	DPH 15%	21 243,24	Celkem bez DPH	141 621,58
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	162 864,82

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ondřej Šaršon 6.9.2019
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: