



ZAKÁZKOVÝ LIST – VÝČET PROVEDENÝCH PRACÍ ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ a FRÉZOVÁNÍ KANALIZACE

Zhotovitel :

SEBAK spol. s r.o.

IČ : 60 69 68 34

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

DIČ : CZ 60 69 68 34

www.sebak.cz

Objednatel :

Město Břeclav

IČ: 00283061

Městský úřad Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3

DIČ : CZ00283061

690 81 Břeclav

www.breclav.eu

Organizační složka technických služeb

Objekt : město Břeclav

Akce : Čištění dešťových vpustí, jímek a frézování usazenin vybrané ležaté kanalizace

Termín zahájení prací :

16.9.2019

Termín dokončení prací :

20.9.2019

Stručný popis prací :

1) Čištění dešťových vpustí

2) frézování pevných usazenin v ležaté kanalizaci

3) ověření kvality provedených prací TV kamerou

Co je ve Vašem případě zapotřebí k provedení prací :

1) zajištění přístupu k místům čištění

2) umožnění odběru vody na čištění (hydrant...)

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Doprava mechanismů

Malý tlakový vůz MB 313/Iveco s TV kamerou	Ks	1,000	2 100,00	2 100,00
Velký tlakový vůz MB Atego	Ks	1,000	3 100,00	3 100,00
Sací vůz MB Atego	Ks	2,000	3 100,00	6 200,00

Doprava mechanismů

11 400,00

Čištění dešťových vpustí

Čištění dešťových vpustí – odsátí sacím vozem	Ks	22,000	800,00	17 600,00
Ředění pevných usazenin – vysokotlakým vozem	hod.	5,000	1 800,00	9 000,00
Odvoz odpadu	Ks	1,000	900,00	900,00
Ekologické odstranění odpadu z čištění kanalizace – odhad	t	1,000	1 400,00	1 400,00

Čištění dešťových vpustí

28 900,00

Ležatá kanalizace

Malý tlakový vůz : frézování pevných usazenin v ležaté kanalizaci – elektromechanický systémem RAK39/40-16/22mm nebo rotačním vodním paprskem	hod.	8,000	1 900,00	15 200,00
Velký tlakový vůz : frézování pevných usazenin v ležaté kanalizaci – řetězovou vodní frézou a vodním parskem, frézování příklepovou vodní frézou	hod.	0,000	2 600,00	0,00
Proplach ležaté kanalizace z důvodu odplavení odfrézovaných usazenin – tlakovým vozem ; čištění se provádí po každé fázi frézování	m	40,000	120,00	4 800,00
Dohled TV kamerou při frézování : opakovaná kontrola kvality provedených prací	hod.	2,000	1 600,00	3 200,00
Inspekce TV kamerou vč. DVD záznamu a revizní zprávy - ověření kvality provedených prací po frézování	m	40,000	130,00	5 200,00

Ležatá kanalizace

28 400,00

Celkem bez DPH

80 100,00

V Brně dne 12.9.2019