



S00JP012K4KV
S00JP012K4KV

OBJEDNÁVKA O340190112

ze dne: 18.09.2019

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

Jurášek, spol. s.r.o.

Mokrá I 311
760 01 Zlín

IČO: 26273837
DIČ: CZ26273837

1. Předmět plnění

V rámci akce „Rekonstrukce ŠJ Hradská - výměňiková stanice“ u Vás objednááme doplnění vybavení strojovny VS a stavební práce dle předložené nabídky.

2. Cena plnění 80 309,00 (včetně DPH)

3. Termín plnění

09/2019

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Z důvodu přítomnosti zhotovitele zakázky v místě plnění a držení záruky za dílo by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

VCP - MĚNĚPRÁCE

Název stavby:	Zlín - Jídelna Hradská č.p. 5189		Objednatel:	Město Zlín
Druh stavby:	D 2.2 Rekonstrukce výměňkové stanice		Projektant:	
Lokalita:	VS strojní část (RTS 2018)		Zhotovitel:	
JKSO:			Zpracoval:	

Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)
DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ STROJOVNY					
<i>Doplnění, výměna armatur stávajících za nové</i>					
	zpětný ventil kondenzát, PN 16, DN 15	ks	2,00		
	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 15 (odvod kondenzátu)	soubor	2,00		
	Kulový kohout přivařovací PN16, DN 32 (kondenz. KUCHYŇ)	ks	1,00		
	Montáž horkovod. ventilu přivař., DN 32	kus	1,00		
	zpětný ventil kondenzát, PN 16, DN 32	ks	1,00		
	Přírubové spoje PN 4,0/1 MPa, DN 32 (KONDENZ KUCHYŇ)	soubor	1,00		
	odvaděč kondenzátu, PN 16, DN 15	ks	2,00		
	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 15 (odvod kondenzátu)	soubor	2,00		
 <i>Izolace</i>					
	Doplnění a opravy izolace parovod + kondez	soubor	1,00		
 <i>Kondenz odvodnění regulátoru</i>					
	Ventil uzavírací , typ UV 116 S, DN 15 (kondenzát)	ks	1,00		
	odvaděč kondenzátu, PN 16, DN 15	ks	1,00		
	zpětný ventil kondenzát, PN 16, DN 15	ks	1,00		
	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 25 (kondenz)	soubor	1,00		
	Montážní práce 2xprac 5 hod	hod	10,00		
 <i>Doplnění vodoměru hlavní přívod vody</i>					
	Vodoměr 42 020 Q3 - L 165 R 80	ks	1,00		
	Impulzní výstup HRI Pulse Unit A4 10l/min	ks	1,00		
	Šroubení k vodoměru	pár	1,00		
	Ventil zpětný závitový, G 3/4"	ks	1,00		
	Montážní práce 1xprac	hod	3,00		
 <i>Oprava stávajících armatur, regulátor ,pojistný ventil</i>					
	Repas, oprava stávající regulátoru tlaku páry GOA	kpl	1,00		
	Repas, oprava stávající pojistného ventilu páry GOA	kpl	1,00		
	Montážní práce 2xprac 28.8.2019 - 10hod;30.8.2019 -12hod	hod	22,00		
 STAVEBNÍ PRÁCE VCP					
	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x (oprava stěn VS)	m2	55,00		

Cena celkem bez DPH