

# ROZPOČET

Stavba : Oprava železničního přejezdu v km 48,673 (P5231) v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n.L.

Objekt :

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00  
5 Komunikace 0,00

1	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	17,000	0,00	0,00
2	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	76,500	0,00	0,00
3	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	38,250	0,00	0,00
4	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	38,250	0,00	0,00
5	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	17,000	0,00	0,00
6	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	4,000	0,00	0,00
7	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,030	0,00	0,00
8	5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,030	0,00	0,00
9	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	28,600	0,00	0,00
10	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	18,000	0,00	0,00
11	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km t	t	81,510	0,00	0,00
12	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,030	0,00	0,00
13	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,550	0,00	0,00
14	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	84,000	0,00	0,00
15	5955101000	<i>Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	168,000	0,00	0,00
16	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	168,000	0,00	0,00
17	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000	0,00	0,00
18	5913040220	Montáž celopryžový přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	9,600	0,00	0,00
19	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	69,270	0,00	0,00
20	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	17,000	0,00	0,00
21	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	17,000	0,00	0,00
22	5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	m	9,000	0,00	0,00
23	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	1,000	0,00	0,00
24	5963146010	<i>Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva</i>	t	25,976	0,00	0,00
25	5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva</i>	t	8,659	0,00	0,00
26	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	34,635	0,00	0,00
27	5958125010	<i>Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)</i>	kus	72,000	0,00	0,00
28	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus	104,000	0,00	0,00
29	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus	1,000	0,00	0,00
30	5963101045	<i>Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka</i>	kus	32,000	0,00	0,00
31	5963101050	<i>Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo střední 1200 mm</i>	kus	2,000	0,00	0,00
32	5963101085	<i>Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo 1200 mm</i>	kus	14,000	0,00	0,00
33	5963101135	<i>Přejezd celopryžový Strail pojistka protu posuvu</i>	kus	4,000	0,00	0,00
34	5963101055	<i>Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero</i>	kus	1,000	0,00	0,00
35	5963101060	<i>Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka</i>	kus	1,000	0,00	0,00
36	9901001200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 350 km místo	kus	1,000	0,00	0,00
37	9901009100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t příplatek za každý další 1 km	kus	100,000	0,00	0,00
38	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice.	m	3,000	0,00	0,00
39	5964119010	<i>Železniční spodek Příkopová tvárnice TZZ 4a</i>	kus	10,000	0,00	0,00

40	5964161015	<i>Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862</i>	<i>m3</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
41	9901000400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km	kus	1,000	0,00	0,00
42	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000	0,00	0,00
43	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000	0,00	0,00
44	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	4,000	0,00	0,00
45	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	4,176	0,00	0,00
46	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	4,176	0,00	0,00
47	9909000400	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	4,160	0,00	0,00
48	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,016	0,00	0,00
49	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	0,00	0,00
50	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00	0,00
51	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,400	0,00	0,00
52	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	2,400	0,00	0,00
53	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	15,600	0,00	0,00
54	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	15,600	0,00	0,00
55	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000	0,00	0,00
56	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00	0,00
57	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00	0,00
58	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00	0,00
59	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,000	0,00	0,00
		<b>Materiál dodávaný OŘ</b>				
60		<i>Pražec příčný betonový vystrojený</i>	<i>kus</i>	<i>52,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
61		<i>Kolejnice S49</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
62		<i>Komplety ŽS 4</i>	<i>kus</i>	<i>136,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
63		<i>STRAIL - vnitřní panely</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Celkem**

**0,00**