

## Slepý rozpočet

**Stavba:** Ležaté rozvody - teplé vody a cirkulačního potrubí v bytovém domě  
**Objekt:** Konečná 832/1A

**Objednatel:** Statutární město Ústí nad Labem - část město  
**Zhotovitel:** Robert Rosenkranc, RN servis  
**Místo:** Ústí nad Labem

**Zpracoval:** Robert Rosenkranc  
**Datum:** 30.7.2019

Č.	KCN	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 712 Izolace tepelné

1	713	Montáž izolace návlekové do DN 20 - DN 40 v tloušce 10 mm	m	185,000	34,00	6290,00
---	-----	---	---	---------	-------	---------

#### 721 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2	722	Demontáž potrubí TV do DN 40	m	95,000	12,00	1140,00
3	722	Demontáž potrubí TV cirkulace do DN 25	m	90,000	12,00	1080,00
4	722	Demontáž potrubních kanálů	m	95,000	12,00	1140,00
5	722	Montáž potrubních kanálů	m	95,000	15,00	1425,00
6	722	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 26	kus	1,000	400,00	400,00
7	722	Vypuštění rozvodu TV a cirkulace TV, včetně zásobníku	kus	1,000	400,00	400,00
8	723	Napouštění rozvodu TV a cirkulace TV, včetně zásobníku - ověření funkce	kus	1,000	650,00	650,00
9	722	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	12,000	120,00	1440,00
10	722	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	6,000	140,00	840,00
11	722	Montáž tvarovek plast polyf. svař. jeden spoj. DN 20	kus	15,000	30,00	450,00
12	722	Montáž tvarovek plast polyf. svař. dva spoj. DN 20	kus	95,000	30,00	2850,00
13	722	Montáž tvarovek plast polyf. svař. tři spoj. DN 20	kus	15,000	30,00	450,00
14	722	Montáž tvarovek plast polyf. svař. jeden spoj. DN 32	kus	18,000	35,00	630,00
15	722	Montáž tvarovek plast polyf. svař. dva spoj. DN 32	kus	68,000	40,00	2720,00
16	722	Montáž tvarovek plast polyf. svař. tři spoj. DN 32	kus	10,000	45,00	450,00
17	722	Montáž tvarovek plast polyf. svař. jeden spoj. DN 40	kus	12,000	52,00	624,00
18	722	Montáž tvarovek plast polyf. svař. dva spoj. DN 40	kus	10,000	55,00	550,00
19	722	Montáž tvarovek plast polyf. svař. tři spoj. DN 40	kus	8,000	60,00	480,00
20	722	PPR trubka 20 x 3,4 PN 20	kus	95,000	22,00	2090,00
21	722	PPR trubka 32 x 5,4 PN 20	kus	45,000	26,00	1170,00

22	722	PPR trubka 40 x 6,7 PN 20	kus	45,000	49,00	2205,00
23	722	Soubor tvarovek D 20	kus	1,000	1600,00	1600,00
24	722	Soubor tvarovek D 32	kus	1,000	1950,00	1950,00
25	722	Soubor tvarovek D 40	kus	1,000	2400,00	2400,00
26	722	Sestava cirkulačního čerpadla (Wilo Z 25-2), včetně kulových kohoutů (1 " a 2 x 1/2"), čerpadlových šroubení, zpětné klapky, mosazných fitinek	kus	1,000	23950,00	23950,00
27	722	Sestava výstupu teplé vody ze zásobníku, včetně mosazných fitinek, šroubení kulového kohoutu plnoprůtočného 5/4 "	kus	1,000	12460,00	12460,00
28	722	Nastavení sestavy na potrubí DN 20 uzavírací kohout 1/2", vypouštění, včetně vypouštěcího kohoutu a šroubení včetně přechodů na DN 20	kus	8,000	1350,00	10800,00
29	722	Nastavení sestavy na potrubí DN 32 uzavírací kohout 1", vypouštění, včetně vypouštěcího kohoutu a šroubení včetně přechodů na DN 32	kus	6,000	1850,00	11100,00
30	722	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	kus	190,000	19,00	3610,00
31	722	Sestavení plastového rozvodu DN 20/40	m	190,000	30,00	5700,00
32	722	Doprava - soubor	kus	1,000	2000,00	2000,00
33	722	Kotvicí technika - soubor	kus	1,000	1500,00	1500,00
34	722	Dorobný materiál - soubor	kus	1,000	2000,00	2000,00
35	722	Zednické přípomocce, bourání průrazů, začištění - soubor	kus	1,000	3500,00	3500,00
36	722	Likvidace odpadu - soubor	kus	1,000	1500,00	1500,00
37	721	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,750	2400,00	1800,00

**Celkem**  
DPH 15 %  
**Celkem s 15 % DPH**

**115 344,00**  
17 301,60  
**132 645,60**