

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba II/150 - Silnice II/150: Loukov, průtah obcí (ŘSZK)  
 číslo a název SO 01 - Silnice II/150 Loukov - průtah obcí (ŘSZK)  
 číslo a název rozpočtu: 07 - SO 2.101.1 Loukov - Osičko (extravilán) (ŘSZK)

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
1	122202203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných	M3	653,200	81,10	52 974,52
2	122202209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných	M3	326,600	2,60	849,16
7	162601102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku,	M3	653,200	79,00	51 602,80
9	171201201		Uložení sypání na skládky	M3	605,200	2,60	1 573,52
10	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	T	1 016,736	85,70	87 134,28
21	181951102		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	120,000	25,20	3 024,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>197 158,28</b>
<b>2</b>			<b>Zakládání</b>				
26	213141111		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo	M2	135,000	7,90	1 066,50
27	69311201		geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	M2	155,250	18,30	2 841,08
<b>2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>3 907,58</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				
42	564851111		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	200,000	141,00	28 200,00
43	564861111		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	3 356,000	173,00	580 588,00
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>608 788,00</b>
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				
123	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 472,524	4,00	5 890,10
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>5 890,10</b>
			<b>C e l e m</b>				<b>815 743,96</b>
			<b>Celkem</b>				<b>815 743,96</b>