

pořad. číslo	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	Demontáž stávajícího radiátorového ventilu DN 10	ks	2	140,00	280,00
2	Dodání a montáž - nízko odporové termostatické ventily např. IMI-Heimeier DN 10-přímé	ks	2	1 194,00	2 388,00
3	Demontáž stávajícího radiátorového ventilu DN 20	ks	2	140,00	280,00
4	Dodání a montáž - nízko odporové termostatické ventily např. IMI-Heimeier DN 20-přímé	ks	2	1 365,00	2 730,00
5	Demontáž stávajícího radiátorového ventilu DN 25	ks	2	140,00	280,00
6	Dodání a montáž - nízko odporové termostatické ventily např. IMI-Heimeier DN 25-přímé	ks	2	1 707,00	3 414,00
7	Dodání a montáž termostatické hlavice např. IMI-Heimeier se závitem M 30x1,5 typ K-bílá	ks	12	257,00	3 084,00
8	Dodání a montáž termostatické hlavice např. IMI-Heimeier se závitem M 30x1,5 typ K-bílá, pro veřejné prostory s ochranou proti odcizení	ks	70	368,00	25 760,00
9	Demontáž - vypouštěcí kohout DN 10	ks	8	140,00	1 120,00
10	Dodání a montáž - vypouštěcí kohout DN 10	ks	8	404,00	3 232,00
11	Demontáž - vypouštěcí kohout DN 15	ks	18	140,00	2 520,00
12	Dodání a montáž - vypouštěcí kohout DN 15	ks	18	412,00	7 416,00
13	Demontáž - vypouštěcí kohout DN 20	ks	6	140,00	840,00
14	Dodání a montáž - vypouštěcí kohout DN 20	ks	6	484,00	2 904,00
15	Vypouštění a napouštění systému ÚT	kpl	1	2 240,00	2 240,00
16	Odvzdušnění systému ÚT	kpl	1	2 240,00	2 240,00
17	Tlaková zkouška	ks	1	840,00	840,00
Celková cena bez DPH					61 568,00 Kč
DPH					12 929,28 Kč
Celková cena včetně DPH					74 497,28 Kč

Vyplňte pouze podbarvené buňky

Ceny jsou konečné a zahrnují veškeré ostatní náklady zhotovitele (těsnění, dopravu, pomocný materiál a podobně)

Firma: INSTAMA s.r.o.

IČO: 26433087

