

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO 026/1010/2019
ze dne 25. 4. 2019

Objednatel:

Název:	Město Krnov
Sídlo:	Hlavní náměstí 1,794 01 Krnov
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Hradil - starosta
Zástupce ve věcech technických:	

Městský úřad Krnov

Doručeno: 26.08.2019 10:37:52

KRNOVZ-64719/2019

listy: 6 přílohy: 0 druh př.: 0

doporuč.:



Osobní údaje

Bank. spojení:
IČO:
DIČ:

Zhotovitel:

Název:	Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
Sídlo:	Maxima Gorkého 816/11,794 01 Krnov
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Libor Staněk

Zástupce ve věcech smluvních:

Osobní údaje

Bank. spojení:	
IČO:	47674148
DIČ:	CZ 47674148

Článek III. Cena za dílo

Při realizaci díla došlo k této změně:

Došlo ke zkrácení trasy rekonstrukce potrubí ze 125 m na 87 m.

Cena dle SOD činí **754 253 Kč** bez DPH.

Cena za dílo po odečtení uvedených neprovedených prací je **488 954,29 Kč** bez DPH.

Ostatní ustanovení v uzavřené smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2019 zůstávají beze změn.

V Krnově dne: 26. 8. 2019

19 -09- 2019
Objednatel:



Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Zhotovitel:

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

Osobní údaje

IČO: 476 74 148, DIČ: CZ476 74 148

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu, AI-cká, skutečnost	Objednatel: Město Krnov, odbor veřejných	IČ/DIČ: 00296139/CZ00296139
Druh stavby: Vodovod	Projektant: rekonstrukce	IČ/DIČ:
Lokalita: Krnov	Zhotovitel: KVaK s.r.o., M.Gorkého 816/11	IČ/DIČ: 47674148
Začátek výstavby: 24.06.2019	Konec výstavby: 30.08.2019	Položek: 36
JKSO:	Zpracoval: Heller	Datum: 22.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	26 132,24	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	209 487,41	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	946,59		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	2 703,41		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		230 593,75		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		19 090,89	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		488 954,29	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	488 954,29	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	488 954,29
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	488 954,29

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Osobní údaje IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148 Datum, razítko a podpis 22.8.2019

Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby **Rekonstrukce vodovodu, AI-cká, skutečnost** Doba výstavby: 68 dní Objednatel: Město Krnov, odbor veřejných zakázek, Hl.nám. 1, Krnov
Druh stavby: Vodovod Začátek výstavby: 24.06.2019 Projektant: rekonstrukce
Lokalita: Krnov Konec výstavby: 30.08.2019 Zhotovitel: KVaK s.r.o., M.Gorkého 816/11
JKSO: Datum zpracování 22.08.2019 Zpracoval: Heller

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce								
1		10010VD	Geodetické zaměření stavby	soubor	1						
2		10011VD	Dopravní značení	soubor	1						
3		113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	303,6						
4		460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	soubor	1						
		13	Hloubené vykopávky								
5		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	28						
6		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	41,184						
7		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11						
8		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	27,456						
		16	Přemístění výkopku								
9		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	68,64						
10		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	68,64						
		17	Konstrukce ze zemin								
11		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,92						
12		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,72						
		200VD	Poplatek skládka TS								
13		20011VD	Poplatek skládka zeminy	t	68,64						
		58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch								

Osobní údaje

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
14		584921111R00	Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 t/ks	m2	303,6						
		85	Potrubí z trub litinových								
15		851601101RT1	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	78						
16		857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	4						
17		857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	2						
18		850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	2						
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
19		892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	78						
20		892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	78						
21		892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 80	úsek	1						
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná								
22		998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	193,6						
			Ostatní materiál								
23		4247VD	Signal.vodič CYKY 2,5	m	85						
24		4248VD	Folie výstr.PVC	m	78						
25		42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	3						
26		422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	3						
27		42291240	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 100	kus	3						
28		422243820	Šoupátko BETA 200 BAIO typ 004 DN 80, PN 16	kus	1						
29		42294203	Příruba jištěná AVK. DN 80	kus	4						
30		5525112820	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 80 mm spoj BLS	m	78						
31		583417034	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Kobyli	T	97,344						
32		552701047	Redukce RP (FFR) - TT DN 100x80 PN 10-40	kus	2						
33		552700800	Odbočka přírub. T - TT DN 80x80 PN 10-40	kus	1						
34		800501VD	Šroub M 16x70	kus	40						
35		8006VD	Matice M 16	kus	40						
36		8002311VD	TP 80/500 TL	kus	6						

Osobní údaje

Celkové náklady: ...

488 954,29 Kč