

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy osvětlení v obvodu SEE Brno

Objekt: SO01 - část elektro

Místo: Žst. Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 29.08.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Poznámka
1	K	7491171010	Demontáže elektroinstalace stávajících trubkových rozvodů	m	280,000		0,00	
15	K	7492471010	Demontáže kabelových vedení nn - demontáž ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod.	m	280,000		0,00	
17	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítkou apod.	m	650,000		0,00	
48	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo zátky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	28,000		0,00	
49	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo zátky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	14,000		0,00	
72	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	180,000		0,00	
81	K	7493152010	Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m jednoramenných - včetně veškerého příslušenství a výstroje	kus	7,000		0,00	
85	K	7493152525	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky přes 6 m mimo kolejiště - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu	kus	7,000		0,00	
87	K	7493152535	Montáž svítidla pro železnici na osvětlovací věž - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu	kus	14,000		0,00	
97	K	7493155510	Montáž stožárových rozvodnic s jedním až dvěma jističmi prvky	kus	7,000		0,00	
104	K	7493156010	Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů - do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýstroje	kus	3,000		0,00	
112	K	7493173010	Demontáž elektrovýstroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m - svítidlo, kabely, rozvodnice	kus	7,000		0,00	
113	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	14,000		0,00	
197	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000		0,00	
201	K	7498151020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu	kus	1,000		0,00	
204	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,00	
211	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	70,000		0,00	
212	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	60,000		0,00	
213	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	12,000		0,00	
229	M	7491100470	Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky 6021 ZNM pr.21 panc.se záv.	m	280,000		0,00	
256	M	7492501720	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4)	m	150,000		0,00	
261	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	200,000		0,00	
334	M	7493100410	Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry JŽ 1-900/Zvýložník ke stožáru JŽ, JŽD	kus	7,000		0,00	
339	M	7493100660	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 36 - 55 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.	kus	7,000		0,00	sv. č. 5, 6
341	M	7493100680	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 101 - 200 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.	kus	14,000		0,00	sv. č. 1, 2, 3, 4
345	M	7493102020	Venkovní osvětlení Elektrovýstroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárové rozvodnice s jedním až dvěma jističmi prvky	kus	7,000		0,00	
376	M	7493601150	Kabelové a zásuvkové skříně, elektromérové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříní plastová kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka do 400 mm, výška do 1 000 mm, hloubka do 300 mm, PUR lak	kus	3,000		0,00	
392	M	7494003386	Modulární přístroje Jističe do 80 A, 10 kA 3-pólové in 76 A, Ue AC 230/400 V / UC 216 V, charakteristika B, 3pól, 1cn 10 kA	kus	12,000		0,00	In = 10A
395	M	7494003392	Modulární přístroje Jističe do 80 A, 10 kA 3-pólové in 32 A, Ue AC 230/400 V / UC 216 V, charakteristika B, 3pól, 1cn 10 kA	kus	3,000		0,00	
396	M	7494003394	Modulární přístroje Jističe do 80 A, 10 kA 3-pólové in 40 A, Ue AC 230/400 V / UC 216 V, charakteristika B, 3pól, 1cn 10 kA	kus	3,000		0,00	
413	M	7494003826	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ AC 4-pólové in 40 A, Ue AC 230/400 V, 1cn 30 mA, 4pól, 1nc 10 kA, typ AC	kus	3,000		0,00	
420	M	7494003998	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ AC In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, 1cn 30 mA, 1+N-pól, 1cn 10 kA, typ AC	kus	3,000		0,00	
428	M	7494004108	Modulární přístroje Přepětové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepál typ 1+2, limp 12,5 kA, Ue AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřička, 3+N-pól	kus	3,000		0,00	
442	M	7494004262	Modulární přístroje Spínači přístroje Instalační stykače AC s manuálním ovládáním Ith 40 A, Ue AC 230 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním, AC-3: 22A	kus	3,000		0,00	
446	M	7494004428	Modulární přístroje Spínači přístroje Spínači hodiny In 16 A, Ue AC 230 V, 2x přepínací kontakt, týdenní program, 2 kanály, funkce astro, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu	kus	3,000		0,00	
448	M	7494004526	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 80 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	6,000		0,00	
477	M	7492502600	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní HOTRIN-G-3x2,5 mm ² , šňůra ohebná celoplastová	m	300,000		0,00	
494	K	7498154010	Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu. Márná jednotka je kus - tj. měření v místě rozpálí svítidel	kus	19,000		0,00	

Celkem: 906 014,00

Stavba: Opravy osvětlení v obvodu SEE Brno
Objekt: SO03 - VRN

Místo: Žst. Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 29.08.2019

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
2	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě a otevřené formě a její předání objednateli	%	0,020		0,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě a otevřené formě a její předání objednateli				
3	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,015		0,00
4	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,005		0,00
Celkem:							36 000,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 411769

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f423e4e0-8fed-476c-9c1d-715168dc1e34

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.09.2019 09:57:00



de9b99b0-7545-4e3f-ab51-6a533adcb94e