

Položkový rozpočet

Zakázka: **Domov Odry- opravy nátěrů exteriéru**

Zhotovitel: **MONTCOLOR ZAVADIL s.r.o.**
Skřivánci 777/24
74235 Odry

IČO: **27832716**
DIČ: **CZ27832716**

Objednatel: **Domov Odry, příspěvková organizace**
Hranická 410/56
74235 Odry

IČO: **48804894**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny


HSV	39 496,00
PSV	60 251,56
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	99 747,56 CZK
Snížená DPH	15 %	14 962,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,44 CZK

Cena celkem: 114 710,00 CZK

MONTCOLOR ZAVADIL s.r.o.
SKŘIVÁNCI 777/24 ODRY



Za zhotovitele

DOMOV ODRY

příspěvková organizace
Hranická 410/56, 742 35 Odry



Za objednatele

v ODRY

dne 20.9.2019

Popis: Hl.budova růž.
-zábradlí 1503 Kč
-dřev.zábradlí 2064 Kč
Plot kovářský 5041 Kč
Celkem : 5041 Kč

Fasáda prádelna
-lešení 1472 Kč
-nátěr 6900,5 Kč
-omítky 4656,45 Kč
Celkem: 13028,95 Kč

Dům žlutý (levý)
-lešení 1804 Kč
-nátěr dřev.zábr. 4191 Kč
-nátěr schodů,parapetů,sloupů,konzol .. 33725,5 Kč
- nátěr teras. 1545 Kč
Celkem 41265,5 Kč

Dům zelený
-nátěr a čištění terasy 4850 Kč

Dřevárka
oprava fasády 20398 Kč
Lešení 1472 Kč
Vrátka 2500 Kč
Nátěr pergol. 4831 Kč
Celkem 29201 Kč

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	31 968,00	0,57010
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	4 748,00	0,73520
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 780,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	2 500,00	0,00000
783	Nátěry	PSV	57 751,56	0,10682
Celkem:			99 747,56	1,41212

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Upřevy povrchů vnější				31 968,00
1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších , barva silikonakrylátová	m2	147,63000	185,00	27 311,55
2	Omlítka stěn vnější vápenocem. štuková, složitost 3	m2	5,55000	839,00	4 656,45
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				4 748,00
3	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	40,00000	43,60	1 744,00
4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	40,00000	30,00	1 200,00
5	Montáž pojizdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	sada	2,00000	508,00	1 016,00
6	Demontáž pojizdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	sada	2,00000	394,00	788,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 780,00
7	Přesun hmot a uložení odpadu	soubor	1,00000	2 780,00	2 780,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				2 500,00
8	Vrátka dřev.vč. nátěru	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 783	Nátěry				57 751,56
9	Nátěr Opaque truhlářských výrobků 2x + 1x tmel	m2	9,60000	215,00	2 064,00
10	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem, dvojnásobný Valli color	m2	54,68000	165,00	9 022,20
11	Údržba, nátěr syntetický , dvojnásobný alkyduret.	m2	182,30000	185,00	33 725,50
12	Údržba, nátěr olejový kovových konstr. jednonásob.	m2	21,70000	71,20	1 545,04
13	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	33,40000	45,00	1 503,00
14	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, kovářská čern	m2	51,44000	98,00	5 041,12
15	Nátěr olejový terasový na dřevo, vč. očištění terasy a	m2	26,22000	185,00	4 850,70